

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械設備工事	空調・換気設備	1	式		
機械設備工事	給排水設備	1	式		
機械設備工事	撤去工事	1	式		
計					
電気設備工事	1.改修工事	1	式		
計					
建築工事	1.改修工事	1	式		
計					



直接工事費細目別内訳

機械設備工事		機械設備工事			空調・換気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)個別改修(小規模)	1	式			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	1	式			
【EHP-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw 冷媒 15.9/ 9.5 3 200V	2	台			
【EHP-1-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天吊自在型 4方向吹出 冷房：10.0kw 暖房：11.2kw 冷媒 15.9, 9.5	2	組			
【EHP-2】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒 15.9, 9.5 3 200V	2	台			
【EHP-2-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	壁掛型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒 15.9, 9.5	2	台			
【EHP-3】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	冷房：4.5kw 暖房：5.0kw 冷媒 12.7, 6.4 3 200V	1	台			
【EHP-3-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	壁掛型 冷房：4.5kw 暖房：5.0kw 冷媒 12.7, 6.4	1	台			
【EHP-4】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 冷媒 12.7, 6.4 3 200V	1	台			
【EHP-4-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	天吊自在型 4方向吹出 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 冷媒 12.7, 6.4	1	台			
【EHP-5】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw 冷媒 15.9, 9.5 3 200V	1	台			
【EHP-5-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	壁掛型 冷房：10.0kw 暖房：11.2kw 冷媒 15.9, 9.5	1	台			
【EHP-6】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 冷媒 12.7, 6.4 3 200V	1	台			
【EHP-6-1】 空冷ヒートポンプ式空 調室内機	壁掛型 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 冷媒 12.7, 6.4	1	台			
【EHP-7】 空冷ヒートポンプ式空 調室外機	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒 15.9, 9.5 3 200V	1	台			

# 直接工事費細目別内訳

機械設備工事		機械設備工事		空調・換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【EHP-7-1】 空冷ヒートポンプ式空調室内機	天吊自在型 4方向吹出 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw 冷媒 15.9, 9.5	1	台			
【EHP-8】 空冷ヒートポンプ式空調室外機	冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 冷媒 12.7, 6.4 3 200V	1	台			
【EHP-8-1】 空冷ヒートポンプ式空調室内機	壁掛型 冷房：5.6kw 暖房：6.3kw 冷媒 12.7, 6.4	1	台			
液晶ワイヤードレコ	EHP用	10	個			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 250kg以下	1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径( 1/4B) 液管 厚10mm以上	25	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	46	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径( 1/2B) ガス管 厚20mm以上	25	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガス管 厚20mm以上	46	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	15	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	20	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	4	m			
弁トラップ	塩ビ管末端取付用 25A	9	個			
溶融アルミニウム - 亜鉛 鉄板ラッキング (0.27t)	110 ~ 123mm	15	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	20	m			

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		機械設備工事			空調・換気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	75	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	10	m			
1種金属線ひ(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	10	個			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	2	個			
【EF】壁掛け換気扇	格子タイプ 電気式シャッター 250 速調付 スイッチ	2	組			
換気扇用附属品	ウエガ-カバ- 250 用 ステンレス製 防鳥網	2	台			
【EF-1】壁掛換気扇	格子タイプ 電気式シャッター 200 速調付	1	台			
【EF-2】壁掛換気扇	台所用 給湯器連動形 200	2	台			
【EF-3】壁掛換気扇	格子タイプ 電気式シャッター 200	3	台			
給湯器連動スイッチ		2	個			
換気扇スイッチ	速調付	3	個			
計						



直接工事費細目別内訳

機械設備工事		機械設備工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ACP-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 3 200V	2	台			
【ACP-1-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	床置き型 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw	2	台			
【ACP-2】 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 3 200V	2	台			
【ACP-2-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	床置き型 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 3 200V	2	台			
【ACP-3】 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw 3 200V	1	台			
【ACP-3-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	壁掛け型 冷房能力:4.5kw 暖房能力:5.0kw	1	台			
【ACP-4】 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw 3 200V	1	台			
【ACP-4-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	壁掛け型 冷房能力:3.6kw 暖房能力:4.0kw	1	台			
【ACP-5】 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw 3 200V	1	台			
【ACP-5-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	壁掛け 冷房能力:10.0kw 暖房能力:11.2kw	1	台			
【ACP-6】 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw 1 200V	1	台			
【ACP-6-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	壁掛け型 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw	1	台			
【ACP-7】 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw 3 200V	1	台			
【ACP-7-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	天井吊型 冷房能力:7.1kw 暖房能力:8.0kw	1	台			
【ACP-8】 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw 3 200V	1	台			

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		機械設備工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ACP-8-1】 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	壁掛け型 冷房能力:5.6kw 暖房能力:6.3kw	1	台			
搬出費 (揚重機除く)	複数搬入 250kg以下	1	式			
冷媒管撤去	15.9	18	m			
冷媒管撤去	12.7	8	m			
冷媒管撤去	9.5	18	m			
冷媒管撤去	6.4	8	m			
保温化粧ケース (樹脂製)撤去		10	m			
ステンレス鋼板ラッキング 撤去	110～123mm	15	m			
給湯器撤去	壁掛型 5号	2	台			
洋風大便器撤去	防露タンク，暖房便座	2	台			
換気扇撤去	壁掛型 200	6	台			
天井扇風機撤去	電源処理含む	3	台			
計						

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		電気設備工事		1.改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vホリゾン絶縁耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	25	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	16	m			
コンセント(露出)	2P15A (F用) 125V	2	個			
1種金属線ひ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	3	個			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	5	個			
ソーラータイマー	週間式 1回路型 停電補償付	1	台			
電動機接続工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	10	台			
計						

直接工事費細目別内訳

機械設備工事		建築工事		1.改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 吸音板張り (DR)	750内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	11	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパ <sup>®</sup> -F <sup>®</sup> 突付け	8	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 下張り用 野縁@360mm	17	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 (屋内) 900角	4	か所			
床補修費	機器撤去後	4	か所			
アルミパネル設置費	590×1000 t=3 シーリング材共 貫用穴明け含む	1	か所			
アルミパネル設置費	590×950 t=3 シーリング材共 貫用穴明け含む	1	か所			
防水補修費	室外機撤去部 X-2工法	1	式			
内部天井撤去(下地・仕上げ共撤去)	天井下地 + 合板・ボード一重	8	m <sup>2</sup>			
内部天井撤去(下地・仕上げ共撤去)	天井下地 + 合板・ボード二重	11	m <sup>2</sup>			
計						





直接工事費 細目別内訳

副産物処分		産業廃棄物処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
混合廃棄物処分		1	m3			
金属くず処分		4.5	m3			
廃石膏ボード処分		0.3	m3			
冷媒回収破壊処理費	10.0 kW	3	台			
冷媒回収破壊処理費	7.1 kW	5	台			
冷媒回収破壊処理費	4.5 kW	2	台			
計						

