

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
換気設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
給湯設備		1		式					
排水設備		1		式					
ガス設備		1		式					
厨房機器設備		1		式					
撤去工事		1		式					
	計								

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
厨房機器設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 GHP室外ユニット	室外機/冷房：71kw/暖房：80kw	1	台			
GHP1-1 GHP室内ユニット	天吊形（厨房用）/冷房：14kw/暖房：16kw	4	台			
GHP1-2 GHP室内ユニット	天吊形（厨房用）/冷房：8kw/暖房：9kw	1	台			
GHP1-3 GHP室内ユニット	壁掛型/冷房：2.8kw/暖房：3.2kw	1	台			
AC-1 ルームエアコン	壁掛型/冷房：2.8kw/暖房：3.6kw	1	台			
搬入費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	25	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	36	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	1	m			
ガルバリウム鋼板ラッキ ング	76 ~ 80mm	36	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	39	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	12	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 20A	5	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ヒット・天井	27	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備			配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
計							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SF-1 給気有圧換気扇	400m ³ /h 25.00Pa	1	台				
SF-2 給気ファン	520m ³ /h 52.10Pa	1	台				
EF-1 排気ファン	No.4 15800m ³ /h 300Pa	1	台				
EF-2 排気ファン	No.3 6200m ³ /h 300Pa	1	台				
EF-3 排気ファン	No.3 6810m ³ /h 300Pa	1	台				
EF-4 排気有圧換気扇	400m ³ /h 25.00Pa	1	台				
EF-5 排気ファン	520m ³ /h 39.50Pa	1	台				
EF-6 レンジフード	430m ³ /h 102.31Pa	1	台				
FV-1 天井扇	150m ³ /h 59.53Pa	1	台				
FV-2 天井扇	120m ³ /h 33.94Pa	1	台				
FV-3 天井扇	80m ³ /h 19.46Pa	1	台				
FV-4 天井扇	220m ³ /h 17.33Pa	1	台				
FV-5 天井扇	250m ³ /h 95.26Pa	1	台				
FV-6 天井扇	80m ³ /h 8.38Pa	1	台				
FV-7 天井扇	150m ³ /h 31.86Pa	1	台				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FV-8 天井扇	150m ³ /h 32.00Pa	1	台			
FV-9 天井扇	80m ³ /h 14.87Pa	1	台			
搬入費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ステンズ製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS・A	91	m ²				
ステンズ製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.6mm(751～1500mm) SUS・A	103	m ²				
ステンズ製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.8mm(1501～2200mm) SUS・A	10	m ²				
ステンズ製 スパイラルダクト	100mm	34	m				
ステンズ製 スパイラルダクト	150mm	18	m				
ステンズ製 スパイラルダクト	200mm	5	m				
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	3	m				
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	13	m				
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	2	m				
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	4	m ²				
ボックス	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	44	m ²				
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ- ガラスクロス 保温厚25	3	m ²				
深形ヘルメットキャップ(カバー付)	ステンズ製 100	9	個				
深形ヘルメットキャップ(カバー付)	ステンズ製 150	4	個				
深形ヘルメットキャップ(カバー付)	ステンズ製 200	2	個				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備	ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケガレカバ(防火タ ンパ付)	ステンズ製(FD付) 30cm用	2	個			
エバ-丸形吹出口	VHS 200 200	1	個			
エバ-丸形吹出口	VHS 300 300	2	個			
エバ-丸形吹出口	HS 300 300	1	個			
丸形 防火ダンパ-	100	1	個			
丸形 防火ダンパ-	150	2	個			
排気ガラリ	EAG 1100 1100	2	個			
排気ガラリ	EAG 1600 1600	1	個			
風量調節ダンパ-	500 200	1	個			
風量調節ダンパ-	500 300	1	個			
風量調節ダンパ-	500 350	2	個			
風量調節ダンパ-	550 550	1	個			
風量調節ダンパ-	1200 350	1	個			
風量調節ダンパ-	1100 300	1	個			
ステンズ箱形二重フト ダクト	3.55x1.6x0.7 グリスマルター：有	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備			ダクト設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンス箱形二重フード	5.3x1.6x0.7 グリスフィルター：有	1	個			
ステンス箱形二重フード	0.65x0.7x0.7 グリスフィルター：有	1	個			
ステンス箱形二重フード	1.46x1.6x0.7 グリスフィルター：有	1	個			
ステンス箱形二重フード	3.1x1.1x0.7 グリスフィルター：無	1	個			
ステンス箱形二重フード	4.2x1.5x0.7 グリスフィルター：無	1	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	タンク式大便器、温水洗浄便座（自動開閉）リモコン、紙巻器、セット金具一式	1	組			
洗面器	壁掛洗面器（水石鹸用）、自動サーモ混合水栓 セット金具一式	2	組			
自動手指洗浄消毒器	壁付型大型シンク（自動混合水栓） 石鹸液泡タイプ、セット金物一式	4	組			
自動手指洗浄消毒器	壁付型小型シンク（自動混合水栓） 石鹸液泡タイプ、セット金物一式	7	組			
自動水栓	レバーハンドル、泡まつ	40	個			
横水栓	ホース接続形	26	個			
混合栓	壁付シングルレバー混合水栓（ホース接続形）	2	個			
水栓柱	ステンレス製 1200H	43	個			
洗濯機用水栓	横水栓、洗濯パン	1	組			
ペーパーホルダー	ステンレス製 300×116×330	13	個			
爪ブラシホルダー	20個セット	4	個			
化粧鏡	耐食鏡450×600（前室1）	1	枚			
化粧鏡	傾斜鏡（W528*664*2箇所）（前室2）	2	枚			
自動アルコール消毒器		2	個			
万能ホーム水栓		1	個			

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ～フランジ 接合 地中配管 32A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 暗きよ 20A	91	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 暗きよ 25A	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 暗きよ 32A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 暗きよ 40A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 暗きよ 50A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 20A	54	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 50A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 50A	35	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ～フランジ 接合 地中配管 20A	1	m			
給水管 保温	グラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 20A	54	m			
給水管 保温	グラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 50A	1	m			
給水管 保温	グラスウール e3 屋外露出,浴室等の多湿箇所 50A	35	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	3	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルキブジョイント(ステンレス製ヘローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 300L 50A	1	個			
埋設弁	32A	1	個			
自動エア抜弁	ステンレス製 20A	1	個			
根切り(人力)		1	m3			
埋戻し	人力 根切り土	1	m3			
山砂		1	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	1	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GB-1 ガス給湯器	業務用屋外壁掛型150号(50号×3台 連結マルチ) ガス消費量:91.9kw	3	組			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	圧縮・ポリ接合 地中配管 20SU	59	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	圧縮・ポリ接合 屋外架空・暗渠 25SU	29	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	圧縮・ポリ接合 屋外架空・暗渠 30SU	6	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	圧縮・ポリ接合 屋外架空・暗渠 40SU	20	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	圧縮・ポリ接合 屋外架空・暗渠 50SU	6	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	圧縮・ポリ接合 屋内一般 20SU	65	m			
温水管 保温	グラスウール E3 屋外露出,浴室等の多湿箇所 50A	4	m			
温水管 保温	グラスウール A1 屋内露出(一般居室、廊下) 20A	65	m			
防振継手	合成ゴム製 50A	1	個			
計						

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ゲリス阻集器	250L/min	2	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	48	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	13	m			
パイプ束	450 340H	1	組			
パイプ束	600 1000H	4	組			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	3	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	6	個			
根切り(人力)		18	m3			
埋戻し	人力 根切り土	12	m3			
山砂		6	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	6	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備			都市ガス設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【配管工事費】						
基本工事費（増設等）		1	件			
基本工事費（撤去）		1	件			
白ガス管	25mm	16.5	m			
白ガス管	80mm	3.5	m			
カー鋼管	20mm	1.5	m			
カー鋼管	25mm	19	m			
カー鋼管	32mm	26	m			
カー鋼管	40mm	11	m			
カー鋼管	50mm	7	m			
カー鋼管	80mm	26.5	m			
撤去	32mm以下	10	m			
撤去	40mm以下	4	m			
撤去	80mm以下	5	m			
13mmLB（管） ヒューズガス栓		1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備			都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ネジコック	15mm (WP2型)	2	個				
ネジコック	20mm (WP2型)	10	個				
ネジコック	25mm (WP2型)	3	個				
内管取付接続費(露出)	80mm	1	か所				
結び工事	40mm	1	か所				
結び工事	80mm	1	か所				
【特別工事費】							
気密・点火確認費		1	戸				
鉄管接続	15mm	2	か所				
鉄管接続	20mm	6	か所				
鉄管接続	25mm	3	か所				
支持金具等撤去費		6	個				
架台撤去費		2	個				
【付帯工事費】							
スリム吊振止金具	20mm	3	個				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンス吊振止金具	25mm	14	個			
ステンス吊振止金具	32mm	3	個			
ステンス吊振止金具	40mm	1	個			
塗装（2回塗）	25mm	16.5	m			
塗装（2回塗）	80mm	3.5	m			
配管受台 ^ハ -ス	~ 32mm	4	個			
配管受台 ^ハ -ス	~ 40mm	5	個			
ステンスアングル ^ハ ラケット	32A・40A	21				
ステンスアングル ^ハ ラケット	80A	6				
【機器接続費】						
20mm強化ホース（延）		4	m			
20mm強化ホース（自在）		3	か所			
20mm強化ホース（L型自在）		1	か所			
【諸経費】						
諸経費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備			都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
計							

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-2 移動式ビ-ラー	700x729x945	1	台			
A-3 受槽	850x700x953	1	台			
A-4 検食用冷凍庫	625x650x1910	1	台			
A-5 冷凍冷蔵庫	1200x800x1910	1	台			
B-1 コールドテーブル冷蔵庫	900x750x800	1	台			
C-4 消毒保管機	530x550x1880	1	台			
C-5 器具消毒保管機	1280x750x1880	1	台			
C-6 パ°スル-冷蔵庫	1200x850x1910	1	台			
C-7 カウンター	1100x600x850	1	台			
C-8 三槽シンク	1800x600x850	1	台			
D-2 器具消毒保管機	1280x750x1880	1	台			
D-3 フードスライサー	545x715x750	1	台			
D-4 移動式フードスライサー置台	1500x780x900	1	台			
D-5 移動穴开調理台	900x900x850	1	台			
D-6 移動シンク	800x900x850	2	台			

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D-7 移動シンク	800x900x850	1	台			
D-9 移動式受槽	500x530x900	1	台			
D-10 低放射ガス回転窯(フライ用)	500x530x9001650x1210x2160,890	1	台			
D-11 低放射ガス回転窯	1610x1210x2160,890	3	台			
D-12 ガス回転窯	1720x1140x1950,860	1	台			
D-13 ガスコンロ	600x450x200	1	台			
D-15 スチームコンベクションオープン	1230x975x1835	1	台			
D-16 予備ラックカート	705x967x1718	1	台			
D-17 真空冷却機	1130x795x1640 1285x855x1815	1	台			
D-18 低放射ガス立体炊飯器	790x790x1570	3	台			
D-19 移動台1	1240x640x700	15	台			
D-20a 二段式移動台a(新タイプ)	1300x650x1000	1	台			
D-25 引出し付バスル戸棚	750x500x1800	1	台			
E-1 消毒保管機	530x550x1880	1	台			
E-2 コールドテーブル冷蔵庫	630x450x800	1	台			

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1a 移動ステンレスコン(2ヶ所用)	950x800x990	5	台			
F-2a 移動ステンレスコン(1ヶ所用)	925x580x985	2	台			
F-3 牛乳保冷庫	1500x900x1970	1	台			
F-4 冷蔵庫	1500x800x1910	1	台			
F-6 消毒保管機	530x550x1880	1	台			
F-7 引出し付戸棚	750x500x1800	1	台			
G-1 三槽シンク	2100x750x850	1	台			
G-2 食器浸透槽(大)	1000x600x850	4	台			
G-3 洗浄機入口置台	1000x360x800	1	台			
G-4 食器食缶洗浄機	3700x1200x1850	1	台			
G-5 移動台	1040x640x850	1	台			
G-6 移動台	1240x640x700	1	台			
G-7 食缶消毒保管機	1280x950x2260	2	台			
G-8 棚昇降式食器消毒保管機	2740x1120x2300	1	台			
既存品搬出作業費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存品引取運搬費		1	式			
既存品撤去費		1	式			
新規品運搬費		1	式			
新規品搬入据付費		1	式			
新規品試運転調整費		1	式			
保管庫リレー運転プログラム調整費		1	式			
現場養生作業費		1	式			
現場清掃費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【空調設備】						
AC-1 ルームエアコン(撤去)	壁掛型/冷房：2.8kw/暖房：3.6kw	1	台			
AIRC-1 エアークーテン(撤去)	635m ³ /h	2	台			
冷媒用断熱材被覆銅管(撤去)	9.52外径(3/8B)	1	m			
冷媒用断熱材被覆銅管(撤去)	6.35外径(1/4B)	1	m			
ステンレス鋼板ラッキング(SUS 304・0.2t)(撤去)	76～80mm	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋内一般 25A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
【換気設備】						
F-1 片吸込シロココファン(撤去)	No.4 11800m ³ /h 400Pa	1	台			
F-2 片吸込シロココファン(撤去)	No.4 12260m ³ /h 400Pa	1	台			
F-3 ストレート型シロココファン(撤去)	1250m ³ /h 100Pa	1	台			
F-4 ストレート型シロココファン(撤去)	800m ³ /h 100Pa	1	台			
F-5 有圧換気扇(撤去)	700m ³ /h	1	台			
F-6 壁用換気扇(撤去)	550m ³ /h	1	台			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-7 天井埋込換気扇(撤去)	310m ³ /h 50Pa	1	台			
F-8 天井埋込換気扇(撤去)	315m ³ /h 50Pa	1	台			
F-9 天井埋込換気扇(撤去)	85m ³ /h 50Pa	2	台			
搬出費		1	式			
ステンレス製ダクト(アングル工法 低圧ダクト)(撤去)	0.5mm(～750mm) SUS・A	61	m ²			
ステンレス製ダクト(アングル工法 低圧ダクト)(撤去)	0.6mm(751～1500mm) SUS・A	46	m ²			
ステンレス製スパイラルダクト(撤去)	100mm	1	m			
ステンレス製スパイラルダクト(撤去)	150mm	5	m			
ステンレス製スパイラルダクト(撤去)	200mm	11	m			
ボックス(撤去)	インサート無 0.5mm(～450mm)	2	m			
ボックス(撤去)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	2	m			
ボックス(撤去)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	21	m			
ウェザ-カバー(撤去)	250	1	個			
ウェザ-カバー(撤去)	400	1	個			
深形フード(撤去)	100	2	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
深形フード(撤去)	150	2	個			
深形フード(撤去)	200	2	個			
エバ-ル形吹出口(撤去)	HS 250 250	2	個			
エバ-ル形吹出口(撤去)	HS 450 450	1	個			
防火ダクト(撤去)	500 300	3	個			
防火ダクト(撤去)	800 300	1	個			
防火ダクト(撤去)	950 300	1	個			
風量調整防火ダクト(撤去)	500 300	5	個			
ステンス箱形二重フード(撤去)	7800 1400 800	1	個			
ステンス箱形二重フード(撤去)	5000 1400 1100	1	個			
ステンス箱形二重フード(撤去)	800 700 1100	1	個			
ステンス箱形二重フード(撤去)	1500 1300 800	1	個			
ステンフード(撤去)	800 800	2	個			
【衛生設備】						
洋風大便器(撤去)	タンク式大便器、温水洗浄便座(自動開閉)リモコン、紙巻器、セット金具一式	1	組			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手洗器(撤去)	手洗器(自動水栓)、光電センサー セット金具一式	4	組			
洗面器(撤去)	壁掛洗面器(自動水栓)、水石鹸入れ、化粧鏡 セット金物一式	1	組			
シャワー金具 (撤去)	壁付サーモ セット金物一式	1	個			
混合栓(撤去)	台付シングル	1	個			
自在水栓(撤去)	レバーハンドル	4	個			
シングルバ-混合栓 (撤去)	壁付2ハンドル	1	個			
混合栓(撤去)	水栓柱混合栓用	3	個			
自在水栓(撤去)	壁付シングル	16	個			
万能ホーム水栓 (撤去)	横水栓	5	個			
洗濯機用水栓 (撤去)	洗濯機用横水栓	1	個			
水栓柱 SUS製品 (撤去)		21	個			
【給水設備】						
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB)(撤去)	ねじ~ワッヅ 接合 屋内一般 20A	21	m			
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB)(撤去)	ねじ~ワッヅ 接合 屋外架空・暗渠 20A	42	m			
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB)(撤去)	ねじ~ワッヅ 接合 屋内一般 25A	10	m			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)(撤去)	ねじ・フランジ 接合 屋外架空・暗渠 25A	33	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)(撤去)	ねじ・フランジ 接合 屋外架空・暗渠 32A	21	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)(撤去)	ねじ・フランジ 接合 地中配管 32A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)(撤去)	ねじ・フランジ 接合 屋外架空・暗渠 40A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)(撤去)	ねじ・フランジ 接合 屋外架空・暗渠 50A	49	m			
給水管・排水管・通気管 保温(撤去)	グラスウール a1 屋内露出(一般居室、廊下) 20A	21	m			
給水管・排水管・通気管 保温(撤去)	グラスウール a1 屋内露出(一般居室、廊下) 25A	10	m			
給水管・排水管・通気管 保温(撤去)	グラスウール e1 屋外露出,浴室等の多湿箇所 50A	35	m			
仕切弁(撤去)	20A	3	個			
仕切弁(撤去)	50A	3	個			
埋設弁(撤去)	32A	1	個			
ルキアブルジョイント(ハローズ形可とう継手)(撤去)	ハローズ形(斜込形) - 20A	2	個			
ルキアブルジョイント(ハローズ形可とう継手)(撤去)	ハローズ形(フランジ形) - 50A	1	個			
防振継手(撤去)	合成ゴム製 50A	1	個			
自動I7抜弁(撤去)	20A	1	個			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り(人力)		2	m3			
埋戻し	人力根切り土	1	m3			
山砂		1	m3			
建設発生土処理	人力構内敷ならし	1	m3			
【給湯設備】						
WHGM-1 ガス給湯器(撤去)	業務用屋外壁掛型150号(50号×3台連結マルチ) ガス消費量:91.9kw	1	組			
B-1 ガス給湯器(撤去)	屋外壁掛型16号 ガス消費量:34.8kw	1	台			
給湯・一般配管用ステンル鋼鋼管(撤去)	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	20	m			
給湯・一般配管用ステンル鋼鋼管(撤去)	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 20SU	24	m			
給湯・一般配管用ステンル鋼鋼管(撤去)	圧縮・プレス接合 屋内一般 25SU	9	m			
給湯・一般配管用ステンル鋼鋼管(撤去)	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 25SU	15	m			
給湯・一般配管用ステンル鋼鋼管(撤去)	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 30SU	5	m			
給湯・一般配管用ステンル鋼鋼管(撤去)	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 40SU	15	m			
給湯・一般配管用ステンル鋼鋼管(撤去)	圧縮・プレス接合 屋外架空・暗渠 50SU	14	m			
給湯管・温水管保温(撤去)	グラスウール a1 屋内露出(一般居室、廊下) 20A	20	m			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯管・温水管保温(撤去)	グラスウール a1 屋内露出(一般居室、廊下) 25A	9	m			
給湯管・温水管保温(撤去)	グラスウール e2 屋外露出,浴室等の多湿箇所 50A	3	m			
仕切弁(撤去)	20A	2	個			
防振継手(撤去)	合成ゴム製 50A	1	個			
【排水設備】						
ガラス阻集器(撤去)	500L/min	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋内一般 25A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋内一般 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋外架空・暗渠 40A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋内一般 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋外架空・暗渠 50A	28	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋外架空・暗渠 75A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	屋外架空・暗渠 100A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	地中配管 100A	18	m			
雨水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去)	地中配管 100A	11	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
インポート桧(撤去)	450 340H	1	組				
インポート桧(撤去)	600 1000H	2	組				
ため桧(撤去)	600 1000H	1	組				
ため桧(撤去)	600 1100H	1	組				
床排水トラップ (非防水形) (撤去)	T 5A 50A	1	個				
床排水トラップ (非防水形) (撤去)	T 5A 80A	1	個				
排水金物(撤去)	SNA 50A	1	個				
床下掃除口(撤去)	CO 100A	1	個				
根切り(人力)		18	m3				
埋戻し	人力 根切り土	13	m3				
山砂		5	m3				
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	5	m3				
【発生材処理】							
発生材処分費	安定型混合廃棄物	133.3	m3				
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	133.3	m3				

機械設備工事		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
有価物売却費		1	式				
計							