

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
電気設備工事		1		式					
計									
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
計									
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

工事種別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

4

給食室									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備工事		1		式					
動力設備工事		1		式					
受変電設備工事		1		式					
情報表示設備工事		1		式					
構内交換設備工事		1		式					
拡声設備工事		1		式					
誘導支援設備工事		1		式					
防犯・入退室管理設備工事		1		式					
火災報知設備工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 中科目別内訳

5

給食室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備工事	電灯幹線	1	式		
電灯設備工事	電灯分岐	1	式		
電灯設備工事	コンセント分岐	1	式		
電灯設備工事	コンセント分岐(厨房機器)	1	式		
計					
動力設備工事	動力幹線	1	式		
動力設備工事	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備工事		1	式		
計					
情報表示設備工事	時刻表示	1	式		
計					
構内交換設備工事		1	式		
計					
拡声設備工事		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

6

給食室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
誘導支援設備工事	インターホン	1	式		
計					
防犯・入退室管理設備工事	防犯	1	式		
計					
火災報知設備工事	自動火災報知	1	式		
火災報知設備工事	自動閉鎖	1	式		
火災報知設備工事	ガス漏れ火災警報	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

7

給食室		電灯設備工事		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	72	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	13	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	18	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	9	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	11	m			
電灯動力盤	LP-1	1	面			
フルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 1200 奥行 : 500	1	個			
はつり貫通処理	φ50	4	か所			
はつり貫通処理	φ75	2	か所			
コア抜き(防火区画貫通処理)	φ50	4	か所			
コア抜き(防火区画貫通処理)	φ75	5	か所			
根切り(機械) (労務費)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
埋戻し (労務費)	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
仮置土運搬 ダンプ (運搬費)	2t ダンプ 200m	4	m3			

電気設備工事 細目別内訳

8

給食室		電灯設備工事		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVT22sq	露出(管内) 撤去	5	m			
CVT22sq	地中埋設(FEP管内) 撤去	17	m			
CVT22sq	ラック 撤去	14	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	5	m			
電灯動力盤	LP-1 撤去	1	面			
鋼板製プルボック ス 防水型	400×400×300 撤去	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

9

給食室		電灯設備工事		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V ^ボ リエチレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	125	m			
600V ^ボ リエチレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600V ^ボ リエチレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	142	m			
600V ^ボ リエチレン絶縁 耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	40	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内(PF・CD)	21	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	13	m			
A LED照明器具 (ベースライト直付形)	LSS9MP/RP- 4- 46 LN	31	台			
B1 LED照明器具 (ベースライト直付形)	LDS1-LSS9- 4- 29 LN	3	台			
B3 LED照明器具 (ベースライト直付形)	LDS1-LSS9- 4- 47 LN	5	台			
B2 LED照明器具 (ベースライト直付形)	LDS1-LSS9- 4- 65 LN	6	台			
C LEDウォールライト 壁直付型	防湿型・防雨型 2030lm 幅1275mm・高130mm・出しろ108mm	2	個			
D LED照明器具 (ベースライト直付形)	LSS9- 4- 30 LN	2	台			
E LED照明器具 (ダウンライト天井埋込形)	LRS1- 13 LN	1	台			
F LED照明器具 (ダウンライト天井埋込形)	LDS2-LRS1- 17 LN	1	台			

電気設備工事 細目別内訳

10

給食室		電灯設備工事		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殺菌灯		9	個			
回転灯		3	個			
誘導標識		3	個			
照明制御器 (センサ)	DS 1 -N	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	7	個			
セレクトスイッチ (金属プレート付)	9回路	1	個			
人感センサ操作ユニット(2回路用)		1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
ブランクプレート		4	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	65	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	116	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	1	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	32	m			

電気設備工事 細目別内訳

11

給食室		電灯設備工事		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	7	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	1	m			
蛍光灯	40W×1 直付型 撤去	3	個			
蛍光灯	40W×2 直付型 撤去	30	個			
LEDベースライト	直付型 撤去	2	個			
蛍光灯	36W×3 スクエア直付型 撤去	2	個			
蛍光灯	20W×4 スクエア直付型 撤去	1	個			
ダウンライト	埋込型 撤去	3	個			
ブラケットライト	撤去	1	個			
ブラケットライト	シャワー室 撤去	1	個			
殺菌灯	直付型 撤去	6	個			
埋込スイッチ	1P15A×1 撤去	10	個			
埋込スイッチ	1P15A×2 撤去	3	個			
埋込スイッチ	1P15A×3 撤去	1	個			
埋込スイッチ	1P15A×1(確認表示灯付) 撤去	3	個			

電気設備工事 細目別内訳

12

給食室		電灯設備工事		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込連用確認表示灯	撤去	2	個			
3路スイッチ	撤去	4	個			
銅板製プルボックス 防水型	100×100×100 撤去	1	個			
キー付スイッチ	1P15A×1 撤去	2	個			
スイッチボックス	1個用 撤去	9	個			
スイッチボックス	2個用 撤去	2	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	5	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

13

給食室		電灯設備工事		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
導入線(PF管内)		15	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	195	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	90	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	21	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	53	m			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	8	個			
コンセント	2P15A×2 接地極付 防水型	8	個			
コンセント	2P15A×2 防水型	13	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	1	個			
コンセント	2P15A×1 接地端子付 防水型	2	個			
フルボックス形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 400 奥行 : 100	1	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	32	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	46	m			

電気設備工事 細目別内訳

14

給食室		電灯設備工事		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	161	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	23	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	148	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	9	m			
1種金属線び(A型)	撤去	6	m			
銅板製プルボック ス 防水型	200×200×100 撤去	1	個			
コンセント	2P15A×2 撤去	8	個			
コンセント	2P15A×1 接地極付 撤去	2	個			
コンセント	2P15A×2 接地極付 防水型 撤去	20	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

15

給食室		電灯設備工事		コンセント分岐(厨房機器)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性 ^o リエレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	125	m			
600V耐燃性 ^o リエレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	14	m			
600V ^o リエレン絶縁耐燃性 ^o リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	144	m			
600V ^o リエレン絶縁耐燃性 ^o リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600V ^o リエレン絶縁耐燃性 ^o リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	34	m			
600V ^o リエレン絶縁耐燃性 ^o リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 3C ビット・天井	18	m			
600V ^o リエレン絶縁耐燃性 ^o リエレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	81	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	109	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	10	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 3C ビット・天井	13	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 3C 管内	1	m			

電気設備工事 細目別内訳

16

給食室		電灯設備工事		コンセント分岐(厨房機器)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	30	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 36mm	6	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	11	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
高容量埋込コンセント (取付枠・金属プレート付)	- 2P20A 接地極付 250V	1	個			
コンセント	3P15A×1 接地極付 防水型	13	個			
コンセント	2P15A×2 接地極付 防水型	1	個			
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	1	個			
金属製 露出スイッチボックス	31(28) 1個用1方出	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	15	個			

電気設備工事 細目別内訳

17

給食室		電灯設備工事		コンセント分岐(厨房機器)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	13	台			
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	18	m			
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	75	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ヒット・天井 再使用しない	29	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	1	m			
CV3.5sq-4C	ころがし 撤去	18	m			
CV3.5sq-4C	露出(管内) 撤去	2	m			
CV3.5sq-4C	管内(打込み) 撤去	2	m			
CV5.5sq-3C	ころがし 撤去	13	m			
CV8sq-3C	管内(打込み) 撤去	13	m			
CVT14sq	ころがし 撤去	4	m			
CVT14sq	露出(管内) 撤去	2	m			
CVT22sq	ころがし 撤去	63	m			
CVT22sq	露出(管内) 撤去	9	m			

電気設備工事 細目別内訳

18

給食室		電灯設備工事		コンセント分岐(厨房機器)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	3	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	13	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	11	m			
1種金属線ぴ(A型)	撤去	2	m			
手元開閉器盤	壁掛型 撤去	1	面			
銅板製プルボックス 防水型	100×100×100 撤去	5	個			
コンセント	2P15A×2 接地極付 防水型 撤去	4	個			
コンセント	3P15A×1 接地極付 防水型 撤去	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

19

給食室		動力設備工事		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	13	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	18	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	26	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	11	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ヒット・天井	35	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	11	m			
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	73	m			
CVT60sq	露出(管内) 撤去	5	m			
CVT60sq	地中埋設(FEP管内) 撤去	17	m			
CVT60sq	ラック 撤去	14	m			
CVT100sq	露出(管内) 撤去	5	m			
CVT100sq	地中埋設(FEP管内) 撤去	17	m			
CVT100sq	ラック 撤去	15	m			
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	5	m			

電気設備工事 細目別内訳

20

給食室		動力設備工事		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	5	m			
動力制御盤	P-2 撤去	1	面			
銅板製プルボックス 防水型	500×500×400 撤去	1	個			
計						

給食室		動力設備工事		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	50	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	34	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C ビッド・天井	24	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C FEP内(PF・CD)	5	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビッド・天井	1	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビッド・天井	69	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	15	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビッド・天井	119	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビッド・天井	33	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	10	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビッド・天井	42	m			

電気設備工事 細目別内訳

22

給食室		動力設備工事		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-ケーブル	5.5mm2- 3C 管内	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	15	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	25	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
動作表示灯付スイ ッチ	1P15A×3	9	個			
動作表示灯(PL)付 スイッチ	1P15A×1	1	個			
排気ファン発停 スイッチ	埋込型	3	個			
ファン緊急停止ス イッチ	直付型	3	個			
ﾌﾟﾙﾌﾞｯｸｽSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 400 奥行 : 100	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	15	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF× 1個	1	個			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF× 2個	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

23

給食室		動力設備工事		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	6	台			
600V絶縁電線(EM- IE) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	20	m			
CW1.25-2C	ころがし 撤去	26	m			
CW1.25-2C	管内(打込み) 撤去	4	m			
CV3.5sq-4C	ころがし 撤去	26	m			
CV3.5sq-4C	露出(管内) 撤去	6	m			
CV5.5sq-3C	ころがし 撤去	11	m			
CV5.5sq-3C	露出(管内) 撤去	2	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	1	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	1	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	6	m			
鋼板製プルボック ス 防水型	300×300×200 撤去	1	個			
ファン緊急停止ス イッチ	撤去	3	個			
計						

給食室		受変電設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分岐開閉器	MCCB 3P100/100A	1	個			
分岐開閉器	MCCB 3P225/125A	1	個			
分岐開閉器	MCCB 3P225/225A	1	個			
分岐開閉器	MCCB 3P100/75A 撤去	2	個			
分岐開閉器	MCCB 3P225/150A 撤去	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

25

給食室		情報表示設備工事		時刻表示		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電池式電波時計	壁掛型	1	個			
電池式電波時計	壁掛型(防湿・防塵型)	3	個			
AE1.2-2C	ころがし 撤去	16	m			
AE1.2-2C	管内(露出) 撤去	1	m			
AE1.2-2C	管内(打込み) 撤去	4	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	3	m			
1種金属線ぴ(A型)	撤去	1	m			
子時計	壁掛型 撤去	2	台			
電波時計	壁掛型 撤去	1	台			
計						

給食室 構内交換設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビッド・天井	2	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P ビッド・天井	44	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P 管内	20	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm- 2P FEP内(PF・CD)	4	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
電話機用品	増設電鈴 高音量附属電鈴(音量3段切替付)	1	個			
通信・情報コンセント	金属プレート 6極4心	2	個			
フルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 400 奥行 : 100	2	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	3	個			
コア抜き(防火区 画貫通処理)	φ50	4	か所			
コア抜き(防火区 画貫通処理)	φ75	2	か所			
はつり貫通処理	φ25	1	か所			

給食室 構内交換設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり貫通処理	φ50	2	か所			
EBT0.4-2P	ころがし 撤去	20	m			
EBT0.4-2P	管内(露出) 撤去	1	m			
EBT0.4-2P	管内(隠ぺい) 撤去	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	2	m			
1種金属線び(A型)	撤去	1	m			
電話用アウトレット	6極4芯 撤去	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

28

給食室 拡声設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ヒット・天井	48	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	1	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	1	個			
スピーカ(防滴型)	SC6Hi-1(3) V0	5	個			
アッテネータ	1W S(金属製)	2	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	2	個			
HP1.2-3C	ころがし 撤去	49	m			
HP1.2-3C	管内(露出) 撤去	1	m			
HP1.2-3C	管内(打込み・隠ぺい) 撤去	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	1	m			
1種金属線び(A型)	撤去	1	m			
スピーカ	天井埋込型 撤去	3	個			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

30

給食室		誘導支援設備工事		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	60	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	9	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
住宅用インターホン	トアホン 親機6台 子機3台用 親機(増設用)	1	組			
住宅用インターホン	トアホン 親機6台 子機3台用 親機(増設用)	1	組			
住宅用インターホン	トアホン 親機6台 子機3台用 子機	3	組			
インターホン呼出 音増設スピーカ	天井付	1	個			
フルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 200 奥行 : 100	1	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	3	個			
AE1.2-2C	ころがし 撤去	26	m			
AE1.2-2C	管内(露出) 撤去	1	m			
AE1.2-2C	管内(打込み) 撤去	2	m			

給食室		誘導支援設備工事		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(A型)	撤去	1	m			
インターホン親機	壁掛型 撤去	1	個			
インターホン子機	直付型 撤去	1	個			
インターホン呼出音増設スピーカ	天井付 撤去	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

32

給食室		防犯・入退室管理設備工事			防犯	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械警備工事	撤去・新設	1	式			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	11	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

33

給食室		火災報知設備工事		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	43	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	9	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ヒット・天井	12	m			
スポット形感知器	差動式 2種 埋込	11	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	8	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
複合設備 立会検査		1	1工事			
AE1.2-2C	ころがし 撤去	29	m			
AE1.2-2C	管内(打込み) 撤去	9	m			
AE1.2-4C	ころがし 撤去	12	m			
差動式スポット型 感知器	2種 撤去	10	個			
定温式スポット型 熱感知器	1種 防水型 撤去	4	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

34

給食室		火災報知設備工事		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ヒット・天井	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ヒット・天井	10	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ヒット・天井	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	1	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	1	個			
連動制御器	露出 1回線	1	台			
プザー		1	個			
AE1.2-4C	ころがし 撤去	7	m			
HP1.2-2C	ころがし 撤去	15	m			
HP1.2-2C	管内(打込み・隠ぺい) 撤去	2	m			
HP1.2-3C	ころがし 撤去	3	m			
定温式スポット型 熱感知器	特種 防水型 撤去	1	個			
光電式スポット型 煙感知器	3種 非蓄積型 撤去	1	個			

調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事

電気設備工事 細目別内訳

36

給食室		火災報知設備工事		ガス漏れ火災警報		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ヒット・天井	49	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	19	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ヒット・天井	14	m			
EM-00CT0.75-4C	天井ころがし	11	m			
EM-00CT0.75-4C	露出(管内)	1	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
ガス遮断弁操作機		1	面			
ガス検知器	都市ガス用 100V	2	個			
フルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 200 奥行 : 100	1	個			
AE1.2-4C	ころがし 撤去	21	m			
ガス遮断弁操作機	撤去	1	面			
ガス漏れ感知器	撤去	3	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

37

給食室		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生材の運搬費	II類 都市部 2tダンプ 15.0km以下(コンクリート塊)	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	III類 その他 都市部 2tダンプ 15.0km以下(混合廃棄物)	3	m3			
建設発生材の運搬費	III類 その他 都市部 2tダンプ 15.0km以下(蛍光管)	0.1	m3			
産業廃棄物処分	コンクリート塊	0.1	t			
産業廃棄物処分	混合廃棄物	3	m3			
蛍光管処分費	直管型	16	kg			
蛍光管処分費	コンパクト型	0.6	kg			
蛍光管処分費	電球型	0.3	kg			
有価物	銅	1	式			
計						

共通仮設費(積上) 明細

38

[illegible]