

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







建築工事 科目別内訳

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
土工事		1		式					
地業工事		1		式					
鉄筋工事		1		式					
コンクリート工事		1		式					
型枠工事		1		式					
防水工事		1		式					
木工事		1		式					
金属工事		1		式					
左官工事		1		式					
建具工事		1		式					
ガラス工事		1		式					
塗装工事		1		式					
内外装工事		1		式					
仕上げエント工事		1		式					





建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事	躯体	1	式		
鉄筋工事	内部	1	式		
計					
コンクリート工事	躯体	1	式		
コンクリート工事	内部	1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水工事	外部	1	式		
防水工事	内部	1	式		
計					
木工事	内部	1	式		
計					
金属工事	外部	1	式		
金属工事	内部	1	式		
計					
左官工事	外部	1	式		
左官工事	内部	1	式		
計					
建具工事	木製建具工事	1	式		
建具工事	アルミ製建具工事	1	式		
建具工事	鋼製建具工事	1	式		
建具工事	軽量鋼製建具工事	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具工事	ステン製建具工事	1	式		
計					
ガラス工事	建具	1	式		
計					
塗装工事	外部	1	式		
塗装工事	内部	1	式		
計					
内外装工事	内部	1	式		
計					
仕上げエント工事	内部	1	式		
計					
外構整備工事	舗装工事	1	式		
計					
撤去工事	躯体	1	式		
撤去工事	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	内部	1	式		
撤去工事	建具	1	式		
計					
環境配慮改修工事	撤去	1	式		
計					
発生材	運搬	1	式		
発生材	処分	1	式		
計					



建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し	屋上改修、外壁改修、内部改修	1	式			
養生・整理・清掃後片付け	屋上改修、外壁改修、内部改修 通路養生	1	式			
外部足場	外部枠組本足場	1	式			
内部足場	脚立足場、ELV足場	1	式			
災害防止	外部足場養生シート、小幅袖、 ガラコンパ-	1	式			
仮設間仕切	仮設間仕切E種、出入口扉	1	式			
計						





建築工事		鉄筋工事		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
< 小屋 >						
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 10	0.03	t			
鉄筋加工・組立費 (手間)		0.03	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.03	t			
< 設備基礎 >						
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 10	0.1	t			
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 13	0.03	t			
鉄筋加工・組立費 (手間)		0.13	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.13	t			
接着系あと施工 アカー	D10(下向打ち)	144	本			
接着系あと施工 アカー	D10(横向打ち)	20	本			
< 給食室 >						
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 13	2.1	t			
鉄筋加工・組立費 (手間)	土間	2.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	2.1	t			





建築工事		コンクリート工事		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<ハト小屋>						
普通コンクリート (材料費)	Fc21N/mm2 スラブ <sup>°</sup> 18cm	0.3	m3			
コンクリート打設 (賃料・手間)	人力打設	0.3	m3			
コンクリート目荒し	床	0.4	m <sup>2</sup>			
コンクリート目荒し	壁	0.1	m <sup>2</sup>			
<設備基礎>						
普通コンクリート (材料費)	Fc21N/mm2 スラブ <sup>°</sup> 18cm	2.2	m3			
コンクリート打設 (賃料・手間)	人力打設	2.2	m3			
コンクリート目荒し	床	12.4	m <sup>2</sup>			
コンクリート目荒し	壁	1	m <sup>2</sup>			
<給食室>						
普通コンクリート (材料費)	Fc21N/mm2 スラブ <sup>°</sup> 18cm	26.3	m3			
ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間)	50m3未満 土間・鉄骨造スラブ	26.3	m3			
ポンプ圧送基本料 金(100m3未満)		1	回			
コンクリート目荒し	壁	27.1	m <sup>2</sup>			





建築工事		型枠工事		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
< 小屋 >						
普通型枠 ( 損料・手間 )		3.3	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	3.3	m <sup>2</sup>			
< 設備基礎 >						
普通型枠 ( 損料・手間 )		0.3	m <sup>2</sup>			
打放雑型枠 ( 損料・手間 )	B種	4.8	m <sup>2</sup>			
打放面補修	B種	4.8	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	5.1	m <sup>2</sup>			
< 給食室 >						
普通型枠 ( 損料・手間 )	土間段差止め	5.8	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	5.8	m <sup>2</sup>			
計						



建築工事		防水工事			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
給食室屋根 床 外塗膜防水	X-2	5.2	m <sup>2</sup>			
給食室屋根 立上り 外塗膜防水	X-2 下地調整共	8.2	m <sup>2</sup>			
八上小屋 防水戸 外塗膜防水	X-2 下地調整共	3.1	m <sup>2</sup>			
八上小屋 天端 外塗膜防水	X-2 下地調整共	2	m <sup>2</sup>			
八上小屋 壁 外塗膜防水	X-2 下地調整共	5.4	m <sup>2</sup>			
給食室屋根 新設基礎 天端 外塗膜防水	X-2	12.6	m <sup>2</sup>			
給食室屋根 既存基礎 天端 外塗膜防水	X-2 下地調整共	3.1	m <sup>2</sup>			
給食室屋根 既存基礎 立上り 外塗膜防水	X-2 下地調整共	1.7	m <sup>2</sup>			
給食室屋根 新設基礎 立上り 外塗膜防水	X-2	4.8	m <sup>2</sup>			
(建具)						
既存建具枠廻り シーリング	MS-2 15×10	18.1	m			
建具枠廻り シーリング	MS-2 15×10	8	m			
計						

建築工事		防水工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(内部)							
【給食室】							
ライニング 甲板廻り シーリング	SR-1 (防化 <sup>+</sup> ) 10×10	10.2	m				
厨房機器用 基礎廻り シーリング	PU-2 15×15	16.5	m				
【休憩室】							
ライニング 甲板廻り シーリング	SR-1 (防化 <sup>+</sup> ) 10×10	2.1	m				
洗面化粧台廻り シーリング	SR-1 (防化 <sup>+</sup> ) 10×10	3.4	m				
計							

建築工事		木工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
【給食室】						
巾木 木製巾木	スプル 材 H=100	9.1	m			
昇降口 下り壁化粧材	珞合板 200×30	13.8	m			
【休憩室】						
西棟2F休憩室踏込 上り框	米ヒ 60×110 面取:12	0.8	m			
西棟2F休憩室踏込 段床	踏板:珞-カット 集成材 厚30 蹴込板:珞-カット 集成材 厚20 下地共:珞-ティクル 厚20 木下地 50×125 W1550+820.5× D232.5・260・400・412.5×H175 L型	1	か所			
巾木 木製巾木	スプル 材 H=60	6.3	m			
置寄せ	米梅上小節 30×55	16.1	m			
額縁	珞 100×25	12.4	m			
計						



建築工事		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
【給食室】						
ライング 壁 軽量鉄骨下地	65形 @300	9.9	m2			
壁 軽量鉄骨下地	65形 @300	38	m2			
壁 軽量鉄骨下地	90形 @300	88.4	m2			
ミッドリ上部 下り壁 軽量鉄骨下地	65形 @300 H=500	1.4	m			
下り壁 軽量鉄骨下地	100形 @300	6.3	m2			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	65形 W550 × H1000 四方	1	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	65形 W930 × H2000	1	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	65形 W1130 × H2000	3	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	90形 W930 × H2000	3	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	90形 W970 × H1110	1	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	90形 W1230 × H2000	1	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	90形 W1250 × H1900 二方 型	1	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	90形 W1380 × H2000	2	か所			

建築工事		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	90形 W1530 × H2000	2	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	90形 W1800 × H2000	3	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	90形 W3530 × H2260	1	か所			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225 H=1500以下	106	m2			
天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300 H=1500以下	92.6	m2			
下り天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225 H=200 補強用振止め共:野縁受けと同材 またはL-30 × 30 × 3 @2700程度	5.8	m			
下り天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225 H=250 補強用振止め共:野縁受けと同材 またはL-30 × 30 × 3 @2700程度	21.2	m			
下り天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225 H=400 補強用振止め共:野縁受けと同材 またはL-30 × 30 × 3 @2700程度	1.7	m			
下り天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300 H=200 補強用振止め共:野縁受けと同材 またはL-30 × 30 × 3 @2700程度	6.2	m			
下り天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300 H=250 補強用振止め共:野縁受けと同材 またはL-30 × 30 × 3 @2700程度	10.6	m			
下り天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300 H=400 補強用振止め共:野縁受けと同材 またはL-30 × 30 × 3 @2700程度	7.7	m			
下り天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @300 H=450 補強用振止め共:野縁受けと同材 またはL-30 × 30 × 3 @2700程度	2.9	m			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 200 × 225	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 250 × 250	2	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 250 × 350	1	か所			

建築工事		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 300×300	8	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 300×500	1	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 350×350	1	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 380×380	1	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 420×420	2	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 450×450	18	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 450×650	2	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 550×2200	1	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 700×600	2	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 950×950	1	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 990×620	2	か所			
軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 1200×1400	2	か所			
天井点検口	450角	18	か所			
床溶接金網	6-100×100 コンクリート内	184	m <sup>2</sup>			
電気盤用コンクリート基礎溶接金網	6-150×150 コンクリート内	0.7	m <sup>2</sup>			

建築工事		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
回転釜排水ピット廻床見切縁	ステンズ製 L-25×25×3.0	13.5	m			
1F調理室 (A) 排水樹格レーチング蓋	ステンズ製ノスリップ格レーチング ピッチ22 厚20 ステンズ製受枠(四方枠) 600×600 一方行アングル受共:L-50×50×5 溶接用アナー、差金: 10共	4	か所			
1F各所 (B) 排水樹格レーチング蓋	ステンズ製ノスリップ格レーチング ピッチ22 厚20 ステンズ製受枠(四方枠) 450×450	7	か所			
1F調理室 (C) 排水樹格レーチング蓋	ステンズ製ノスリップ格レーチング ピッチ22 厚20 ステンズ製受枠(四方枠) 350×350	1	か所			
1F洗浄室 カート洗い (D) 排水樹格レーチング蓋	ステンズ製ノスリップ格レーチング ピッチ22 厚20 ステンズ製受枠(四方枠) 中間受け材:2L-50×50×4 (SUS製) 1200×1350 (450×400×9枚)	1	か所			
1F洗浄室 (E) 排水溝格レーチング蓋	ステンズ製ノスリップ格レーチング ピッチ22 厚20 ステンズ製受枠(四方枠) W=250 L=1600	2	か所			
1F洗浄室 (F) 排水溝格レーチング蓋	ステンズ製ノスリップ格レーチング ピッチ22 厚20 ステンズ製受枠(四方枠) W=200 L=1500	3	か所			
ライング 甲板	SUS HL 厚1.5 D=150 H25・30	7.8	m			
1F配膳室、洗浄室 壁 ステンズパル	厚0.8 既存外面 下地調整RB種共	2.3	m <sup>2</sup>			

建築工事		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1F配膳室、洗浄室 壁 ステンレス裨	厚0.8 GB-R面	1.7	m2			
1F配膳室、洗浄室 壁 ステンレス裨	厚0.8 ケイ加板面	1.1	m2			
AW-1 調理室～ 食品庫 間仕切受材	アルミ曲げ材 厚2.0 グラスウール充填:24kg/m3 40×35+147×25 H=1900	1	か所			
AW-3 風除室～ 検収室 間仕切受材	アルミ曲げ材 厚2.0 グラスウール充填:24kg/m3 40×35+122×25 H=1300	1	か所			
1F調理室～下処理 受渡し窓 ステンレス製カウンター	天板:ステンレス SUS304 厚1.0 カウンター用下地 通し材: St L-100×100×厚3.2 リブ付 開口補強:St L-100×100×厚3.2 カウンター用下地 通し材: St L-45×45×厚3.2 W2100×D350	1	か所			
【休憩室】						
ラインング 壁 軽量鉄骨下地	65形 @300	2.8	m2			
壁 軽量鉄骨下地	65形 @300	17.2	m2			
ミキツリ上部 下り壁 軽量鉄骨下地	65形 @300 H=450	1.9	m			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	65形 W800×H2350	1	か所			
壁 軽量鉄骨下地 開口補強	65形 W830×H2000	1	か所			

建築工事		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225 H=1500以下	28.3	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 350×350	1	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 450×450	3	か所			
天井点検口	450角	3	か所			
西棟2F休憩室 壁付カーテンレール	ステンレス製 シングル	4	m			
西棟2F更衣スペース 天井吊カーテンレール	ステンレス製 シングル H=350 L=1000+850 L型 コーナー付	1	か所			
計						

建築工事		左官工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
給食室屋根 新設基礎 天端 コンクリート金鏝	塗膜防水下	12.6	m2			
八上小屋 天端 珪藻土金鏝	塗装下	1.1	m2			
八上小屋 壁 珪藻土金鏝	塗装下	1.5	m2			
給食室屋根 床 防水珪藻土金鏝	t=30 塗膜防水下	5.2	m2			
給食室屋根 床 高圧水洗浄	10～15MPa程度	63.6	m2			
給食室屋根 排水溝 高圧水洗浄	10～15MPa程度	4.7	m2			
給食室屋根 立上り 高圧水洗浄	10～15MPa程度	19.4	m2			
給食室屋根 ハラット 高圧水洗浄	10～15MPa程度	8.7	m2			
給食室屋根 防水珪藻土 高圧水洗浄	10～15MPa程度	4.6	m2			
八上小屋 天端 高圧水洗浄	10～15MPa程度	5	m2			
八上小屋 防水珪藻土 高圧水洗浄	10～15MPa程度	3.1	m2			
八上小屋 壁 高圧水洗浄	10～15MPa程度	14.7	m2			
給食室屋根 既存基礎 天端 高圧水洗浄	10～15MPa程度	3.1	m2			
給食室屋根 既存基礎 立上り 高圧水洗浄	10～15MPa程度	1.7	m2			

建築工事		左官工事	外部			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
食品搬入口屋根 床 高压水洗浄	10～15MPa程度	18	m2			
食品搬入口屋根 立上り 高压水洗浄	10～15MPa程度	5.4	m2			
食品搬入口屋根 笠木 高压水洗浄	10～15MPa程度	2.3	m2			
防音壁 高压水洗浄	10～15MPa程度 (表面)アルミ <sup>®</sup> シツク <sup>®</sup> 面	36.8	m2			
防音壁 高压水洗浄	10～15MPa程度 (裏面)アクリル焼付塗装面	36.8	m2			
防音壁 高压水洗浄	10～15MPa程度 スチルス笠木面	6.4	m2			
防音壁 高压水洗浄	10～15MPa程度 下地鉄骨面	42.2	m2			
給食室屋根 既存樋 高压水洗浄	10～15MPa程度 100	1.2	m			
食品搬入口屋根 既存樋 高压水洗浄	10～15MPa程度 100	1.1	m			
給食室屋根 既存横引きドレン 高压水洗浄	10～15MPa程度 100	1	か所			
食品搬入口屋根 既存横引きドレン 高压水洗浄	10～15MPa程度 100	1	か所			
食品搬入口 床 高压水洗浄	10～15MPa程度	12.3	m2			
外巾木 高压水洗浄	10～15MPa程度	13.8	m2			
壁 高压水洗浄	10～15MPa程度	154	m2			
食品搬入口屋根 梁 高压水洗浄	10～15MPa程度	4.4	m2			



建築工事		左官工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
【給食室】						
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	貼物下	169	m2			
電気盤用 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝	仕上	0.7	m2			
床 珪外金鏝	貼物下	3.5	m2			
壁 珪外金鏝	塗装下	0.2	m2			
壁 珪外金鏝	防水型薄塗材下	13.8	m2			
厨房機器用 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 天端 珪外金鏝	塗床下 厚50	5.4	m2			
排水桝 防水珪外金鏝	仕上 立上り共 ｺｰナｰ処理 300×300×H130 床(厚30):0.09m <sup>2</sup> 立上りH130:1.2m	1	か所			
排水桝 防水珪外金鏝	仕上 立上り共 ｺｰナｰ処理 400×400×H130 床(厚30):0.16m <sup>2</sup> 立上りH130:1.6m	7	か所			
排水桝 防水珪外金鏝	塗床下 立上り共 ｺｰナｰ処理:R20 600×600×H160 床(厚20):0.36m <sup>2</sup> 立上りH130:0.6m 立上りH160:1.8m	4	か所			
(カト洗い) 排水桝 防水珪外金鏝	仕上 立上り共 ｺｰナｰ処理 1150×1300×H130 床(厚30):1.50m <sup>2</sup>					

建築工事		左官工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	立上りH130:5.2m	1	か所			
回転釜 排水ピット 床 防水珪外金縷	塗床下 厚20	6.7	m <sup>2</sup>			
回転釜 排水ピット 立上り 防水珪外金縷	塗床 厚20 コナ-R処理:R20 H=50 ~ 80	21.1	m			
排水溝 防水珪外金縷	仕上 立上り共 コナ-R処理 W150×H80 ~ 130 U型 底面(厚30)	4.5	m			
排水溝 防水珪外金縷	仕上 立上り共 コナ-R処理 W200×H130 U型 底面(厚30)	3.2	m			
小荷物EV 枠廻り珪外詰め		13.2	m			
(建具)						
建具周囲珪外充填	一般・防水共通	1.7	m			
計						



建築工事		建具工事		アルミ製建具工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	特記以外 アルミ製建具は アルミイト 枠見込70 耐風圧:S-5、気密性:A-3、 水密性:W-4 網戸:ステン製、 アルミ水切、付属金物一式					
AW-1 欄間付4連引違い 窓	W7010×H1900 加 <sup>*</sup> -工法 枠見込:70	1	か所			
AW-3 片袖FIX+引違い窓	W3470×H1300 加 <sup>*</sup> -工法 枠見込:70	1	か所			
AW-4 2連引違い窓	W3470×H1300 加 <sup>*</sup> -工法 枠見込:70 4方アルミ額縁共	1	か所			
AW-6 引違い窓	W1700×H800 加 <sup>*</sup> -工法 枠見込:70	1	か所			
AW-7A 欄間付迂り出し窓	W600×H1900 加 <sup>*</sup> -工法 枠見込:70 4方アルミ額縁共	1	か所			
AW-12 引違い窓	W1200×H850 加 <sup>*</sup> -工法 枠見込:70	1	か所			
AW-13 FIX窓	W300×H1200 枠見込:70 4方アルミ額縁共	1	か所			
AW-14 引き戸	W850×H1100 枠見込:147	1	か所			
AD-1 アルミ <sup>®</sup> 裨	アルミ製 アルミイト処理 t3 W850×H500	1	か所			
AW-2 既存アルミサッシ クリーニング <sup>*</sup>	引違い窓 W1700×H2200 両面共	1	か所			
AW-15 既存アルミサッシ クリーニング <sup>*</sup>	3本引き戸 W3450×H2000 両面共	1	か所			
AW-16 既存アルミサッシ クリーニング <sup>*</sup>	3本引き戸 W3400×H2000 両面共	1	か所			
AW-17 既存アルミサッシ クリーニング <sup>*</sup>	引違い窓 W1730×H1330 両面共	1	か所			





建築工事		建具工事		軽量鋼製建具工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LSD-2 片引きハガ-戸	W800×H2000 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ付)、外付 扉見込:40、縦枠:195、方立:125 切窓付	1	か所			
LSD-3 片引きハガ-戸	W1000×H2000 防火設備 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ無)、外付 扉見込:40、縦枠:195、方立:125 切窓付	1	か所			
LSD-4 2連動片引きハガ-戸	W1200×H2000 防火設備 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ無)、LGS内蔵 扉見込:40、枠:152 切窓付	1	か所			
LSD-5 2連動片引きハガ-戸	W1400×H2000 防火設備 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ無)、LGS内蔵 扉見込:40、枠:152 切窓付	1	か所			
LSD-6 片開き戸	W750×H2000 防火設備 焼付塗装 扉見込:40、枠:152 切窓付	1	か所			
LSD-7 2連動片引きハガ-戸	W1400×H2000 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ付)、外付 扉見込:40、縦枠:255、方立:150 切窓付	2	か所			
LSD-8 片引きハガ-戸	W800×H2000 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ付)、外付 扉見込:40、縦枠:255、方立:155 切窓付	3	か所			
LSD-9 片引きハガ-戸	W800×H2000 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ付)、外付 扉見込:40、縦枠:250、方立:150					

建築工事		建具工事		軽量鋼製建具工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	切窓付	1	か所			
LSD-10 片引きハガ-戸	W800×H2000 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ付)、外付 扉見込:40、縦枠:190、方立:120 切窓付	1	か所			
LSD-11 2連動片引きハガ-戸	W1000×H2000 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ付)、外付 扉見込:40、縦枠:230、方立:125 切窓付	1	か所			
LSD-12 2連動片引きハガ-戸	W1100×H2000 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ付)、外付 扉見込:40、縦枠:255、方立:150 切窓付	1	か所			
LSD-13 2連動片引きハガ-戸	W1250×H2000 焼付塗装 半自動開閉装置(ストップ付)、LGS内蔵 扉見込:40、枠:147 切窓付	2	か所			
計						



建築工事		ガラス工事		建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
網入70-トガラス	t6.8 2.18㎡以下	20.3	m2			
網入型板ガラス	t6.8 2.18㎡以下	1.4	m2			
SD 網入型板ガラス	t6.8 W500×H600	1	枚			
LSD 網入型板ガラス	t6.8 W400×H800	1	枚			
LSD 網入型板ガラス	t6.8 W450×H800	1	枚			
LSD 網入型板ガラス	t6.8 W500×H800	1	枚			
LSD 網入型板ガラス	t6.8 W800×H800	1	枚			
LSD 学校用強化ガラス	t4.0 W400×H600	1	枚			
LSD 学校用強化ガラス	t4.0 W400×H800	1	枚			
LSD 学校用強化ガラス	t4.0 W450×H800	2	枚			
LSD 学校用強化ガラス	t4.0 W600×H800	2	枚			
LSD 学校用強化ガラス	t4.0 W650×H800	6	枚			
複層ガラス	学校用強化4+A6+学校用強化4 2.00㎡以下	5.4	m2			
アルミハル廻り シーリング	シリコン系 両面	6.9	m			
ガラス廻り シーリング	シリコン系 両面	219	m			



建築工事		塗装工事			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
八上小屋 天端 防水型複層塗材E	77素系樹脂塗料共	1.1	m2			
八上小屋 天端 防水型複層塗材E	77素系樹脂塗料共 下地調整共	2.9	m2			
八上小屋 壁 防水型複層塗材E	77素系樹脂塗料共	1.5	m2			
八上小屋 壁 防水型複層塗材E	77素系樹脂塗料共 下地調整共	9.3	m2			
計						

建築工事		塗装工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
【給食室】						
壁 防水型薄塗材E	薄付仕上塗材 不燃性能 ゆず肌 対候性1種(アクリルシリコン系) つやあり EIL外面	13.8	m2			
壁 防水型薄塗材E	薄付仕上塗材 不燃性能 ゆず肌 対候性1種(アクリルシリコン系) つやあり ケイカル板面	235	m2			
下り壁 防水型薄塗材E	薄付仕上塗材 不燃性能 ゆず肌 対候性1種(アクリルシリコン系) つやあり ケイカル板面	0.7	m2			
壁 防水型薄塗材E 塗替	薄付仕上塗材 不燃性能 ゆず肌 対候性1種(アクリルシリコン系) つやあり 既存EIL外面 下地調整RB種共	112	m2			
天井 結露防止塗料	ケイカル板面	85.6	m2			
下り天井 結露防止塗料	ケイカル板面	8.3	m2			
巾木 EP-G塗	H=100 GB-R面	3.3	m			
巾木 EP-G塗	木部 巾木面 糸=200以下	9.1	m			
壁 EP-G塗	GB-R面	11	m2			
壁 EP-G塗	EIL外面	0.2	m2			
壁 EP-G塗	ケイカル板面	20.8	m2			
下り壁 EP-G塗	GB-R面	2.7	m2			

建築工事		塗装工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 EP-G塗	GB-R面	4.4	m <sup>2</sup>			
天井 EP-G塗	ケ加工板面	4.4	m <sup>2</sup>			
EP-G塗	木部 下り壁化粧材面 糸=300以下	3.8	m			
巾木 EP-G塗替	H=100 既存ケ加工板面 下地調整RB種共	1.9	m			
巾木 EP-G塗替	H=100 既存EIL外面 下地調整RB種共	1.9	m			
巾木 EP-G塗替	H=100 既存合板面 下地調整RB種共	0.3	m			
壁 EP-G塗替	既存合板面 下地調整RB種共	2.2	m <sup>2</sup>			
壁 EP-G塗替	既存ケ加工板面 下地調整RB種共	8.2	m <sup>2</sup>			
壁 EP-G塗替	既存EIL外面 下地調整RB種共	21.8	m <sup>2</sup>			
壁 EP-G塗替	既存合板面 下地調整RB種共	3.8	m <sup>2</sup>			
EP-G塗替	既存木部面 下地調整RB種共 額縁面 糸=100以下	6	m			
EP-G塗替	既存木部面 下地調整RB種共 木製建具枠面 糸=200以下	3.8	m			
EP-G塗替	既存木部面 下地調整RB種共 木製建具枠面 糸=300以下	1.8	m			
【休憩室】						
巾木 EP-G塗	木部 木製巾木面 糸=100以下	6.3	m			

建築工事		塗装工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 EP-G塗	GB-R面	16.8	m <sup>2</sup>			
EP-G塗	木部 額縁面 糸=200以下	12.4	m			
UC塗	木部 上り框面 糸=300以下	0.8	m			
UC塗	木部 段床面	0.9	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
【給食室】						
回転釜 排水ビッド床 合成樹脂塗床	厚6 耐熱用	6.7	m <sup>2</sup>			
回転釜 排水ビッド 立上り 合成樹脂塗床	厚6 耐熱用 コナ-R処理:R20 H=50 ~ 80	21.1	m			
回転釜 排水ビッド 排水樹 合成樹脂塗床	厚6 耐熱用 立上り共 コナ-R処理:R20 600×600×H160 床(厚20):0.36m <sup>2</sup> 立上りH130:0.6m 立上りH160:1.8m	4	か所			
厨房機器用 コンクリート基礎 天端 合成樹脂塗床	厚6 耐熱用	5.4	m <sup>2</sup>			
厨房機器用 コンクリート基礎 立上 合成樹脂塗床	厚6 耐熱用 コナ-R処理共 H=50	16.5	m			
床 特殊防滑性ビニル 床シート	厚2.0	173	m <sup>2</sup>			
床 特殊防滑性ビニル 床シート	厚2.0 既存珪外面 下地調整共	9.8	m <sup>2</sup>			
巾木 特殊防滑性ビニル 床シート	厚2.0 H=200	139	m			
巾木上部 特殊防滑性ビニル 床シート見切材	アルミ製	139	m			
床 スタンプ	厚55 一帖物	3	枚			
巾木 ビニル巾木	H=100	8.6	m			
壁 ビニルクロス	不燃品以上 抗菌(抗ウイルス)、汚れ・傷防止機能付 ケイ酸板面	27.4	m <sup>2</sup>			

建築工事		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 ビニール吸	不燃品以上 抗菌(抗ウイルス)、汚れ・傷防止機能付 既存外板面 下地調整共	1	m2			
壁 ビニール吸	不燃品以上 抗菌(抗ウイルス)、汚れ・傷防止機能付 既存内外面 下地調整共	0.2	m2			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(△、△、△)	8.5	m <sup>2</sup>			
下り壁 石膏ボード	厚9.5 LGS面 継目処理	2.7	m2			
天井 石膏ボード	厚9.5 目透し LGS面	4.4	m2			
壁 耐水石膏ボード	厚12.5 LGS面 突付	138	m2			
下り壁 耐水石膏ボード	厚12.5 LGS面 突付	0.7	m2			
壁 強化石膏ボード	厚15 LGS面 突付	10.3	m2			
天井 化粧石膏ボード	厚9.5 準不燃 LGS面	23.9	m2			
天井 化粧石膏ボード	厚9.5 不燃 LGS面	81.8	m2			
下り天井 化粧石膏ボード	厚9.5 準不燃 LGS面	0.3	m2			
下り天井 化粧石膏ボード	厚9.5 不燃 LGS面	6.9	m2			
天井 岩綿吸音板	厚9 GB-R厚9.5共 LGS面	6.9	m2			
壁 珪酸カルシウム板	厚6 917° 2 GB-R面	149	m2			
下り壁 珪酸カルシウム板	厚6 917° 2 GB-R面	0.7	m2			

建築工事		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 珪酸加珪板	厚6 目透し LGS面	4.4	m2			
天井 珪酸加珪板	厚6 突付 LGS面	85.6	m2			
下り天井 珪酸加珪板	厚6 突付 LGS面	8.3	m2			
天井 廻り縁	塩ビ製	318	m			
コーナー		65.3	m			
下り天井見切	塩ビ製 L-20×20	55.2	m			
壁異種下地 ハット目地		25.4	m			
1F調理室 排水桝A廻り 床アングル	塩ビ製 L-10×10	7.2	m			
T1 耐火間仕切	W=132 1時間耐火 両面:GB-F厚15+ けい酸加珪板(タイプ2)厚6 LGS:W=90形	86.5	m2			
T1 耐火間仕切充填材	W=132用 無機質系充填材+ ロックール充填:12×12	275	m			
T1 耐火間仕切 開口補強	W=132用 W750×H2000	1	か所			
T1 耐火間仕切 開口補強	W=132用 W930×H2000	1	か所			
T1 耐火間仕切 開口補強	W=132用 W1130×H2000	2	か所			
T1 耐火間仕切 開口補強	W=132用 W1330×H2000	1	か所			

建築工事		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
T1 耐火間仕切 開口補強	W=132用 W1530 × H2000	1	か所			
T1 耐火間仕切	W=142 1時間耐火 両面:GB-F厚15+ けい酸加珪板(タイプ2)厚6 LGS:W=100形	30.9	m2			
T1 耐火間仕切充填材	W=142用 無機質系充填材+ ロックウール充填:12 × 12	56.7	m			
T2 耐火間仕切	W=107 1時間耐火 片面:GB-F厚21+21 LGS:W=65形	5.6	m2			
T2 耐火間仕切充填材	W=107用 無機質系充填材+ ロックウール充填:10 × 21	19.8	m			
【休憩室】						
床 ビニル床シート	厚2.0 二重床面	8.6	m2			
床 ビニル床シート	厚2.0 既存珪外面 下地調整共	2.2	m2			
床 防滑性ビニル床シート	厚2.0 二重床面	1.6	m2			
床 スタンプ	厚55 一帖物	8	枚			
床 スタンプ	厚55 半帖物	1	枚			
床 乾式二重床	H=295 畳下	13.8	m2			
床 乾式二重床	H=336 張物下 合板 厚12(杉 1類 2級)共	10.3	m2			
乾式二重床 際根太	H=295	16.1	m			

建築工事		内外装工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
乾式二重床 際根太	H=336	35.9	m				
巾木 ビニル巾木	H=60	29.2	m				
壁 ビニルタタミ	不燃品以上 抗菌(抗ウイルス)、汚れ・傷防止機能付 GB-R面	64	m <sup>2</sup>				
壁 ビニルタタミ	不燃品以上 抗菌(抗ウイルス)、汚れ・傷防止機能付 既存タタミ面 下地調整共	2.5	m <sup>2</sup>				
下り壁 ビニルタタミ	不燃品以上 抗菌(抗ウイルス)、汚れ・傷防止機能付 GB-R面	0.9	m <sup>2</sup>				
梁 ビニルタタミ	不燃品以上 抗菌(抗ウイルス)、汚れ・傷防止機能付 既存タタミ面 下地調整共	1.3	m <sup>2</sup>				
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理(ﾊﾞｯｸﾙｲｯｼﾞ)	20.4	m <sup>2</sup>				
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(ﾊﾞｯｸﾙｲｯｼﾞ)	16.1	m <sup>2</sup>				
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	3.1	m <sup>2</sup>				
下り壁 石膏ボード	厚12.5 LGS面 継目処理	0.9	m <sup>2</sup>				
壁 耐水石膏ボード	厚12.5 LGS面 継目処理	16.7	m <sup>2</sup>				
天井 化粧石膏ボード	厚9.5 準不燃 LGS面	28.3	m <sup>2</sup>				
天井 廻り縁	塩ビ製	42.4	m				
コーナー		19.3	m				
壁 グラスウール充填	厚50 24kg/m <sup>3</sup> LGS内	7.6	m <sup>2</sup>				



建築工事		仕上げエニツ工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(内部)							
【給食室】							
1～3F 配膳室、洗浄室 ストレッチャガード	笠木:耐衝撃性硬質樹脂 (抗菌剤入り) 笠木受:耐衝撃性硬質樹脂 タビングビス/タブコン H=150	16.5	m				
1F給食室廻り コーナーガード	笠木:耐衝撃性硬質樹脂 (抗菌剤入り) 笠木受:耐衝撃性硬質樹脂 エンドキャップ:樹脂成形品 コーナービス 5×45 @300 千鳥止め 76×76 L型 H=1300	14	か所				
1Fアルミクitchen	扉タイプ、電気コンロ100V、 シングルバ-水栓 L=900	1	か所				
消火器ケース	置型	5	か所				
消火器	強化液(中性)2L型消火器	2	か所				
【休憩室】							
西棟2F休憩室 室名札	表示基板:ウォレット材練付板 厚15 クリア塗装仕上 UVE印刷 小口:単板貼 フレーム:アルミ型材 アルミ仕上 取付ビス共 W221×H200	1	か所				
西棟2F休憩室 ミニキッチン	扉タイプ、電気コンロ100V、 シングルバ-水栓 L=900	1	か所				
西棟2F休憩室 洗面化粧台	間口750 三面鏡付 電気温水器共	1	か所				
西棟2F休憩室踏込 下足入	ロングシューズ用(中棚付) 内寸高さ306mmタイプ (上段H80mm、下段H214.5mm)						





建築工事		撤去工事		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<ハト小屋>						
躯体コンクリート撤去		0.2	m3			
床カッター入れ	コンクリート面	3.3	m			
壁カッター入れ	コンクリート面	1.2	m			
<設備基礎>						
躯体コンクリート撤去		0.9	m3			
<給食室>						
碎石地業撤去		25.6	m3			
土間コンクリート撤去		27.4	m3			
躯体コンクリート撤去		5	m3			
床カッター入れ	コンクリート面	165	m			
壁カッター入れ	コンクリート面	15.9	m			
計						



建築工事		撤去工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(内部)							
【給食室】							
床 コンクリート撤去	ワイ-メッシュ共	0.1	m3				
床 コンクリート撤去	ワイ-メッシュ共	10.3	m3				
壁 コンクリート撤去	鉄筋共	0.4	m3				
床 軽量コンクリート撤去	ワイ-メッシュ共	31.6	m3				
壁 コンクリートカッター入		5.8	m				
壁 コンクリートブロック撤去		8.7	m3				
壁 コンクリートブロックカッター入		103	m				
床 タイル撤去	下地珪石共	3.7	m2				
ライング タイル撤去	下地珪石共	17.9	m2				
壁 タイル撤去	下地珪石共	66.3	m2				
足洗い床 タイル撤去	下地珪石共	0.5	m2				
足洗い堤 タイル撤去	下地珪石共	1.6	m2				
下流し床 タイル撤去	下地珪石共	0.5	m2				

建築工事		撤去工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下流し堤 タレ撤去	下地珞外共	0.5	m2			
床 木床組撤去	H=175	8.6	m2			
床 木床組撤去	H=230	9.4	m2			
床 合板撤去	厚12	11	m2			
床 合板珞外撤去	厚12	7.1	m2			
床仕上見切撤去	木製 30×55	1.6	m			
床仕上見切撤去	木製 30×75	7.7	m			
1F前室 上り框撤去	木製 100×100	1.4	m			
畳寄せ撤去	30×50	8.7	m			
巾木 木製巾木撤去	H=70	10.8	m			
巾木 木製巾木撤去	H=100	6	m			
床 珞外撤去	厚30	28.8	m2			
壁 珞外撤去	厚20	126	m2			
水飲場 珞外撤去	厚20	1.5	m2			
八小屋 天井 防水珞外撤去	厚25	2	m2			

建築工事		撤去工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集水桝 防水EIL外撤去	厚25 380×380×H220 (0.48m <sup>2</sup> /か所)	1	か所			
排水溝 防水EIL外撤去	厚25 W180×H120～220 U型	25.3	m			
排水溝 防水EIL外撤去	厚25 W180×H150～170 U型	4	m			
床 合成樹脂アクリル系 塗材撤去	厚5	8.3	m <sup>2</sup>			
床 長尺塩ビシート撤去	厚2.5	5.5	m <sup>2</sup>			
床 長尺塩ビシート カッター入		4.1	m			
床 防滑性ビニル床シート 撤去	厚2.5	2.7	m <sup>2</sup>			
床 畳撤去	厚55	12.7	m <sup>2</sup>			
壁 ビニルクロス撤去		56.1	m <sup>2</sup>			
天井 ビニルクロス撤去		4.1	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード撤去	厚9.5	32.9	m <sup>2</sup>			
下り壁 石膏ボード撤去	厚9.5	5.1	m <sup>2</sup>			
天井 石膏ボード撤去	厚9	5	m <sup>2</sup>			
天井 石膏ボード撤去	厚9.5	4.1	m <sup>2</sup>			
天井 岩綿吸音板撤去	厚9 捨張PB厚9.5共	11.4	m <sup>2</sup>			

建築工事		撤去工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 化粧石膏ボード 撤去	厚9.5	19.4	m2			
天井 化粧石膏ボード 撤去	厚9.5 杉柱目	8.6	m2			
壁 珪酸加珪板撤去	厚12	32.9	m2			
下り壁 珪酸加珪板撤去	厚12	0.6	m2			
天井 珪酸加珪板撤去	厚6	157	m2			
下り天井 珪酸加珪板撤去	厚6	8.8	m2			
天井 ウレタン裏打塩化ビニル 成形板撤去		2.2	m2			
天井 ボードカッター入		32.8	m			
天井 廻縁撤去	塩ビ製	129	m			
天井 廻縁撤去	アルミ製	99.6	m			
天井 廻縁撤去	木製 20×30	10.3	m			
天井仕上見切撤去	木製 100×45	1.7	m			
壁 軽量鉄骨下地撤去	100形	38.3	m2			
下り壁 軽量鉄骨下地撤去	65形	1.5	m2			
下り壁 軽量鉄骨下地撤去	100形	12.2	m2			

建築工事		撤去工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	19形	199	m <sup>2</sup>			
下り天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	19形	8.8	m <sup>2</sup>			
1F給食室関連 天井点検口撤去	ALC枠製 450角	12	か所			
壁点検口撤去	ALC製枠 250角	1	か所			
昇降口 下り壁化粧材撤去	木製 200×30	7.4	m			
カーテンボックス撤去	木製 厚25 W200×H120 型	1.6	m			
額縁撤去	木製 60×30	13.5	m			
木製建具敷居撤去	木製 60×50	1.6	m			
木製建具敷居撤去	木製 165×50	1.6	m			
木製建具鴨居撤去	木製 60×45	1.6	m			
木製建具鴨居撤去	木製 165×45	1.6	m			
木製建具竪撤去	木製 150×30	3.6	m			
木製建具竪撤去	木製 165×30	3.6	m			
水飲場 床仕上見切縁撤去	ステンレス製 W=40 型	1.6	m			
1F給食室 床目地棒撤去	SUS製 4×12	67	m			

建築工事		撤去工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁見切縁撤去	ステンレス複合形材見切 厚1.8 24×24 取付用アタッチメント 厚2 10×24	28.1	m			
1F水飲場 壁見切縁撤去	アルミ製 フラットバ <sup>®</sup> - 2×20	2.9	m			
下り天井 コーナ見切縁撤去	アルミ製 厚1.0 L-20×20	21.9	m			
排水溝 グレーチング 蓋撤去	SUS製 W=200 枠共	10.5	m			
排水溝 グレーチング 蓋撤去	アルミ製 W=200 枠共	16	m			
集水樹蓋撤去	SUS製 ノズリップ <sup>®</sup> 仕様 400角 枠共	1	か所			
集水樹 ゴミ受加 <sup>®</sup> 撤去	金網:ステンレス 5mm目 四方枠:ステンレス製 L-40×40×3 受アングル(四方):ステンレス製 L-40×40×3 フレーム:ステンレス製 9 240×240×H150 取手:ステンレス製 13	1	か所			
ライング <sup>®</sup> 甲板撤去	ステンレス 厚1.5 120×25 型	8.2	m			
ライング <sup>®</sup> 甲板撤去	ステンレス 厚1.5 190×25 型	1.1	m			
1F休憩室 カーテンレール撤去	アルミ製 グ <sup>®</sup> ブル	5.1	m			
額縁撤去	アルミ製 60×25	45.6	m			
シャッター加 <sup>®</sup> 撤去	ステンレス製 厚1.5 100×50	5.2	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		撤去工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シャッターカバー撤去	ステンズ製 厚1.5 180×50	5.2	m			
SS-2 シャッターBOX下地撤去	C-100×50×20×2.3	8.6	m			
1F給食室 コーナーボード撤去	硬質塩化ビニル製 t10 50×50 H=1500	15	か所			
1F給食室 セーテイングボード撤去	軟質合成樹脂製 t20 W=100	10	m			
1F給食室、下処理 踏込 コート掛フック撤去	アルミ戸当り(既製品) ステンズ製 先端材レンコム L=150	16	か所			
1F給食室 SUSカバー撤去	38 L=840 S字フック共:5個	1	か所			
1F給食室、下処理 ホース掛け撤去	ステンズ丸棒 13 90×80 型 座板:ステンズFB-50×厚6 ステンズボルト止: 6×30 120×120	5	か所			
1F給食室 掃除用具入撤去	AP:アルミ 札 t3.0 アルミ四方枠共 W835×H2460	1	か所			
1F踏込 下足入撤去	ポリ合板フラッシュ 厚30 小口:マミン化粧板 棚板:ポリ合板フラッシュ 厚20 小口:マミン化粧板 開き戸ポリ合板フラッシュ 厚20 引手・丁番・ローラーキャッチ 背板:ポリ合板 厚4 W1200×D300×H1820	1	か所			
1F踏込 木製棚撤去	ポリ合板フラッシュ 厚30 小口:マミン化粧板 背板:ポリ合板 厚4 ステンズボルト共 W3000(1000×3)×D360×H1850	1	か所			
1F休憩室 木製棚撤去	ポリ合板フラッシュ 厚20、30 小口:マミン化粧板 背板:ポリ合板 厚4					

建築工事		撤去工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	W950 × D500 × H1950	1	か所			
1F技能主事室 木製棚撤去	W570 × D360 × H2000	1	か所			
1F技能主事室 木製棚撤去	W900 × D360 × H2000	2	か所			
1F食品庫 吊戸棚撤去	全てステンレス製 厚1.5 引違い扉 W1800 × D750 × H780	1	か所			
1Fトイレ 吊戸棚撤去	ポリ合板フラッシュ 厚20 小口:メミン化粧板 W850 × D300 × H750	1	か所			
昇降口 靴箱撤去	W600 × D350 × H1280	1	か所			
1F前室 ミキッヂ撤去	W1200 × D500 × H1900	1	か所			
東棟3F廊下 掲示板取外し・ 再取付	W2000 × H1400	1	か所			
1F給食室(昇降口) 室名札取外し・ 再取付	木製 300 × 200 厚15	1	か所			
1F技能主事室 ロッカ-(備品)移設	W300 × D450 × H1800 5か所	1	か所			
消火器移設	ABC粉末型消火器 (床置型)	3	か所			
【休憩室】						
床 長尺塩ビシート撤去	厚2.5	1.6	m <sup>2</sup>			
床 長尺塩ビシート カット入		7.4	m			

建築工事		撤去工事			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
巾木 木製巾木撤去	H=100	15.3	m				
壁 軽量鉄骨下地撤去	65形	6.4	m <sup>2</sup>				
天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	19形	28.6	m <sup>2</sup>				
天井 システム天井撤去	□ックル吸音板 厚15	3.8	m <sup>2</sup>				
天井 化粧石膏ボード 撤去	厚9.5	24.9	m <sup>2</sup>				
天井 ボードカッター入		15.7	m				
天井 廻縁撤去	塩ビ製	28.8	m				
額縁撤去	木製 70×25	12.4	m				
西棟2F第二会議室 室名札撤去	表示基板:ウォール紙材練付板 厚15 クリア塗装仕上 UV印刷 小口:単板貼 フレーム:アルミ型材 アルミ仕上 取付ビス共 W221×H200 フジタ:ウォール紙プレート 側面型 WALY200R同等品	1	か所				
休憩室 □ックル(備品)移設	W300×D450×H1800 8か所 (1階休憩室より:3連+5連)	1	か所				
消火器移設	ABC粉末型消火器 (床置型)	1	か所				
計							

建築工事		撤去工事			建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AW-1 がり付3連引違い 窓撤去	W7010×H1900 枠存置	1	か所				
AW-3 がり付引違い窓撤 去	W3470×H1300 枠存置	1	か所				
AW-4 片袖がり付引違い 窓撤去	W3470×H1300 枠存置	1	か所				
AW-5 片引き戸撤去	W800×H1800 枠共撤去	1	か所				
AW-6 引違い窓撤去	W1700×H800 枠存置	1	か所				
AW-7A 欄間付送り出し窓 撤去	W600×H1900 枠存置	1	か所				
AW-9A 片引き戸撤去	W800×H2000 枠共撤去	2	か所				
AW-9B 片引き戸撤去	W900×H2000 枠共撤去	1	か所				
AW-10 2枚引き戸撤去	W1800×H2000 枠共撤去	1	か所				
AW-11 片引き戸撤去	W700×H1800 枠共撤去	1	か所				
AW-12 引違い窓撤去	W1200×H850 枠存置	1	か所				
AW-13 ガラス-パ-窓撤去	W300×H1200 枠共撤去	1	か所				
AW-14 2枚引き戸撤去	W1970×H2000 枠共撤去	1	か所				
AD-2 片開きフラッシュ戸 撤去	W650×H2000 枠共撤去	1	か所				
AD-4 片開きフラッシュ戸 撤去	W800×H2000 枠共撤去	1	か所				

建築工事		撤去工事		建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-1 片開き点検口 撤去	W550×H1000 枠共撤去	1	か所			
SD-2 片開きフラッシュ戸 撤去	W800×H2000 枠共撤去	1	か所			
AP-1 欄間付アルミパネーション 撤去	W5225×H2700 枠共撤去	1	か所			
SD-3 片開きフラッシュ戸 撤去	W900×H1900 枠共撤去	1	か所			
SS-1 電動防火シャッター 撤去	W800×H2600 枠共撤去	1	か所			
SS-2 電動防火シャッター 撤去	W1650×H2600 枠共撤去	1	か所			
WD-1 引違いフラッシュ戸 撤去	W1600×H1800	1	か所			
WD-2 片引きフラッシュ戸 撤去	W800×H1800	1	か所			
枠周囲 カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	85.3	m			
建具周囲はつり	コンクリートブレーカー RC150mm	85.3	m			
ガラス撤去		26.8	m <sup>2</sup>			
既存ガラス廻り シーリング撤去		93	m			
既存建具枠廻り シーリング撤去		89.9	m			
計						

建築工事		環境配慮改修工事			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
ハト小屋 天端 セラミックシリコン系塗料 撤去	アスベスト含有建材 ⅴⅴⅢ	0.9	m2			
ハト小屋 壁 セラミックシリコン系塗料 撤去	アスベスト含有建材 ⅴⅴⅢ	3.9	m2			
(内部)						
【給食室】						
壁 内装用吹付タイル 撤去	アスベスト含有 ⅴⅴⅢ	83.2	m2			
下り壁 内装用吹付タイル 撤去	アスベスト含有 ⅴⅴⅢ	0.6	m2			
水飲場 底 人研撤去	厚20～40 アスベスト含有 ⅴⅴⅢ	1.1	m2			
水飲場 立上り 人研撤去	厚30 アスベスト含有 ⅴⅴⅢ	0.2	m2			
水飲場 立上り 人研撤去	厚50～140 アスベスト含有 ⅴⅴⅢ	0.9	m2			
【休憩室】						
床 ビニル床タイル撤去	厚2.0 アスベスト含有建材 ⅴⅴⅢ	26.1	m2			
壁 珪酸カルシウム板撤去	厚6 アスベスト含有 ⅴⅴⅢ	17.2	m2			
アスベスト撤去床養生		26.1	m2			
計						

建築工事		発生材			運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(躯体)							
建設発生土運搬	10tダンプ 34.0km程度	14.9	m3				
発生材積み込み	砕石	25.6	m3				
発生材積み込み	コンクリート(無筋)	33.5	m3				
発生材運搬	砕石 10tダンプ 15.1km	25.6	m3				
発生材運搬	コンクリート 10tダンプ 15.1km	33.4	m3				
(仕上)							
発生材積み込み	コンクリート(有筋)	42.4	m3				
発生材積み込み	がれき類	14.5	m3				
発生材積み込み	ガラス・陶磁器	1	m3				
発生材積み込み	廃プラスチック	0.6	m3				
発生材積み込み	金属くず	5.3	m3				
発生材積み込み	廃石膏ボード	4.5	m3				
発生材積み込み	木材	1.8	m3				
発生材積み込み	混合廃棄物	0.8	m3				

建築工事		発生材		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	アスベスト含有建材	0.3	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	コンクリート(有筋) 10tダンク 15.1km	42.4	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	がれき類 10tダンク 15.1km	14.5	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	ガラス・陶磁器 4tダンク 15.1km	1	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	廃プラスチック 4tダンク 15.1km	0.6	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	金属くず 4tダンク 15.1km	5.3	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	廃石膏ボード 4tダンク 15.1km	4.5	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	木材 4tダンク 15.1km	1.8	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	混合廃棄物 4tダンク 15.1km	0.8	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	アスベスト含有建材	1	台			
計						

建築工事		発生材		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(躯体)						
建設発生土処分	建設発生土	14.9	m3			
発生材処分	碎石	25.6	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無菌)	80.4	t			
有価物売却費	鉄筋	1.1	t			
(仕上)						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)	102	t			
発生材処分	がれき類	14.5	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶磁器	1	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽチック	0.6	m3			
発生材処分	金属くず	5.3	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	4.5	m3			
発生材処分	木材	1.8	m3			
発生材処分	混合廃棄物	0.8	m3			
発生材処分	ｽﾌﾟﾙ含有建材	1	式			



小荷物専用昇降機改修工事 細目別内訳

小荷物専用昇降機改修工事		小荷物専用昇降機設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給食用 小荷物専用機 新規取替工事 電動機及び巻上機	200V 2.2KW	1	台			
機械台及び 点検用編鋼板		1	式			
制御盤	3停止 インバーター制御	1	面			
昇降籠	スイッチ付 SUS製	1	式			
三方枠、扉、敷居	SUS製	3	組			
操作盤保護カバー	SUS製 2、3F	2	組			
操作押釦	インター含む	3	組			
ガイドレール及び ブラケット		1	式			
カウンターウェイト		1	式			
ワイヤーロープ	8	1	式			
着床装置	3停止用	1	式			
ドアスイッチ		3	組			
ドアロック装置		3	組			
配線及び雑材料費		1	式			

小荷物専用昇降機改修工事 細目別内訳

小荷物専用昇降機改修工事		小荷物専用昇降機設備工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存機械撤去 工事費		1	式				
枠廻りはつり 工事費		1	式				
昇降機据付工事費	調整含む	1	式				
建築工事費 (材工共)	三方枠、床、壁、補修及び仕上他	1	台				
電気工事 (材工共)	ブレーカ、パトライト2台等	1	台				
撤去品搬出処分費		1	式				
運搬費		1	式				
出願書類作成・ 検査立合費		1	式				
計							

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	1人×20日(5日×4週)×8ヵ月	1	式			
キャスターゲート	W6000×H2000 存置8ヵ月	1	か所			
ガードフェンス	B型バリケード H=1800 上部:養生シート、下部:巾木 存置8ヵ月	62.9	m			
扉付ガードフェンス	W1800×H1800	1	か所			
仮設物置	1800×900	1	か所			
仮設コンテナ	2400×5600 存置9ヵ月	1	か所			
化学物質の濃度測定	測定対象物質:13物質 測定個所:3室測定	1	式			
建設発生土 土質試験費	土質試験基本額 広域利用センター(UCR) (E)	1	セット			
計						