

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備工事		1		式					
動力設備工事		1		式					
構内交換設備工事		1		式					
情報表示設備工事		1		式					
拡声設備工事		1		式					
誘導支援設備工事		1		式					
テレビ共同受信設備工事		1		式					
防犯・入退室管理設備工事		1		式					
火災報知設備工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備工事	電灯幹線	1	式		
電灯設備工事	電灯分岐	1	式		
電灯設備工事	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備工事	動力幹線	1	式		
動力設備工事	単相動力分岐	1	式		
動力設備工事	三相動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備工事		1	式		
計					
情報表示設備工事	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備工事		1	式		
計					
誘導支援設備工事	インターホン	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
テレビ共同受信設備工事		1	式		
計					
防犯・入退室管理設備工事	防犯	1	式		
計					
火災報知設備工事	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備工事			電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
電灯動力盤 LP-2		1	面				
電灯分電盤 (休憩室盤)		1	面				
搬入費	単独搬入 500kg以下	0.5	t				
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m				
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	3	m				
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	15	m				
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	45	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m				
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	1	か所				
電灯動力盤 撤去		1	面				
600V CVTケーブル 撤去	22mm2 ビット・天井 再使用しない	50	m				
撤去費	単独撤去 500kg以下	0.5	t				
計							

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事			電灯設備工事		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具(ベースライト直付形) B30	LSS9- 2- 30 LN	2	台				
LED照明器具(ベースライト直付形) C48	LSS9- 4- 48 LN	2	台				
LED照明器具(ベースライト直付形) D22	LDS1-LSS9- 4- 22 LN	1	台				
LED照明器具(ベースライト直付形) E30	LSS1MP/RP- 4- 30 LN	1	台				
LED照明器具(ベースライト直付形) F46	LSS10MP/RP- 4- 46 LN	35	台				
LED照明器具(ベースライト直付形) F64	LSS10MP/RP- 4- 64 LN	1	台				
蛍光灯(殺菌灯直付け形) H		7	台				
LED照明器具(ベースライト直付形) I20	LBF3MP/RP- 4- 20 LN	2	台				
LED照明器具(高天井他) J08	LRS1RP- 08 LN	2	台				
タフスイッチ(金属プレート付)	連用(ネム付) 1P15A×4	1	個				
タフスイッチ(金属プレート付)	連用(ネム付) 1P15A×1 確認表示灯付(3線)(ネム付) 1P15A×1	1	個				
タフスイッチ(金属プレート付)	連用(ネム付) 1P15A×2 確認表示灯付(3線)(ネム付) 1P15A×1	1	個				
フル2線式リコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ1回路	2	個				
フル2線式リコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ2回路	4	個				
フル2線式リコンスイッチ(金属プレート付)	スイッチ9回路	1	個				

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備工事		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
熱線センサースイッチ	親機(100V)	8	個			
熱線センサースイッチ	子機(2速換気扇連動用)	1	個			
自動点滅器	100V 3A 電子式	2	個			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ピット・天井	68	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ピット・天井	13	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	4	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ピット・天井	206	m			
600Vボリイェン絶縁耐燃性ボリイェンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ピット・天井	31	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P FEP内(PF・CD)	29	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 16mm	1	m			
電線管塗装(厚鋼電線管)	G16	1	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備工事		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	18	m			
ボックス用接地端子(ET)		1	個			
ボックスSS形防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 200 奥行 : 100 100×100×100	1	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	11	個			
金属製露出スイッチボックス	19(16) 1個用1方出	1	個			
位置ボックス用ボンドイング	ボックス1個あたり	1	個			
VVFケーブル用配線器具	ジョイントボックス 端子なし 大	19	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	2	か所			
レントゲン調査		1	か所			
壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径: 50mm以下 壁厚:120mm~150mm	1	か所			
非常用照明器具取付費 (白熱灯、LED照明)	直付 - 40 -	2	台			
蛍光灯器具	露出形 1灯用器具 10W	2	個			
蛍光灯器具	吊下形 1灯用器具 10W	10	個			
蛍光灯器具	露出形 1灯用器具 20W	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備工事			電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
蛍光灯器具	露出形 2灯用器具 20W	8	個				
蛍光灯器具	吊下形 2灯用器具 30W	1	個				
蛍光灯器具	露出形 1灯用器具 40W	2	個				
蛍光灯器具	露出形 2灯用器具 40W	33	個				
コンパクト蛍光灯	埋込 1灯用器具 FHT16W	1	個				
コンパクト蛍光灯	埋込 1灯用器具 FHT24W	2	個				
LED照明器具	LRS20 -4 -48 LN	2	個				
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -46 LN	7	個				
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	3	個				
タフスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×1 ネム無 - 再使用しない	4	個				
タフスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×4 ネム付 - 再使用しない	1	個				
タフスイッチ (金属プレート付) 撤去	3W 15A ×1 ネム無 - 再使用しない	2	個				
タフスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×1 ネム付 1P L 15A ×1 ネム付 再使用しない	6	個				
タフスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×2 ネム付 1P L 15A ×1 ネム付 再使用しない	3	個				
タフスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×4 ネム付 3W 15A ×1 ネム付 1P L 15A ×2 ネム付						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備工事		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	PL×1 再使用しない	1	個			
自動点滅器 撤去	100V 3A 電子式 再使用しない	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ピット・天井 再使用しない	51	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ピット・天井 再使用しない	101	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	15	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ピット・天井 再使用しない	103	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	20	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備工事		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	18	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地極接地端子付) 125V	10	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極×2接地端子×1付) 125V	1	個			
防水形配線器具 WP	埋込コンセント 2P15A 接地形 キャップ付	28	個			
高容量埋込コンセント (取付枠・金属プレート付) IH用	- 2P20A 接地極付 250V	2	個			
回転灯(フザ-付)	取付金具付	3	個			
600Vボ-リェルン絶縁 耐燃性ボ-リェルンシ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m			
600Vボ-リェルン絶縁 耐燃性ボ-リェルンシ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビ-ット・天井	453	m			
600Vボ-リェルン絶縁 耐燃性ボ-リェルンシ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	218	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	20	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	1	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	155	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加- 付)	中四角 浅型 D44	55	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備工事		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	3	個			
位置ボックス用 ボンディング	ボックス1個あたり	3	個			
VVFケーブル用配線器具	ジョイントボックス 端子なし 大	6	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	5	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	1	か所			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	7	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地極接地端子付) 125V	1	個			
防水形配線器具	埋込コンセント 2P15A 接地形	11	個			
防雨入線プレート 撤去		6	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	296	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	140	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備工事		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m ~ 3連	1	か所			
接地抵抗測定	2回計測	1	か所			
600V耐燃性ホリフ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	17	m			
600V耐燃性ホリフ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	14mm2	5	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	49	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	70	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	5	m			
600V絶縁電線(EM- IE) 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	29	m			
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 管内 再使用しない	6	m			
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 ビット・天井 再使用しない	56	m			
600V CVTケーブル 撤去	60mm2 FEP内(PF・CD) 再使用しない	70	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備工事		単相動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	1	台			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンソ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	177	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンソ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンソ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	29	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンソ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	37	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	19	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	13	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	37	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	37	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビール被覆有・防水	1	か所			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加 付)	中四角 浅型 D44	5	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備工事		単相動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス用 接地端子(ET)		2	個			
ボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 400 奥行: 100 200×200×100	2	個			
VVFケーブル用配線器 具	ジョイントボックス 端子なし 大	3	個			
盤固定用ブラケット アングル鋼材	材工共	1	式			
配管支持材	ゴムパース付	18	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	82	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m			
CVVケーブル 撤去	2mm2- 2C 管内 再使用しない	3	m			
CVVケーブル 撤去	2mm2- 2C ビット・天井 再使用しない	24	m			
CVVケーブル 撤去	2mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	6	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備工事		三相動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高容量埋込コンセント (取付枠・金属プレート付)	- 3P15A 接地極付 250V	1	個			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	14	台			
非常用押しボタンスイッチ	1P b接点	3	個			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 50AF × 1個	4	個			
600V耐燃性ホリエン ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	39	m			
600Vホリエン絶縁 耐燃性ホリエンシ ンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	33	m			
600Vホリエン絶縁 耐燃性ホリエンシ ンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	42	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	63	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	13	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C ビット・天井	33	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	4	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	36	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備工事		三相動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	8	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	25	m			
EM-SKEEケーブル	0.75mm2- 2P 管内	8	m			
EM-SKEEケーブル	0.75mm2- 2P ピット・天井	25	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	34	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G22	34	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管	露出配管 42mm	4	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ピール被覆有・防水	4	か所			
合成樹脂製 アクトボックス(加付)	中四角 浅型 D44	4	個			
ボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 800 奥行 : 400 400×400×400	1	個			
ボックス用 接地端子(ET)		1	個			
配管支持材	コルク入付	19	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	4	か所			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動力設備工事		三相動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インテグレーション調査		3	か所			
高容量埋込コンセント (取付枠・金属プレート付)撤去	- 3P20A 接地極付引掛 250V 再使用しない	1	個			
電動機接続 工費 撤去	工費 電動機結線 7.5kW以下 再使用しない	11	台			
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	76	m			
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	73	m			
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	31	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	29	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	9	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	1	m			
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	13	m			
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	59	m			
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	4	m			
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	13	m			
600V CVケーブル 撤去	38mm2- 3C 管内 再使用しない	3	m			

電気設備工事		構内交換設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通信・情報コンセント	金属プレート 6極4心	4	個			
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P 管内	12	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P ピット・天井	144	m			
EM-EBTケーブル	0.5mm- 2P FEP内(PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
合成樹脂製アクトレックボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
樹脂ダクト(既製品)	100×80	3	m			
樹脂ダクト(既製品) 附属品	100×80 水平L曲り	1	個			
通信・情報コンセント撤去	金属プレート 6極4心 再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		情報表示設備工事			時刻表示	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電波時計 a	450 防湿・防雨型	6	個			
電波時計 b	310	1	個			
子時計 撤去	子時計 壁掛形 再使用しない	1	台			
子時計 撤去	子時計 壁掛形 再使用する	1	台			
プルボックス形 及びSS-C形 撤去	(縦+横) : 400 奥行 : 100 200×200×100	1	個			
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 2C ピット・天井 再使用しない	12	m			
計						

電気設備工事		拡声設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	3	個			
スピーカ	埋込防滴型 3W	4	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	3	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	53	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製アトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所			
スピーカ 撤去	一般形 天井埋込形 再使用しない	6	個			
スピーカ 撤去	一般形 天井埋込形 再使用する	2	個			
アッテネータ 撤去	3W S(金属製) 再使用しない	3	個			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C ピット・天井 再使用しない	47	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
計						

電気設備工事		誘導支援設備工事		インターホン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住宅用インターホン	ドアホン 親機6台 子機3台用 親機	1	組			
住宅用インターホン	ドアホン 親機6台 子機3台用 子機	3	組			
住宅用インターホン	ドアホン 親機6台 子機3台用 親機(増設用)	5	組			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	5	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	47	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	103	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内(PF・CD)	20	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	2	m			
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G16	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
プルボックス用 接地端子(ET)		1	個			
プルボックスSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 200 奥行 : 100 100×100×100	1	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
金属製 露出スイッチボックス	19(16) 1個用1方出	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		誘導支援設備工事		インターホン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
位置ボックス用 ボンディング	ボックス1個あたり	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	1	か所			
レントゲン調査		1	か所			
壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径: 50mm以下 壁厚: 120mm ~ 150mm	1	か所			
住宅用インターホン 撤去	カラーテレビドアホン(録画機能付) 親機3台 子機2台用 親機 再使用しない	1	組			
住宅用インターホン 撤去	カラーテレビドアホン(録画機能付) 親機3台 子機2台用 子機 再使用しない	2	組			
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C 管内 再使用しない	5	m			
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C ピット・天井 再使用しない	45	m			
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備工事		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	15	個			
ハール	150 露出	4	個			
表示灯	普通	4	個			
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)	1.2mm	263	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 30P 管内	8	m			
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 30P ピット・天井	11	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	14	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	98	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 31mm	8	m			
ボックス用 接地端子(ET)		1	個			
ボックスSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦+横) : 600 奥行 : 300 300×300×300	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所			
複合設備 立会検査		1	1工事			

電気設備工事		火災報知設備工事			自動火災報知	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ヘル撤去	150 露出 再使用しない	4	個			
表示灯撤去	普通 再使用しない	4	個			
発信機撤去	P型1級 埋込型 再使用する	4	個			
スポット形感知器撤去	定温式 1種 防水 再使用しない	8	個			
スポット形感知器撤去	差動式 2種 露出 再使用しない	5	個			
スポット形感知器撤去	差動式 2種 露出 再使用する	3	個			
光電式煙感知器撤去	3種 非蓄積型 露出 再使用しない	2	個			
ガス検知器撤去	都市ガス用 再使用しない	3	個			
CVケーブル撤去	2mm ² - 4C 管内 再使用しない	4	m			
HPケーブル撤去	1.2 mm- 2C 管内 再使用しない	24	m			
HPケーブル撤去	1.2 mm- 2C ピット・天井 再使用しない	6	m			
AEケーブル撤去	1.2 mm- 2C 管内 再使用しない	16	m			
AEケーブル撤去	1.2 mm- 2C ピット・天井 再使用しない	51	m			
AEケーブル撤去	1.2 mm- 4C 管内 再使用しない	2	m			
AEケーブル撤去	1.2 mm- 4C ピット・天井 再使用しない	85	m			

