

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事		1		式					
電気設備工事		1		式					
機械設備工事		1		式					
計									
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
計									
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

工事種別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 種目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

6

電気設備工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
動力設備工事		1	式		
発電設備工事		1	式		
構内情報通信網設備工事		1	式		
誘導支援設備工事		1	式		
直接仮設工事		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 科目別内訳

7

機械設備工事

[illegible]

建築工事 科目別内訳

8

建築工事

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

9

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
動力設備工事	動力分岐	1	式		
計					
発電設備工事	自家発電（原動機）	1	式		
計					
構内情報通信網設備工事		1	式		
計					
誘導支援設備工事	インターホン	1	式		
計					
直接仮設工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

10

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備工事	機器設備	1	式		
換気設備工事	ダクト設備	1	式		
換気設備工事	総合調整	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

11

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
解体工事	内部	1	式		
計					
鉄筋工事	外部	1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
建具工事	鋼製建具	1	式		
計					
建設副産物処理費	外部	1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

12

電気設備工事		動力設備工事		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	150mm2 管内	20	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	135	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	20	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	20	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	85	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	25	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(76) エキスパンション用等	20	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有	4	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	76mm ビニル被覆有	2	か所			
フルボックスSS形 防水 (錆止め塗装)	(縦+横) : 300 奥行 : 150	6	個			
2号ポンプ制御盤	移送ポンプ, 返送ポンプ用	1	面			
給排気盤新設		1	面			
P-1BG盤改修	MCCB50/20AT 1個 撤去 MCCB50/30AT 1個 新設	1	面			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	6	台			
給排気盤撤去	配線ダクト含む	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

13

電気設備工事		動力設備工事		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	25	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	45	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	15	m			
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	500	m			
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	60	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

14

電気設備工事		発電設備工事		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常用発電設備	非常用発電機(90kVA,自動始動発電機盤,始動用直流電源装置,1次2次消音器含む),小出槽(950L),移送ポンプ(0.4kW),返送ポンプ(0.75kW)	1	組			
搬入基準単価		2	t			
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 屋内一般 15A	16	m			
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 屋内一般 25A	19	m			
油・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 屋内一般 32A	33	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 15A	4	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	2	個			
電磁弁取付	25A, 1号移送管に取付,移送管内の油抜き・充填作業含む	1	個			
電磁弁	25A	1	個			
鋼管用伸縮管継手	単式 20A	4	個			
鋼管用伸縮管継手	単式 25A	3	個			
鋼管用伸縮管継手	単式 32A	4	個			
Y形ストレーナ	10K 25A	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

15

電気設備工事		発電設備工事		自家発電（原動機）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y形ストレナ	10K 32A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	1	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
SGP32A撤去		5	m			
SGP50A撤去		5	m			
SGP150A撤去	外装材，保温材含む	8	m			
たわみ管撤去費	32A	1	個			
仕切弁撤去費	50A	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

16

電気設備工事		構内情報通信網設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	50	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ラック	26	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ヒット・天井	10	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	5	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C 管内	30	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ラック	26	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ヒット・天井	10	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	40	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	45	m			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	4	か所			
フルボックスSS形 防水 (錆止め塗装)	(縦+横) : 300 奥行 : 100	9	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

17

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

18

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

19

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

20

機械設備工事		換気設備工事		機器設備							
名	称	摘	要	数	量	単	価	金	額	備	考
給気ファン	SF-3	天吊軸流ファン # 6×7740m3/h×350Pa×2.2kW		1		台					
給気ファン	SF-4	天吊軸流ファン # 3×780m3/h×100Pa×90W		1		台					
排気ファン	EF-3	天吊軸流ファン # 6×7200m3/h×300Pa×2.2kW		1		台					
排気ファン	EF-4	天吊軸流ファン # 3×780m3/h×100Pa×90W		1		台					
搬入費		移動式クレーン 油圧ジャッキ, ｺﾝ, 道板等を含む		1		式					
計											

機械設備工事 細目別内訳

21

機械設備工事		換気設備工事		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	16	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	7	m ²			
送風機用 たわみ継手	両吸込形 №6 以下	2	組			
送風機用 たわみ継手	両吸込形 №3 以下	2	組			
防火ダンパー	550 550	1	個			
防火ダンパー	500 500	1	個			
防火ダンパー	250 250	2	個			
ボックス	1400*800*800 インサート無 0.8mm グラスウール 保温厚25	1	個			
ボックス	1200*800*800 インサート無 0.8mm グラスウール 保温厚25	1	個			
ボックス	500*500*500 インサート無 0.8mm グラスウール 保温厚25	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 600 1200	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	1	個			
スリット形吸込口	GVS 600 1000	1	個			
スリット形吸込口	GVS 300 300	1	個			
仮設足場設置	ローリングタワー 高さ5.0m 3段 期間1ヶ月以内	1	式			

機械設備工事 細目別内訳

23

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

24

機械設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給気ファン 撤去 SF-3		1	台			
給気ファン 撤去 SF-4		1	台			
排気ファン 撤去 EF-3		1	台			
排気ファン 撤去 EF-4		1	台			
亜鉛鉄板ダクト 撤去	インサート無 0.6mm(451~750mm)	9	m ²			
亜鉛鉄板ダクト 撤去	インサート無 0.5mm(~450mm)	16	m ²			
ボックス 撤去	800*600*450 インサート無 0.8mm グラスウール 保温厚25	2	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	600*400	1	個			
スリット形吸込口 撤去	600*400	1	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

25

[illegible]

[illegible]

建築工事		解体工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	解体縁切り	12	m			
壁面カッター入れ	壁面厚さ400 両面ウォールソーイング工法	12	m			
コア抜き	コンクリートコア φ150 厚さ400	32	か所			
解体工		6	人			
資材運搬費	荷揚げ, 荷下げ	1	式			
計						

[illegible]

建築工事						
コンクリート工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	4.5	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	4.5	m ²			
型枠運搬費	荷揚げ, 荷下げ	1	式			
生コンクリート (普通) (材料費)	調布市 スランプ18 普通21N/mm2	1	m3			
人力打設 (賃料・手間)	10m3未満	1	m3			
コンクリート面金ごて押え(手間)	張物下地	2	m ²			
生コン運搬費	荷揚げ, 荷下げ	1	式			
通水管閉塞	モルタル詰め	1	式			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

31

建築工事		建設副産物処理費		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【積込】						
ラフテレーンクレ ーン		1	式			
発生材積込（人力 ）		1	m3			
【処分】						
発生材処分	コンクリート塊 有筋	1.4	m3			
発生材処分	木くず	0.3	m3			
発生材処分	金属くず	0.1	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬 費	III類 その他 都市部 2tダンプ 11.0km以下	2.8	m3			
計						