

工事費内訳

1

工事費内訳					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
有価物売却		1	式		
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

体育館改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
外壁改修		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
耐震（躯体）改修		1		式					
アスベスト撤去		1		式					
外構改修		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

建築工事 中科目別内訳

5

体育館改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
耐震（躯体）改修	撤去	1	式		
耐震（躯体）改修	改修	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

6

体育館改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
アスベスト撤去	撤去	1	式		
計					
外構改修	撤去	1	式		
外構改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

7

[illegible]

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

建築工事 細目別内訳

9

体育館改修		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	5.6	m ²			
木製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	9.3	m ²			
木製建具撤去	両開き戸 扉・枠共撤去	7.6	m ²			
ガリ撤去	枠残し	0.4	m ²			
ガラス撤去		2.4	m ²			
建具周囲はつり	コンクリートブレース RC 150mm	18.36	m			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	18.36	m			
計						

建築工事 細目別内訳

10

体育館改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【アルミ製・金属製 建具】						
(新設)						
AD-1 片開き框戸・欄間F IX窓	W700×H2295 見込70 シンタ-本締錠、ヒ-ホ-ットヒンジ、ド-アチェック、 ド-アストッパ-	2	か所			
(改修)						
AD-2 2連両開き框戸	W3280×H2510 見込70 建具調整	1	か所			
AW-2 3連引違窓	W14880×H300 見込70 建具調整	4	か所			
SD-1 鋼製引分けハガー ト ア	W2000×H2035 ドア40 建具調整	1	か所			
小計						
【ガリ】						
(改修)						
SG-2 ガリ	W600×H300 見込100 ガリ交換 アルミ 札厚3新設	2	か所			
小計						
【軽量鋼製建具】						
(新設)						
LSD-2 片開きドア(額入、 ガリ付)	W850×H2000 見込40 焼付塗装、押し板/引き棒、ドアコーザ- 、丁番、ガリ、シンタ-錠、付属金物一式	2	か所			

建築工事 細目別内訳

11

体育館改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-3 片開きドア(額入、 ガリ付)	W800×H2000 見込40 焼付塗装、押し板/引き棒、ドアノブ、 、丁番、ガリ、シリンダ錠、付属金物一式	2	か所			
LSD-4 片開きドア(額入、 ガリ付)	W800×H2000 見込40 焼付塗装、押し板/引き棒、ドアノブ、 、丁番、ガリ、シリンダ錠、付属金物一式	2	か所			
小計						
【木製建具】						
建付調整		6	か所			
【ガラス】						
学校用強化ガラス (型板)	1.8m ² 以下 T4mm 透明 特注	1.1	m ²			
学校用強化ガラス (透明)	1.8m ² 以下 T4mm 透明 特注	0.5	m ²			
シーリング		13.2	m			
飛散防止フィルム		1.6	m ²			
小計						
【塗装】						
耐候性塗料塗替 (DP)	既存鋼製建具面 工程A種 2級 下塗り共 既存塗膜除去RB種、錆止め共	10.6	m ²			
つや有合成樹脂エポキシペイント塗り (EP-G) 塗装のみ	既存鋼製建具面 工程B種 下塗り共 既存塗膜除去RB種、錆止め共	10.6				
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り (EP-G)素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種)	73.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

12

体育館改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クリアラッカー塗替(CL)	既存木部(天然木合板横張部) 工程B種 既存塗膜除去RB種	6.93	m ²			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗替(EP-G)	既存化粧合板部 工程B種 既存塗膜除去RB種	17.1	m ²			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗替(EP-G)	既存木部(框部) 工程B種 既存塗膜除去RA種 細物手間含む	10.17	m ²			
小計						
【その他】						
建具周囲モルタル充てん	防水	11.98	m			
建具周囲モルタル充てん	一般	33.8	m			
建築用シーリング	10mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	11.98	m			
クリーニング	サッシュ・ガラス 足場使用による作業(足場別途)	15.6	m ²			
建具・建具枠補修	木埋め等	3	m ²			
小計						
計						

体育館改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床】						
床仕上撤去	ビニル床シート	29	m ²			
床仕上撤去	タイルカーペット	12.1	m ²			
床仕上撤去	タイル(下地 丸 外共)	4.8	m ²			
床仕上撤去	フローリング	489	m ²			
内部床下地撤去	下地板	489	m ²			
内部床下地撤去	床組(ころばし)	489	m ²			
内部床基礎撤去 (アリーナ床)	260×260×H430 コンクリート製	7.7	m ³			
クッションゴム材撤去		133	m			
(幅木)						
幅木仕上撤去	ビニル幅木	21.5	m			
【壁】						
壁下地撤去		8.7	m ²			
壁仕上撤去	合板・ボード 二重張り	10.7	m ²			
壁仕上撤去	タイル(下地 丸 外共)	6.9	m ²			

体育館改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック撤去		7.4	m3			
カッター入れ	CB面 深さ20～30mm程度	61.7	m			
【天井】						
内部天井撤去(下地・仕上げ共撤去)	天井下地 + 合板・ホ-ド 一重	67	m ²			
内部天井撤去(下地・仕上げ共撤去)	天井下地 + 合板・ホ-ド 二重	12.1	m ²			
【下り天井】						
内部下り天井撤去(下地・仕上げ共撤去)	天井下地 + 合板・ホ-ド 一重 H800	5.2	m			
【エ-ット・その他】						
(家具)						
棚撤去	W1629 × D400 × H1725 木製	1	か所			
棚撤去	W2029 × D400 × H1725 木製	2	か所			
棚撤去	W2829 × D400 × H1725 木製	1	か所			
手洗い流し台撤去	W1500 × D440 × H770 マ-ブ ライト	2	か所			
小口テープほか撤去	下駄箱(渡り廊下) 幅24mm	42	m			
化粧板撤去	下駄箱(渡り廊下) 背面	3.4	m ²			

建築工事 細目別内訳

15

体育館改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ネット)						
ステージ 前ネット撤去	ワイ-可動片開き フェン操作式	128	m ²			
セパレーターネット撤去	ワイ-可動片開き フェン操作式	154	m ²			
出入口前ネット撤去	ワイ-可動片開き手引式	36	m ²			
妻側ネット撤去	ワイ-可動片開き手引式	113	m ²			
サイド ネット撤去	ワイ-可動片開き手引式	356	m ²			
(体育器具)						
バ ^ス ケットゴ-ル撤去	1800×1050 2か所/対 前方折畳吊上投光電動式	1	対			
練習用バ ^ス ケット板撤去	1200×900 2か所/対	2	対			
回転式肋木撤去	W4000×H2700 4連型	1	か所			
直線レール式吊縄撤去	マニローブ φ32×10本	1	式			
台車収納撤去	W10000×D2580×H790 8列8輦 ステージ 下 一体式	1	式			
バ ^ス レ-ボ-ル用基礎撤去	540×540×H650 RC製	2	か所			
バ ^ス トントソ用基礎撤去	540×540×H650 RC製	6	か所			
バ ^ス レ-ボ-ル用床金物撤去	170×146×H350 特殊アルミ合金 AS型 φ76用	2	か所			

体育館改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バトミントン用床金物 撤去	134×110×H200 特殊アルミ合金 AS型 φ40用	8	か所			
跳び箱用すべり止 め金具撤去	φ60 特殊アルミ合金 2か所/組	3	組			
(暗幕)						
暗幕一時撤去	W3500×H2700 20枚	189	m ²			
暗幕一時撤去	W3500×H1900 8枚	53.2	m ²			
暗幕一時撤去	W2500×H2450 2枚	12.3	m ²			
暗幕一時撤去	W1000×H1000 4枚	4	m ²			
(舞台幕生地)						
幕生地一時撤去	仮設倉庫までの運搬, 舞台装置養生 を含む	1	式			
(その他)						
ライング天端撤去	W100 テラゾーブロック厚30	6.9	m			
床見切撤去	260×25 木製	11.7	m			
床見切撤去	260×25 ステンレス製	4.9	m			
床見切撤去	100×25 テラゾーブロック	2.8	m			
沓摺撤去	50×25 ステンレス製	1.6	m			

体育館改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンシル撤去	ステンシル製	1.7	m			
鏡撤去	350×450	8	か所			
パイプラック撤去	W500×D200	2	か所			
紙巻器撤去		3	か所			
カーテンレール撤去		1.9	m			
トイレブース撤去		12.3	m ²			
床下点検口撤去	600角	2	か所			
三方枠撤去	W1250×H2450 ラワン	1	か所			
ガードパイプ撤去	W4880×H300 ステンシル製	4	か所			
和便器跡スラブ撤去	450×750 鉄筋残し カッター入れ共	1	か所			
計						

体育館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床】						
ビニル系床シート	厚2.0mm 無地 一般床 熱溶接工法	26.1	m ²			
ビニル系床シート	厚2.0mm 無地 多湿部 熱溶接工法	14.9	m ²			
ビニル系床シート	厚2.0mm 防滑 多湿部 熱溶接工法	22.8	m ²			
床下地合板	ﾌｵﾝ構造用合板厚12+針葉樹構造用合板厚15	3.5	m ²			
鋼製床組下地	H190	3.5	m ²			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	張物下地	19.3	m ²			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	鋼製床下地	3.5	m ²			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	ｼｬｰﾋﾞｯﾄ下地	2.6	m ²			
床モルタル塗り (ｺﾝｸﾘｰﾄ下地)	張り物下地 厚28mm	6.1	m ²			
床モルタル補修	張り物下地 厚28mm	2.9	m ²			
(体育館)						
コンクリート面 金ごて押え(手間)	セルフレベリング材塗下地	489	m ²			
体育館用複層ﾌｵｰﾝｸﾞ	厚18 かば 塗装品 下地:構造用合板厚15共	489	m ²			
体育館用鋼製床下地	H650	489	m ²			

体育館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
体育館用鋼製床下点検口	600×600 アルミ枠 鍵付	2	か所			
体育館用鋼製床下地用床下換気口	200×1000 アルミ製	8	か所			
エポキシ樹脂コンクリート	18×20	152	m			
水性珪藻土塗装	3回塗り サンダー掛け+エポキシ樹脂系パテ充填共	69.1	m ²			
【幅木】						
木製幅木	H=100	1.3	m			
ビニル幅木	H=100	30.2	m			
ビニル系床シート立上げ	厚2.0mm 防滑 H=100 押え金物共	25.9	m			
硬質床用水性型トップコート	H=100 既存美装床仕上面 クリーニング共	29	m			
【壁】						
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	65.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm 二重張り	16.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 H=4.5m以下@450mm	65.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地(ライニング)	65形 H=4.0m以下@450mm	9.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地(添軸)	50形 H=2.7m以下@450mm	12	m ²			

体育館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 (添軸)	50形 H=2.7m以下@450mm	17.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 800×2000 三方	4	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 850×2000 三方	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 1200×2000 三方	1	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	90形 800×2000 三方	2	か所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	90形 850×2000 三方	1	か所			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(ﾊﾞｰﾙﾚｯｼﾞ) 下張GB-R 厚12.5共	35.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(ﾊﾞｰﾙﾚｯｼﾞ) 下張GB-S 厚12.5共	37.1	m ²			
メラミン化粧合板	厚3	8.6	m ²			
メラミン化粧板張り	厚3 下張GB-S 厚12.5共	37.7	m ²			
メラミン化粧板張り	厚3 下張GB-S厚12.5+耐水合板厚24	9.9	m ²			
天然木合板張り	厚12 下張合板厚9共	6.9	m ²			
壁モルタル塗り 金ごて	コンクリート面 厚20mm 内壁	4.7	m ²			

体育館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁モルタル塗り 金ごて	コンクリート面 厚25mm 内壁	0.6	m ²			
断熱材充填	グラスウール 厚50mm 24kg/m3	57.6	m ²			
タイル浮き部の 補修	アコパソニグ 全面珪藻土樹脂注入	2.7	m ²			
【天井】						
軽量鉄骨天井下地	19形（屋内） 直張り用 野縁@225mm	130	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形（屋内） 直張り用 野縁@300mm	26.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形（屋内） 下張り用 野縁@360mm	12.1	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形（屋内） 350角	7	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形（屋内） 450角	6	か所			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	67.6	m ²			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	12.1	m ²			
廻り縁（材工共）	塩ビ製 突付け	100.2	m			
【ニット・その他】						
(家具)						
タイル棚 (男女脱衣室)	ステンレス製パイプ 600×200×115	2	か所			

建築工事 細目別内訳

22

体育館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
棚 (女子更衣室)	スチール製 5列3段扉なし	2	か所			
棚 (男女更衣室)	スチール製 3列3段扉なし	3	か所			
手洗い流し台	W1500×D450×H730 人工大理石ボ-ル体カウンター 下部扉:ホ-リエステル化粧合板、巾木:SUS	2	か所			
小口テープ貼り	下駄箱(渡り廊下) 幅24mm 材工共	42	m			
再生プラスチック ボード貼り	下駄箱(渡り廊下)背面 1800×600×t12 コーナ-ガード 材工共	4	枚			
(体育器具)						
1.コ-トライ引き	メインバスケットボ-ル 24000×14000 実線 ライン幅50mm	1	面			
2.コ-トライ引き	サブバスケットボ-ル 16600×8500 実線 ライン幅50mm	2	面			
3.コ-トライ引き	バ-レーボ-ル(6人制) 18000×9000 実線 ライン幅50mm	1	面			
4.コ-トライ引き	バ-レーボ-ル(9人制) 20000×10000 実線 ライン幅50mm	1	面			
5.コ-トライ引き	バ-ドミントン 13400×6100 実線 ライン幅40mm	3	面			
ステージ前ネット	W18000×H7000 片開きチェーン操作式 ネット:ビ-コン 110mm目	1	か所			
セパ-レーターネット	W180000×H8650 両開きチェーン操作式 ネット:ビ-コン 110mm目	1	か所			
サイドネット	W27300×H3200 片開き手引き式 ネット:ビ-コン 110mm目	2	か所			
妻側ネット	W18000×H3000 片開き手引き式 ネット:ビ-コン 110mm目	1	か所			

体育館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
出入口前ネット1	W3000×H2500 片開き手引き式 ネット:ビニロン 110mm目	1	か所			
出入口前ネット2	W4500×H2500 片開き手引き式 ネット:ビニロン 110mm目	3	か所			
吊式バスケットゴール	1800×1050 2か所/対 前方折畳吊上投光電動式	1	対			
固定式バスケットゴール	1200×800 2か所/対 木製ニ板	2	対			
肋木	W3400×H2650 4連型 笠木・土台・支柱:外付集成材 肋材:ブナ集成材	1	か所			
バスケットゴール用床金物	170×146×H350 特殊アルミ合金 AS型 φ76用	4	か所			
バスケットゴール用床金物	134×110×H200 特殊アルミ合金 AS型 φ40用	6	か所			
台車収納	W10000×D2580×H790 8列8輦 ステージ 下一式	1	式			
バスケットゴール用基礎	600×600×H650 RC製	4	か所			
バスケットゴール用基礎	600×600×H650 RC製	6	か所			
回転肋木用基礎	600×600×H650 RC製	2	か所			
(暗幕)						
暗幕再取付	W3500×H2700 20枚	189	m ²			
暗幕再取付	W3500×H1900 8枚	53.2	m ²			
暗幕再取付	W2500×H2450 2枚	12.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

24

体育館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗幕再取付	W1000×H1000 4枚	4	m ²			
(舞台幕生地)						
幕生地再設置	幕裾パール調整, ローリングタワー含む	1	式			
簡易清掃	幕類一式, フドウ棚, 吊装置・昇降装置	1	式			
(トランプース)						
TB-1 トランプース	W2950×D800×H2000 27°-ス 高压メラミン樹脂化粧板厚40 巾木タイプ	1	か所			
TB-2 トランプース	W1000×H2000 17°-ス 高压メラミン樹脂化粧板厚40 巾木タイプ	1	か所			
TB-3 トランプース	W1580×D800×H2000 17°-ス 高压メラミン樹脂化粧板厚40 巾木タイプ	1	か所			
TB-4 トランプース	W350×H1500 高压メラミン樹脂化粧板厚40 巾木タイプ	1	か所			
(三方枠)						
三方枠	W700×H2295 ヒ/キ:40×25	2	か所			
(その他)						
ライング天端	W150 メラミンボードフォーム厚20	9.3	m			
壁見切材	塩ビ製	51.8	m			
取合いシーリング (水廻り)	10mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	21.6	m			

体育館改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補助手摺	L型 樹脂被覆タイプ	3	か所			
シャワーエット	サ-モスタット水栓	2	か所			
上部吊棚	1000×300 ホ-ストフォームカウンター厚20	1	か所			
ステンスフック	W53.7×H75.6	2	か所			
カーテンレール(材工共)	シングル SUS 天井直付	2.1	m			
室名札	150×150 アクリル製 UV印刷	4	か所			
ル-ファン落下防止 ステンスワイ-	1m×4本/か所	4	か所			
ガードパイプ	W4880×H300 ステンス製 φ25	4	か所			
床点検口	目地枠アルミ製 防臭型 600角	2	か所			
天井点検口	目地アルミ製 450角	5	か所			
和便器撤去部 スラブ閉塞	750×450×厚130	1	か所			
(クリーニング)						
クリーニング	既存珪藻土外	47.4	m ²			
計						

体育館改修		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【内部】						
(幅木)						
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗替(EP-G)細幅物(壁)	既存木部 工程B種 既存塗膜除去RB種	83	m			
つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G)(素地共)	珪藻土・せっこうプラスタ-面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り(B種)一般面	4.8	m ²			
つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G)(素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り(B種)一般面	69.5	m ²			
つや有合成樹脂エポキシペイント塗替(EP-G)	既存石膏ボード面 工程B種 既存塗膜除去RB種 一般面	8.5	m ²			
つや有合成樹脂エポキシペイント塗替(EP-G)	既存珪藻土面 アスベスト塗装剥除去部 工程B種 素地ごしらえ 一般面	15.23	m ²			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗替(EP-G)	既存木部 工程B種 既存塗膜除去RB種	59.52	m ²			
クリアラッカー塗替(CL)	既存木部 工程B種 既存塗膜除去RB種	10.23	m ²			
既存木部穴補修	穴埋め, 研磨紙すり	10	m ²			
(その他)						
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G)細幅物	既存木部 工程B種 既存塗膜除去RB種	56	m			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G)細幅物	既存木部 工程B種 既存塗膜除去RA種 破損部パテ処理含む	83	m			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り(EP-G)細幅物	既存鉄鋼面 工程B種 既存塗膜除去RB種 錆止B種共	94	m ²			

[illegible]

体育館改修		耐震（躯体）改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	- 鉄筋コンクリート	3.9	m3			
碎石撤去		0.9	m3			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	49.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

29

体育館改修		耐震（躯体）改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【床スラブ】						
(地業)						
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部 B 地区 再生砕石 RC40	0.9	m3			
(鉄筋)						
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費 (手間)	小型構造物用 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
接着系あと施工アンカー	D10(下・横向打ち) SD295、斜45°カット、ナット1個	36	本			
(コンクリート)						
生コンクリート（普通）（材料費）	調布市 普通21N/mm2 スランプ18	2.6	m3			
コンクリート打設費		1	式			
縁塊取替・高さ調整工	(材工共)	2	か所			
(型枠)						
普通型枠（損料・手間）	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む 改修用地上軸部	0.7	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	0.7	m ²			

体育館改修		アスベスト撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アスベスト含有建材除去)	集塵機装置付きデイスケライナー-工法					
<仮設>						
足場	枠組本足場は元請受注者が用意					
土間養生（足場最下部）	プラスチックシート0.15mm2重	121	m ²			
<安全衛生設備機器等>						
機器損料		1	式			
消耗品等	安全フィルター、保護具等	1	式			
諸経費等		1	式			
<塗装アスベスト除去処理>						
内壁 GP塗装撤去	アスベスト含有建材 いへる3相当 集塵機装置付きデイスケライナー-工法 諸経費等	76.2	m ²			
外壁 GPの上、EP-G塗装 撤去	アスベスト含有建材 いへる3相当 集塵機装置付きデイスケライナー-工法 諸経費等	1.3	m ²			
同時吸引・分別・ 袋詰め	安全衛生設備機器及び廃水分別費含む 袋0.15mm2重梱包	1	式			
計						

体育館改修		外構改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋コンクリート 解体	人力 (積込まで)	1.2	m3			
舗装版解体 (機械)	コンクリート 厚20cm程度(鉄網入り) (積込まで)	16.3	m ²			
コンクリート撤去	- 鉄筋コンクリート	4.2	m3			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	13.6	m			
縁石撤去	縁石150×150 基礎コンクリート, 砕石含む	2.6	m			
床仕上撤去	モルタル	16.3	m ²			
計						

体育館改修		外構改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ｽｰﾌﾟ等】						
(土工・躯体)						
床付け(損料・手間)		17	m ²			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部B地区 再生砕石 RC40	2.5	m ³			
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費 (手間)	小型構造物用 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
シュート打ち・直打ち打設費(賃料・手間)	100m ³ 未満 一般	3	m ³			
土工用機械運搬費		1	式			
(床)						
コンクリート刷毛引き		16.3	m ²			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	防水下地	3	m ²			
(その他)						
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ J IS製品	120×120	2.6	m			
エラスト付目地	W15	7.2	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

35

体育館改修		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込)						
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類	40.1	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	58.6	m3			
発生材積込	アスベスト含有塗装材 （廃養生材含む）	3	m3			
(運搬)						
建設発生材の運搬費	類(無筋コンクリート) 都市部 4tダンプ 17.0km以下	29.3	m3			
建設発生材の運搬費	類(混合廃棄物) 都市部 4tダンプ 17.0km以下	8.8	m3			
建設発生材の運搬費	類(木くず) 都市部 4tダンプ 17.0km以下	23.4	m3			
建設発生材の運搬費	類(廃プラスチック) 都市部 4tダンプ 17.0km以下	0.2	m3			
建設発生材の運搬費	類(廃石膏ボード) 都市部 4tダンプ 17.0km以下	0.8	m3			
建設発生材の運搬費	類(ガラス・タイル) 都市部 4tダンプ 17.0km以下	1.1	m3			
建設発生材の運搬費	アスベスト含有塗装材 （廃養生材含む）	3	m3			
計						

体育館改修		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート	29.3	m3			
発生材処分	混合廃棄物	8.8	m3			
発生材処分	木くず	23.4	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.2	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	0.8	m3			
発生材処分	ガラス・タイル	1.1	m3			
発生材処分	アスベスト含有塗装材 (廃養生材含む)	3	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

37

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンスH=1800 上部金網部分シート養生 下部巾木 7ヶ月	1	式			
キャスターゲート	W=6000	1	式			
仮囲い	目隠しフェンス	1	式			
床保護マット	1000×2000×厚15 7ヶ月	1	式			
ウッドプラスチック敷板(軽量)	1820×910×15 7か月	1	式			
交通整理員B		1	式			
揮発性有機化合物 室内濃度測定費	アクティブ型採取機器(13物質) 1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共 2室(アリーナ・放送室)	1	式			
アスベスト粉塵濃度 測定	報告書作成含む	1	式			
荒整地		1	式			
仮設倉庫	施設利用者用, 体育館備品保管用	1	式			
仮設トイレ	施設利用者用	1	式			
仮設洗面	施設利用者用	1	式			
タヤ一時撤去・再 設置		1	式			
支障枝剪定		1	式			
計						

有価物売却 明細

38

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物売却	H3 鉄筋くず	0.32	t			
有価物売却	H4 金属くず	0.12	t			
有価物売却	アルミくず	0.02	t			
有価物売却	ステンレスくず 13Cr	0.06	t			
計						