

工事費内訳

1

工事費内訳					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

4

体育館					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備		1	式		
動力設備		1	式		
LAN設備設備		1	式		
電気時計設備		1	式		
ブザー設備		1	式		
火災報知設備		1	式		
機械警備設備		1	式		
舞台照明設備		1	式		
ローカル音響設備		1	式		
支障処理		1	式		
撤去工事		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

5

体育館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	舞台吊物	1	式		
計					
LAN設備設備		1	式		
計					
電気時計設備		1	式		
計					
ブザー設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
機械警備設備		1	式		
計					
舞台照明設備		1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

6

体育館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計					
ローカル音響設備		1	式		
計					
支障処理		1	式		
計					
撤去工事	電灯	1	式		
撤去工事	動力分岐	1	式		
撤去工事	舞台吊物	1	式		
撤去工事	電気時計	1	式		
撤去工事	ブザー	1	式		
撤去工事	自動火災報知	1	式		
撤去工事	舞台照明	1	式		
撤去工事	ローカル音響	1	式		
撤去工事	支障処理	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

7

體育館

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

8

体育館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	119	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	12	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	45	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	365	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	99	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	72	m			
タンブラススイッチ	連用(ネム無) 1P15A×1 金属プレート	1	個			
タンブラススイッチ	連用(ネム無) 1P15A×1+PL 金属プレート	2	個			
タンブラススイッチ	連用(ネム無) 1P15A×2 金属プレート	2	個			
タンブラススイッチ	連用(ネム無) 1P15A×3 金属プレート	1	個			
タンブラススイッチ	連用(ネム無) 3W15A× 金属プレート	7	個			
セクタスイッチ (金属プレート付)	1回路	2	個			
セクタスイッチ (金属プレート付)	6回路	1	個			
調光スイッチ	1回路×3 樹脂プレート	4	個			

電気設備工事 細目別内訳

9

体育館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高容量埋込コンセント (取付枠・金属プレート付)	- 3P15A 接地極付 250V	2	個			
照明制御器 (セリ)	DS 1 -NT	13	個			
電灯分電盤 非常用電源盤	L-1	1	面			
動力盤	P-1	1	面			
LED照明器具 A4-48	ベースライト直付形 LSS9- 4- 48 LN	6	台			
LED照明器具 A2-30	ベースライト直付形 LSS9- 2- 30 LN	2	台			
LED照明器具 B2-16	直形 LDL20	3	台			
LED照明器具 C-40	両反射笠付形 LDL40	6	台			
LED照明器具 D-40	コーナー形 LDL40	1	台			
LED照明器具 E-13	フラット形 LDL20	1	台			
LED照明器具 Emp-13	ベースライト直付形 LBF3MP/RP- 2 - 13 LN	1	台			
LED照明器具 F-8	ダウンライト埋込形 LRS1- 08 LN	7	台			
LED照明器具 F-13	ダウンライト埋込形 LRS1- 13 LN	7	台			
LED照明器具 Fmp-13	ダウンライト埋込形 100形防雨	2	台			
LED照明器具 G200	高天井形 LSR2M- 2000 LM 下面・側面ガード	10	台			

電気設備工事 細目別内訳

10

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

11

体育館		動力設備		舞台吊物		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	14	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	14	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	7	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	14	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	7	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C 管内	7	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 8C 管内	7	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

12

LAN設備設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	22	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
600Vホリゾンタル 耐燃性ホリゾンタル ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	41	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ピット・天井	30	m			
コンセント(露出)	2P15A×2(F用) 125V	1	個			
HUB収容箱	コンセント実装 4ポートHUB(想定) 換気口付	1	面			
ブラックSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦+横): 300 奥行: 100	3	個			
ブラックSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 300 奥行: 100	4	個			
機械はつり(ダイヤ メーターによる 配管用貫通口)	100~150mm 28mm	2	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

13

電気時計設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	12	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
600Vホリエン絶縁 耐燃性ホリエンソ ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	14	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	4	m			
ボックスSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦+横): 400 奥行: 150	1	個			
ハル発信器	交流式出力DC24V 有極 モーター付	1	台			
アナログ子時計	φ700 ポリカボネート	1	個			
コンセント 取外・再取付	2P15A×2 125V	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

14

体育館 プザー設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	2	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
600Vホリイレン絶縁 耐燃性ホリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m			
600Vホリイレン絶縁 耐燃性ホリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	1	m			
プザー		1	個			
押ボタンスイッチ	1P a接点	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

15

体育館		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	44	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	39	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	4	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	16	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	56	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 6P 管内	63	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 15P 管内	9	m			
ヘル	150φ 埋込	2	個			
表示灯	普通	2	個			
発信機	P型1級 埋込型	2	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	13	個			
器具用ガード	感知器用	7	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	2	個			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	1	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	4	個			

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

18

体育館		舞台照明設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	248	m			
600V耐燃性ホリフェン ン絶縁電線(EM-IE)	2mm2	72	m			
600V耐燃性ホリフェン ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	307	m			
KNPEE-ケーブル	0.5mm- 2P 管内	103	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 2P 管内	24	m			
金属製 スイッチボックス (カバー付)ボンド共	4個用	1	個			
ボックスSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦+横): 400 奥行: 150	4	個			
ボックスSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦+横): 600 奥行: 200	3	個			
ボックス用 接地端子(ET)		7	個			
負荷設備	B ボーダーライ	7	台			
負荷設備	I/F 信号変換ボックス	1	台			
負荷設備	SUS サスペンションフライダクト	1	列			
負荷設備	SP LEDフィックスライト	10	台			
負荷設備	UH アッパーホリゾントライト	5	台			
負荷設備	CB 同上用コンセントボックス	1	台			

電気設備工事 細目別内訳

19

体育館		舞台照明設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
負荷設備	GSP ギャラリースポットライト	2	台			
負荷設備	WC 同上用ウォールコンセント	4	台			
負荷設備	延長ケーブル 接地2P15A 2m	4	本			
負荷設備	延長ケーブル DMXケーブル 3m	4	本			
負荷設備	JB ジョイントボックス	3	台			
負荷設備	ポーターケーブル 5.5sq-3C+DMX1系統 複合丸型 ×10 m	3	本			
調光設備	LED調光制御盤（壁付型）	1	式			
調光設備	調光操作卓（卓上型）	1	式			
調光設備	調光操作卓用コネクタ1（プレート 型）	1	面			
調光設備	調光操作卓用コネクタ2（扉付）	1	面			
工事費・諸経費	運搬搬入費	1	式			
工事費・諸経費	機器取付費	1	式			
工事費・諸経費	試験調整費	1	式			
工事費・諸経費	諸経費（安全衛生経費含む）	1	式			
計						

体育館 ローカル音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	195	m			
EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C 管内	58	m			
スピーカケーブル	4S8 管内	85	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB 管内	27	m			
UTPケーブル	CAT6 4P 管内	48	m			
STPケーブル	CAT6 4P 管内	27	m			
プルボックスSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦 + 横) : 600 奥行 : 200	5	個			
音響機器ワゴン		1	式			
音響機器ワゴン接 続盤		1	面			
正面スピーカー		2	台			
後方側面スピーカ ー		2	台			
ステージ跳ね返り スピー		1	台			
デジタルワイヤレ スアンテナ		2	台			
ワイヤレス充電器		1	台			
フロアーコンセン ト	(HDMI入力)	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

21

体育館 ローカル音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マイコンソケット類	コネクタープレート BTS 3P又はキャノンコネクター 1口(壁埋込)	4	個			
工事費	機器取付工事費	1	式			
工事費	調整費	1	式			
工事費	諸経費	1	式			
マイクホルダー	ダイナミック 無指向性 -	1	個			
ワイヤレスマイク	ハンド形	2	個			
ワイヤレスマイク	タビオン形	1	個			
マイクスタンド	卓上形	1	個			
マイクスタンド	スタンド形	1	個			
計						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

23

体育館		撤去工事		電灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)撤去	2.0mm- 2C 管内	46	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)撤去	1.6mm- 2C ビット・天井	45	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)撤去	1.6mm- 3C ビット・天井	5	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)撤去	2.0mm- 2C ビット・天井	190	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)撤去	2.0mm- 3C ビット・天井	358	m			
FCPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 1P 管内	59	m			
FCPEVケーブル 撤去	0.9 mm- 1P ビット・天井	60	m			
タクトスイッチ 撤去	連用(ネーム無) 1P15A×1 金属プレート	5	個			
タクトスイッチ 撤去	連用(ネーム無) 1P15A×2 金属プレート	5	個			
タクトスイッチ 撤去	連用(ネーム無) 3W15A×1 金属プレート	5	個			
セレクトスイッチ 撤去	6回路	2	個			
電灯分電盤 撤去	L-1	1	面			
非常用電源盤 撤去		1	面			
動力盤 撤去	P-1	1	面			
蛍光灯器具 撤去	露出形 1灯用器具 40W	14	個			

電気設備工事 細目別内訳

24

体育館		撤去工事		電灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	露出形 2灯用器具 40W	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 1灯用器具 20W	5	個			
H I D灯器具 撤去	高天井型 400W	10	個			
白熱灯 撤去	ブラケット	2	個			
計						

[illegible]

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電気設備工事 細目別内訳

27

体育館		撤去工事		電気時計		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	5	m			
1種金属線ひ°(MM1) 撤去	A型(25.4mm)	3	m			
600V絶縁電線(IV) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	26	m			
ハ°ル発信器 撤去	交流式出力DC24V 有極 モーター付	1	台			
子時計取付 撤去	子時計 壁掛形	1	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

28

体育館		撤去工事		ブザー		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	2	m			
1種金属線び(MM1) 撤去	A型(25.4mm)	4	m			
VVFケーブル 撤去	2mm2- 2C ビット・天井	2	m			
VVFケーブル 撤去	2mm2- 2C ビット・天井	4	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 2C 管内	4	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	1	m			
ブザー 撤去		1	個			
押しボタンスイッチ 撤去	1P a接点	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

29

体育館		撤去工事		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線(EM-IE) 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	335	m			
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)	1.2mm × 1本 再使用しない	1,595	m			
ヘル 撤去	150φ 埋込	2	個			
表示灯 撤去	普通	2	個			
発信機 撤去	P型1級 埋込型	2	個			
スポット形感知器 撤去	差動式 2種 露出	13	個			
器具用ガード 撤去	感知器用	7	個			
スポット形感知器 撤去	定温式 1種 防水	2	個			
スポット形感知器 撤去	定温式 1種 露出	1	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 非蓄積型 露出	4	個			
光電式分離型 感知器 撤去	2 種	3	組			
ヘル 撤去	150φ 埋込	2	個			
表示灯 撤去	普通	2	個			
発信機 撤去	P型1級 埋込型	2	個			
スポット形感知器 撤去	差動式 2種 露出	13	個			

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電気設備工事 細目別内訳

31

体育館		撤去工事		舞台照明		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	96	m			
600V絶縁電線(IV) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	136	m			
FCPEVケーブル 撤去	0.65mm- 20P 管内	27	m			
高容量埋込コンセント 撤去	- 2P20A 一般形 250V	2	個			
調光制御盤 撤去		1	面			
ポーターライト 撤去	1L100W × 9	9	台			
アッパーホリゾン トライト 撤去	1L60W × 12	4	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

32

体育館		撤去工事		ローカル音響		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	167	m			
MVVSケーブル 撤去	0.75mm2- 2C 管内	134	m			
スピーカケーブル 撤去	4S8 管内	68	m			
EM同軸ケーブル 撤去	EM-5C-FB 管内	64	m			
ワゴンアンプ (撤去)		1	台			
スピーカ (撤去)	一般形 ホーン形	5	個			
ワイヤレスアンテナ (撤去)		2	個			
マイクコンソート類 (撤去)	コネクタープレート BTS 3P又はキャノンコネクター 1口(壁埋込)	4	個			
計						

体育館		撤去工事		支障処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AEケーブル 撤去	0.9 mm- 3C 管内	17	m			
TOEV-SSケーブル 撤去	0.65mm- 2C 露出	16	m			
コンクリート柱 撤去	8m- 14cm- 2.0kN	1	本			
根切り(人力)		0.43	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.43	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

34

体育館 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物処分	銅線くず 88.68kg	1	式			
有価物処分	鉄くず 0.42t	1	式			
廃棄物処分費	混廃	1.8	m3			
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 5.0km以下	1.8	m3			
蛍光灯等処分費	蛍光灯（99Wまで） 持込処理	23	本			
蛍光灯等処分費	HID灯 持込処理	10	本			
計						