

工事費内訳

1

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

直接工事費 種目別内訳

2

[illegible]

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事

直接工事費 科目別内訳

3

機械設備工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備		1	式		
衛生器具設備		1	式		
給水設備		1	式		
排水設備		1	式		
給湯設備		1	式		
ガス設備		1	式		
撤去工事		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

4

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

5

機械設備工事

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

6

機械設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排気ファン	EF-4 型式：天井扇 能力：50 m3/h×80Pa	2	台			
排気ファン	EF-5 型式：天井扇 能力：100 m3/h×80Pa	2	台			
排気ファン	EF-6 型式：天井扇 能力：200 m3/h×80Pa	1	台			
排気ファン	EF-7 型式：天井扇 能力：350 m3/h×80Pa	4	台			
排気ファン	EF-8 型式：天井扇 能力：100 m3/h×80Pa	1	台			
計						

直接工事費 細目別内訳

7

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	16	m			
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	1	個			
深形ベントキャップ(カ リ付)	ステンレス製 100φ	11	個			
制気口ボックス		1	式			
はつり補修		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

8

機械設備工事		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CS464M 発電式自動FV（TEV10U（壁給水、押しボタン付））、タッチスイッチ(TES47UR)、普通便座(TC291)、紙巻器（YH51R）、他付属品一式共	3	組			
擬音装置	YES400DR 乾電池式、他付属品一式共	2	個			
小便器	UFS910W センサー一体形（自己発電・節水タイプ）、汚垂れ陶板（AB663S）、他付属品一式共	3	組			
壁付洗面器	L250CM 発電式自動混合水栓、水石鹸入れ、Pトラップ、他付属品一式共	3	組			
カウンター式洗面器	L350CM 発電式自動水栓、水石鹸入れ、Pトラップ、他付属品一式共	4	組			
化粧鏡	YM4560A	7	枚			
掃除流し	SK22A	1	組			
計						

直接工事費 細目別内訳

9

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	5	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A	27	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 25A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 32A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 40A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
保温		1	式			
はつり補修		1	式			
土工事		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

10

機 械 設 備 工 事		排 水 設 備					
名 称	摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	40A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	65A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	75A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	100A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管	40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般	50A	4	m			
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	機械室・便所	50A	2	m			
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋外架空・暗渠	50A	3	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A		2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A		1	個			
床下掃除口	CO 80A		1	個			
床下掃除口	CO 100A		1	個			
通気金具 (バントキャップ)	露出型VC-EA (アルミ製) 65A		2	個			
保温			1	式			

直接工事費 細目別内訳

11

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

12

機械設備工事		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜熱回収型給湯器 (給湯単機能)	GHW-1 型式：屋外壁掛形ガス瞬間湯沸器 給湯能力：16号	2	台			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所 20SU	21	m			
給湯・一般配管用 ステンル鋼鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	3	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個			
保温		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

13

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【配管工事費】						
基本工事費	(増設等)	1	式			
基本工事費	(撤去)	1	式			
白ガス管	32mm	1.5	m			
カラー鋼管	32mm	10	m			
撤去	32mm以下	6	m			
ネジコック	15mm (WP2型)	1	個			
内管切断取出費 (露出)	32mm	1	か所			
【特別工事費】						
支持金具等撤去費		2	個			
【付帯工事費】						
ステンレス吊振止 金具	32mm	7	個			
塗装 (2回塗)	32mm	1.5	m			
【機器接続費】						
13mm強化ホース (接)	#	1	か所			

直接工事費 細目別内訳

14

[illegible]

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事

直接工事費 細目別内訳

15

機械設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【換気設備撤去工事】						
排気ファン 撤去	EF-2 型式：壁付換気扇、格子タイプ 風量：300φ×1250 m3/H	2	台			
排気ファン 撤去	EF-3 型式：壁付換気扇、格子タイプ 風量：300φ×1250 m3/H	1	台			
床下排気ファン 撤去	型式：シロッコ片吸込 能力：#1 1/4 1,500 CMH × 20 mm	2	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト) 撤去	インサート無 300mm	30	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト) 撤去	インサート無 350mm	41	m			
【衛生器具設備撤去工事】						
和風大便器 撤去	C-75F フラッシュバルブ、紙巻器	3	組			
ストール小便器 撤去	U-53	3	組			
自動洗浄装置	S-70N 洗浄管理込式、止水栓、節水弁タイマー付	1	組			
洗面器 撤去	L-22CD 立水栓、水石けん入れ	4	組			
カウンター式洗面器 撤去	立水栓、水石けん入れ	4	組			
化粧鏡 撤去	TS119ASS	8	枚			
化粧棚 撤去	S-3	4	個			
掃除流し 撤去	SK-22A	1	組			

直接工事費 細目別内訳

16

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シャワー 撤去	TB-17R	2	個			
【給水設備撤去工事】						
給水・塩ビライニング 銅管(SGP-VB) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A	27	m			
給水・塩ビライニング 銅管(SGP-VB) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 25A	10	m			
給水・塩ビライニング 銅管(SGP-VB) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 32A	4	m			
給水・塩ビライニング 銅管(SGP-VB) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 40A	1	m			
給水・塩ビライニング 銅管(SGP-VB) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m			
給水管・排水 管・通気管 保温 撤去	②グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 20A	18	m			
給水管・排水 管・通気管 保温 撤去	②グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 25A	4	m			
給水管・排水 管・通気管 保温 撤去	②グラスウール d 暗きょ内(ピット内含む) 20A	9	m			
給水管・排水 管・通気管 保温 撤去	②グラスウール d 暗きょ内(ピット内含む) 25A	6	m			
給水管・排水 管・通気管 保温 撤去	②グラスウール d 暗きょ内(ピット内含む) 32A	4	m			
給水管・排水 管・通気管 保温 撤去	②グラスウール d 暗きょ内(ピット内含む) 40A	1	m			
給水管・排水 管・通気管 保温 撤去	②グラスウール e2 屋外露出,浴室等の多湿箇所 20A	1	m			
【排水設備撤去工事】						

直接工事費 細目別内訳

17

機 械 設 備 工 事		撤 去 工 事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 40A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 50A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 65A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 75A	15	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	機械室・便所 100A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 40A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 50A	4	m				
【給湯設備撤去工事】							
ガス給湯器撤去	GHW-1 型式：屋外壁掛形ガス瞬間湯沸器 給湯能力：16号	1	台				
給湯・一般配管用ステンレス鋼管撤去	拡管式 機械室・便所 20SU	21	m				
給湯・一般配管用ステンレス鋼管撤去	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	3	m				
給湯管・温水管 保温撤去	②ガラスウール c1 天井内,PS内,機械室,倉庫等 15A	8	m				
給湯管・温水管 保温撤去	②ガラスウール d 暗きょ内(ヒット内含む) 15A	13	m				
給湯管・温水管 保温撤去	②ガラスウール e2 屋外露出,浴室等の多湿箇所 15A	3	m				
計							

直接工事費 細目別内訳

18

[illegible]