

工事費内訳

1

工事費内訳					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
電気設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式					
発生材処分費		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

4

電気設備工事

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

5

発生材処分費

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

6

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備工事	直接仮設	1	式		
電灯設備工事		1	式		
電灯設備工事	コンセント分岐	1	式		
計					
火災報知設備工事	自動火災報知	1	式		
計					
映像・音響設備工事		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

7

発生材処分費

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

8

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		電灯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 2 4	埋込幅220mm 4000lmタイプ	15	台			
A 3 4	埋込幅300mm 4000lmタイプ	8	台			
B 1 2	埋込幅190mm 1600lmタイプ	2	台			
B 1 2 D	埋込幅190mm 1600lmタイプ 非常照明	2	台			
C 1 2	幅150mm 2500lmタイプ	4	台			
C 2 4	幅230mm 4000lmタイプ	19	台			
C 2 4 D	幅220mm 4000lmタイプ 非常照明	3	台			
D 2 2	幅230mm 1600lmタイプ	4	台			
D 2 2 D	幅230mm 1600lmタイプ 非常照明	3	台			
D 2 2 S	幅230mm 1600lmタイプ 人感センサー付	14	台			
F 2	ブラケット(トイレミラーライト)	4	台			
F 2 D	階段灯 2 0 形 非常照明	1	台			
F 2 S W	ブラケット 2 0 形 防雨型 人感センサー付	2	台			
F 4 D	階段灯 4 0 形 非常照明	3	台			
G 3 1	φ150 100形 5000K	2	台			

電気設備工事 細目別内訳

10

電気設備工事		電灯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G 3 2 S	φ150 100形 4000K 人感センサー付	6	台			
H	浴室灯	1	台			
L (高天井照明器具)	φ400型 12000lm 拡散パネル・下面ガード付, 落下防止ワイヤー取付	10	台			
M (屋外灯)	ポール内配線及びポール塗装含む	4	台			
ア 1 (LED非常照明器具)	φ100	1	台			
ア 2 (LED非常照明器具)	リニューアルプレートφ150 φ100	3	台			
ア 3 (高天井LED非常照明器具)	φ200 中天井用(～6m)	4	台			
イ 1	B級避難口誘導灯(ガード, リニューアルプレート付)	2	台			
イ 2	C級避難口誘導灯(リニューアルプレート付)	3	台			
イ 3	C級避難口誘導灯(吊具付)	1	台			
ウ	C級通路誘導灯	1	台			
ブランクプレート新設	金属製 1連用	14	個			
【撤去】						
照明器具撤去	埋込40形 2灯用器具	23	台			
照明器具撤去	埋込20形 1灯用器具	4	台			

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備工事		電灯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具	3	台			
照明器具撤去	露出40形 2灯用器具	26	台			
照明器具撤去	露出20形 2灯用器具	10	台			
照明器具撤去	露出20形 1灯用器具	19	台			
照明器具撤去	ダウンライト	8	台			
高天井照明撤去	灯具昇降装置含む	10	台			
昇降装置制御盤撤去		1	面			
屋外灯(灯具)撤去	安定器, ポール内配線の撤去含む	4	台			
非常照明器具撤去	埋込	4	台			
非常照明器具撤去	高天井用	4	台			
誘導灯B級撤去		2	台			
誘導灯C級撤去		5	台			
スイッチ撤去	● (1P15Ax1) 再使用しない	14	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

12

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

13

電気設備工事		火災報知設備工事		自動火災報知			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
受信機	P型2級 5回線 壁掛形	1	面				
発信機	P型2級 埋込型	3	個				
ハル	150φ 埋込	3	個				
表示灯	普通	3	個				
機器収容箱ガード		1	個				
スポット形感知器	差動式 2種 露出	16	個				
スポット形感知器	定温式 1種 防水	3	個				
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	7	個				
器具用ガード	感知器用	3	個				
発信機	P型2級 露出型	3	個				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C スポット・天井	12	m				
撤去 受信機	P 型 2 級 5 回線	1	面				
撤去 発信機	P 型 2 級 埋込	3	個				
撤去 発信機	P 型 2 級 露出	3	個				
撤去 ハル	P 型 2 級 埋込	3	個				

電気設備工事 細目別内訳

14

電気設備工事		火災報知設備工事		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去 表示灯	P型2級 埋込	3	個			
撤去 スポット形感知器	差動式 2種 露出型 再使用しない	16	個			
撤去 スポット形感知器	定温式 1種 防水型 再使用しない	3	個			
撤去 光電式煙感知器	2種 露出形 再使用しない	7	個			
火災報知 立会検査	P型2級	1	1 工事			
計						

電気設備工事 細目別内訳

15

電気設備工事		映像・音響設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
音響主装置 新設	卓上型アンプ(60W,5局)1台, C D メモリープレーヤー1台, リモート マイク1台	1	組			
音響主装置 撤去	アンプ(60W,5局)1台	1	台			
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	2	個			
天井埋込型スピー カー撤去		2	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	6	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

16

発生材処分費		発生材処分費		産業廃棄物		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【積込】						
発生材積込（人力）	照明器具類	8	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 15.0km以下	8	m3			
蛍光灯収集運搬費		1	式			
【処分費】						
発生材処分費	金属くず	8	m3			
蛍光灯処分費		1	式			
計						