

質 問 回 答 書

件 名

令和7年度下水道ストックマネジメント実施設計委託（第1期－5）

上記案件に対する質問について、次のとおり回答します。

	質問事項	回 答
1	マンホール蓋換え設計（200箇所）の場所、位置図等で教えて頂けないでしょうか？	・主に緑ヶ丘，東つつじヶ丘，西つつじヶ丘に位置するマンホールを対象としております。 詳細は別紙を確認願います。
2	試験工・調査等の33測点は具体的にどこを想定しておりますか？位置図等で教えて頂けないでしょうか？	・K169_176：スパン上流端，下流端の2箇所 ・K169_175：スパン上流端，中央，下流端の3箇所 ・K199_24：スパン中央の1箇所 ・K209_4：スパン上流端，下流端の2箇所 ・K230_6：スパン中央の1箇所 ・K240_97：スパン上流端，下流端の2箇所 合計11箇所において，右側壁，左側壁，頂版の3測点を実施することを想定しており，11箇所×3測点＝33測点となります。
3	ボックスカルバートの設計について、二次製品を使うのはわかりますが、コアの場所について、どこの場所を想定しているのか？教えて頂けないでしょうか？	No.2の回答を参照願います。
4	設計書の業務別内訳書第4号につきまして、使用している歩掛をご教授いただけますでしょうか。また、本ページの積算方法は、特定の歩掛に200箇所あたりの補正を適用した上で1箇所あたりの単価を算出し、数量欄に記載されている111.75箇所分を乗算しているという考え方でよろしいでしょうか。	マンホール蓋の交換設計については，標準歩掛を準用しております。 また，マンホール蓋の交換設計については，同図書に記載のある箇所数補正率を適用しております。歩掛は50箇所あたりとしており，箇所数補正率（ $Y=0.132 \times X^{0.534}$ ）は2.235となっております。

マンホール蓋替設計 案内図

Non Scale

