

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
電気設備工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式			消費税率 10 %	
工事費			1		式				

工事種別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

4

富士見児童館

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

5

富士見児童館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	内部	1	式		
電灯設備	外部	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

6

富士見児童館		電灯設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【北側】						
[器具庫]						
LED照明器具（ベースライト直付形）C11S	W150 2000lm センサ付き	1	台			
タプスイッチ（金属プレート付）撤去	1P 15A ×1 ネム無 ブランクプレート設置共	1	個			
[遊戯室]						
LED照明器具（高天井他）G41	LRS2- 120 LZ	12	台			
養生・整理・清掃後片付け（賃料・手間）	(内部)個別改修（小規模）	1	式			
ローリングタワー（賃料・手間）	高さ5.0m 3段 期間1ヶ月以内	1	式			
[機械室]						
LED照明器具（ベースライト直付形）D21	W230 800lm	1	台			
[倉庫]						
LED照明器具（ベースライト直付形）D22S	W230 1600lm センサ付き	1	台			
タプスイッチ（金属プレート付）撤去	1P 15A ×1 ネム無 ブランクプレート設置共	1	個			
[事務室]						
リモコンリレー 盤内機器更新	盤再使用 リモコントランス×1 リモコンリレー100V×3	1	式			

電気設備工事 細目別内訳

7

富士見児童館		電灯設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
オートリフター 昇降制御盤撤去	操作スイッチ共	1	式			
[更衣室]						
LED照明器具（ベ ースライト直付形 ）D22S	W230 1600lm センサ付き	1	台			
タプスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×1 ネム無 ブランクプレート設置共	1	個			
[シャワー室]						
LED照明器具 H	浴室灯	1	台			
[玄関]						
誘導灯パイプ吊り X	SH1-FBF 20 - - C -	1	個			
LED照明器具（ベ ースライト埋込形 ）B32BT	W300 1600lm BT付	1	台			
[空調機械室]						
LED照明器具（ベ ースライト直付形 ）D21	W230 800lm	4	台			
[備蓄倉庫]						
LED照明器具（ベ ースライト直付形 ）C11S	W150 2000lm センサ付き	2	台			
タプスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×1 ネム無 ブランクプレート設置共	1	個			
[湯沸室]						

電気設備工事 細目別内訳

8

富士見児童館		電灯設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具（ベースライト直付形）D22S	W230 1600lm センサ付き	1	台			
LED照明器具（フロッタイト露出形）F1	20型 900lm 5000K	1	台			
タプルスイッチ （金属プレート付） 撤去 [トイレ]	1P 15A ×1 ネム無 blankプレート設置共	1	個			
LED照明器具（ベースライト直付形）D22S	W230 1600lm センサ付き	1	台			
タプルスイッチ （金属プレート付） 撤去 [玄関2]	1P 15A ×1 ネム無 blankプレート設置共	1	個			
LED照明器具（ベースライト直付形）D22S	W230 1600lm センサ付き	1	台			
タプルスイッチ （金属プレート付） 撤去 【南側】	1P 15A ×1 ネム無 blankプレート設置共	1	個			
[廊下]						
LED照明器具（ベースライト埋込形）B11	W190 800lm	1	台			
LED照明器具（ベースライト埋込形）B32BT	W300 1600lm BT付	2	台			
[学童保育室]						
LED照明器具（ベースライト埋込形）A35	W300 5200lm LRS20-4-48 LN	4	台			

電気設備工事 細目別内訳

9

富士見児童館		電灯設備		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[児童集会室]						
LED照明器具（ベースライト埋込形）A35	W300 5200lm LRS20-4-48 LN	5	台			
[給湯室]						
LED照明器具（ベースライト直付形）D22S	W230 1600lm センサ付き	1	台			
LED照明器具（フックライト露出形）F1	20型 900lm 5000K	1	台			
タプルスイッチ（金属プレート付）撤去	1P 15A ×1 ネム無 ブランクプレート設置共	1	個			
[工作室]						
LED照明器具（ベースライト埋込形）A11	W190 2000lm	1	台			
LED照明器具（ベースライト埋込形）A35	W300 5200lm LRS20-4-48 LN	2	台			
[集会室]						
LED照明器具（ベースライト埋込形）A35	W300 5200lm LRS20-4-48 LN	8	台			
LED照明器具（高天井他）G11	100φ 5000K LRS1-05	2	台			
空調リモコンボックス	撤去・更新	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

10

富士見児童館		電灯設備		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[館庭]						
LED街路灯 L	LST2- 60 LN	1	台			
自動点滅器	200V 3A 電子式	1	個			
ボール	溶融亜鉛メッキ製 T 3.5	1	本			
ボール基礎費（埋込式）	T3.5 溶融亜鉛メッキ製	1	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

11

富士見児童館		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[玄関ホール]						
コンセント(露出)	2P15A (F用) 125V	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
600Vホリゾン絶縁 耐燃性ホリゾンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	1	m			
はつり補修	30×30mm 壁	1	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

12

富士見児童館		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受信機	P型2級 3回線 壁掛形	1	面			
ハ ル	150φ 埋込	1	個			
発信機	P型2級 埋込型	1	個			
表示灯	普通	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 埋込	20	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	2	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 埋込	1	個			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	2	個			
火災報知 立会検査	P型2級	1	1 工事			
計						

電気設備工事 細目別内訳

13

富士見児童館 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具撤去	埋込形 2灯用器具 20W	2	個			
照明器具撤去	埋込・40W×2灯 再使用しない	17	台			
照明器具撤去	直付・20W×1灯 再使用しない	3	台			
照明器具撤去	直付・20W×2灯 再使用しない	4	台			
照明器具撤去	直付・40W×1灯 再使用しない	9	台			
誘導灯撤去	BL/BH級 吊下 再使用しない	1	台			
ダウンライト撤去	100～150φ 再使用しない	2	台			
ダウンライト撤去	400φ 灯具昇降装置共 再使用しない	12	台			
昇降装置制御盤撤去	操作スイッチ・昇降作用電源線撤去共	1	面			
リモコンリレー 盤内機器撤去	盤再使用 リモコンランス×1 リモコンリレー100V×3	1	式			
屋外灯照明器具撤去	基礎・ポール共	1	灯			
自動点滅器撤去	200V 3A 電子式 再使用しない	1	個			
受信機撤去	P型2級 3回線 壁掛形 再使用しない	1	面			
ベル撤去	150φ 埋込 再使用しない	1	個			
表示灯撤去	普通 再使用しない	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

14

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

15

富士見児童館 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【積込】						
発生材積込（人力）	照明器具類	6	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 15.0km以下	6	m3			
【処分費】						
発生材処分費	金属くず	6	m3			
蛍光管処分	FL20W 14本	1.8	kg			
蛍光管処分	FL40W 43本	10.8	kg			
契約書作成料		1	式			
計						