

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【GHP-1】 ガス-ホ-ンフ式空 調室外機	冷房：35.5kw 暖房：40.0kw 1 200V 単相キト含 材工共	1	台			
【GHP-1-1】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧ハ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キト含 材工共	2	台			
【GHP-1-2】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧ハ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キト含 材工共	4	台			
【GHP-2】 ガス-ホ-ンフ式空 調室外機	冷房：28.0kw 暖房：31.5kw 1 200V 単相キト含 材工共	1	台			
【GHP-2-1】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧ハ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キト含 材工共	1	台			
【GHP-2-2】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形(2方向) 化粧ハ-ル, ワイドハ-ル, リモコン, ドレホ- ンフ, 耐震振れ止め金具, 更新用吊 り具キト含 材工共	4	台			
【GHP-3】 ガス-ホ-ンフ式空 調室外機	冷房：28.0kw 暖房：31.5kw 1 200V 単相キト含 材工共	1	台			
【GHP-3-1】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧ハ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キト含					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	材工共	2	台			
【GHP-3-2】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧パ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キツ含 材工共	2	台			
【GHP-4】 ガス-ホ-ンフ式空 調室外機	冷房: 56.0kw 暖房: 63.0kw 1-200V 材工共	1	台			
【GHP-4-1】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧パ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キツ含 材工共	2	台			
【GHP-4-2】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧パ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キツ含 材工共	8	台			
【GHP-5】 ガス-ホ-ンフ式空 調室外機	冷房: 45.0kw 暖房: 50.0kw 1-200V 防振架台含 材工共	1	台			
【GHP-5-1】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧パ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キツ含 材工共	2	台			
【GHP-5-2】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧パ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キツ含 材工共	1	台			
【GHP-5-3】 ガス-ホ-ンフ式空 調室内機	天井埋込施ツ形 化粧パ-ル, リモコン, ドレホ-ンフ, 耐震 振れ止め金具, 更新用吊り具キツ含					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	材工共	4	台			
【GHP-5-4】 ガス-ホップ式空 調室内機	天井埋込 Wyatt 形 化粧パネ、リモコン、ドレンホップ、耐震 振れ止め金具、更新用吊り具 Wyatt 含 材工共	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	3	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	13	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	6	m			
溶融アルミウム - 亜鉛 鉄板ラッキング (0.27t)	110 ~ 123mm	20	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ghp-1】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	2100*1424*890 598kg+	1	台			
【ghp-1-1】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	2	台			
【ghp-1-2】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	4	台			
【ghp-2】 ガス・ホップ式空調室外機撤去	2100*1424*890 580kg+	1	台			
【ghp-2-1】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	1	台			
【ghp-2-2】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	285*817*620 リコン撤去含	4	台			
【ghp-3】 ガス・ホップ式空調室外機撤去	2100*1424*890 580kg+	1	台			
【ghp-3-1】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	2	台			
【ghp-3-2】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	2	台			
【ghp-4】 ガス・ホップ式空調室外機撤去	2100*2120*890 890kg+	1	台			
【ghp-4-1】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	2	台			
【ghp-4-2】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	8	台			
【ghp-5】 ガス・ホップ式空調室外機撤去	2100*2120*890 890kg+ 防振架台含	1	台			
【ghp-5-1】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	2	台			
【ghp-5-2】 ガス・ホップ式空調機室内機撤去	270*840*840 リコン撤去含	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ghp-5-3】 ガス-ホップ式空 調機室内機撤去	270*840*840 UEJ撤去含	4	台			
【ghp-5-4】 ガス-ホップ式空 調機室内機撤去	270*840*840 UEJ撤去含	1	台			
加湿器撤去		33	台			
防振架台撤去		1	台			
天井開口調整		1	式			
配管切断費	冷媒管	1	式			
配管切断費	ドレン管	1	式			
配管切断費	加湿器給水管	1	式			
電源取外費	GHP室外機	38	台			
冷媒用断熱材被覆 鋼管撤去		1	式			
ドレン管撤去		1	式			
加湿器給水管撤去 、プラグ止め		1	式			
ラッキング保温撤去		1	式			
冷媒ガス回収破壊 処理費		1	式			
計						

