

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
厨房機器設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
厨房機器設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理	積込・運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GHI-1 ガスヒートポンプエアコン 室外機	マルチエアコン室外機 冷房能力71.0kw、暖房能力80.0kw 3 200V	1	台			
GHI-1A ガスヒートポンプエアコン 室内機	天井ビルトイン型 冷房能力14.0kw、暖房能力16.0kw 吸込パネ、キャパシタ付	2	台			
GHI-1B ガスヒートポンプエアコン 室内機	天井ビルトイン型 冷房能力16.0kw、暖房能力18.0kw 吸込パネ、キャパシタ付	1	台			
GHI-1C ガスヒートポンプエアコン 室内機	天井カセット型4方向吹き出し 冷房能力4.5kW、暖房能力5.0kW	1	台			
GHI-1D ガスヒートポンプエアコン 室内機	天井カセット型4方向吹き出し 冷房能力5.6kW、暖房能力6.3kW	1	台			
GHI-1E ガスヒートポンプエアコン 室内機	天井カセット型1方向吹き出し 冷房能力2.2kW、暖房能力2.5kW	1	台			
GHI-1F ガスヒートポンプエアコン 室内機	天井カセット型1方向吹き出し 冷房能力3.6kW、暖房能力4.0kW	1	台			
GHPリモコン		7	台			
ON/OFFコントローラ		1	台			
RAC-1 ルームエアコン 室内機	壁掛け 冷房能力2.2kW、暖房能力2.6kW	1	台			
RAC-2 ルームエアコン 室内機	壁掛け 冷房能力3.6kW、暖房能力4.0kW	1	台			
壁面架台	溶融亜鉛メッキ製	2	個			
ラフレソクレーン	16t	1	台			
搬入据付費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒管						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	44	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
ドレン管						
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	18	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 25A	5	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	3	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	15	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備	機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SF-1 給気ファン	片吸込みシロッコファン # 4 × 15600m ³ /h × 500Pa × 7.5 kW	1	台			
SF-2 給気ファン	片吸込みシロッコファン # 2/2 × 6800m ³ /h × 450Pa × 3.7 kW	1	台			
EF-1 排気ファン	片吸込みシロッコファン(片持ち) # 31/2 × 15200m ³ /h × 400Pa × 7.5 kW	1	台			
EF-2 排気ファン	片吸込みシロッコファン(片持ち) # 21/2 × 6800m ³ /h × 300Pa × 3.7 kW	1	台			
F-1 天井換気扇	樹脂製はね 24時間換気機能付き 150 × 350m ³ /h × 60Pa	1	台			
VF-2 天井換気扇	樹脂製はね 24時間換気機能付き 150 × 200m ³ /h × 80Pa	2	台			
VF-3 天井換気扇	全金属製 24時間換気機能付き 100 × 200m ³ /h × 120Pa	1	台			
VF-4 天井換気扇	樹脂製羽根 24時間換気機能付き 100 × 150m ³ /h × 30Pa	1	台			
F-5 天井換気扇	樹脂製羽根 24時間換気機能付き 150 × 250m ³ /h × 40 P a	1	台			
F-6 天井換気扇	樹脂製羽根 24時間換気機能付き 150 × 250m ³ /h × 50 P a	1	台			
F-7 天井換気扇	樹脂製羽根 100 × 150m ³ /h × 30 P a	1	台			
F-8 天井換気扇	樹脂製羽根 100 × 100m ³ /h × 20 P a	1	台			
F-9 天井換気扇	樹脂製羽根 2部屋換気 100 × 160m ³ /h × 40 P a	1	台			
エアフィルター	AF-1	1	台			
エアフィルター	AF-2	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート無 0.5mm(～450mm)	25	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート無 0.6mm(451～750mm)	69	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト、シール有)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	8	m ²			
ステンレス製ダクト (アングル工法厨房用 排気ダクト)	0.5mm(～450mm) SUS・A	18	m ²			
ステンレス製ダクト (アングル工法厨房用 排気ダクト)	0.6mm(451～750mm) SUS・A	30	m ²			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.5mm(～750mm) SUS・A	20	m ²			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.6mm(751～1500mm) SUS・A	58	m ²			
ステンレス製 スパイラルダクト	100mm	25	m			
ステンレス製 スパイラルダクト	150mm	21	m			
ステンレスフード	3300×1500×500H グリースフィルターV型 フードシャッター	1	面			
ステンレスフード	4250×1500×500H グリースフィルターV型 フードシャッター	1	面			
ステンレスフード	650×600×500H グリースフィルターV型 フードシャッター	1	面			
ステンレスフード	1300×1700×500H フードシャッター	1	面			
ステンレスフード	3800×1650×500H フードシャッター	1	面			
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 200	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備	ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
制気口	結露防止 VHS 600×600	1	個			
制気口	結露防止 VHS 700×600	1	個			
制気口	結露防止 VHS 800×300	2	個			
制気口	結露防止 VHS 1000×450	1	個			
制気口	結露防止 VHS 1000×600	1	個			
制気口	結露防止 VHS 600×400	1	個			
制気口	結露防止 VHS 700×700	1	個			
制気口	結露防止 VHS 500×300	5	個			
防火ダンパー	SUS FD 500×300	3	個			
防火ダンパー	SUS FD 700×300	2	個			
防火ダンパー	SUS FD 450×700	2	個			
防火ダンパー	SUS FD 900×300	1	個			
風量調整ダンパー	SUS VD 500×400	1	個			
風量調整ダンパー	SUS VD 700×300	2	個			
風量調整ダンパー	SUS VD 700×400	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備		ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
風量調整ダンパー	SUS VD 800×300	1	個				
風量調整ダンパー	SUS VD 900×300	1	個				
風量調整ダンパー	SUS VD 950×700	1	個				
風量測定口		24	個				
深形ヘルメットキャップ(カ リ付)	ステンレス製(FD付) 150	10	個				
深形ヘルメットキャップ(カ リ付)	ステンレス製(FD付) 100	7	個				
保温							
厨房排気ダクト外保温 (長方形ダクト)	ロックウール 保温厚50 アルミガラスクロス	78	m ²				
厨房排気ダクト外保温 (円形ダクト)	ロックウール 保温厚50 アルミガラスクロス 150mm	25	m				
厨房排気ダクト外保温 (円形ダクト)	ロックウール 保温厚50 アルミガラスクロス 200mm	21	m				
屋上ダクト貫通部 補修工事(EF-1)	ステンレス鋼板(0.8)	1	か所				
屋上ダクト貫通部 補修工事(EF-2)	ステンレス鋼板(0.8)	1	か所				
屋上ダクト貫通部 補修工事(SF-2)	ステンレス鋼板(0.8)	1	か所				
計							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器 高座面対応	密結タンク式，自動開閉式洗浄暖房便座，二連紙巻器，他付属品一式	1	組			
小型手洗い器	自動水栓 水石けん入れ トラップカバー	1	組			
自動手指洗浄消毒器	W600*D450*H850	11	組			
自動手指洗浄消毒器	W450*D450*H850	1	組			
洗濯機パン	樹脂製横引きトラップ	1	組			
洗濯機用混合水栓		1	組			
混合水栓	台付シングルレバー	2	個			
自在水栓	レバーハンドル 20mm 水用 スパウト170	9	個			
自在水栓	レバーハンドル 20mm 湯用 スパウト170	9	個			
自在水栓	レバーハンドル 13mm 湯用 スパウト170	4	個			
自在水栓	レバーハンドル 13mm 水用 スパウト170	3	個			
横水栓	ホース差込口付 水用 13mm	3	個			
横水栓	ホース差込口付 湯用 13mm	4	個			
横水栓	レバーハンドル 水用 13mm	4	個			
化粧鏡	耐食鏡 400×600	8	枚			

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 50A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 50A	1	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	25	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	91	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	12	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 30A	7	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	18	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 20A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 25A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m			
給水管 保温	ウレタン e1 屋外露出,浴室等の多湿箇所 20A	25	m			
給水管 保温	ウレタン e2 屋外露出,浴室等の多湿箇所 20A	22	m			
給水管 保温	ウレタン e2 屋外露出,浴室等の多湿箇所 50A	7	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<土工事>						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.5	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.2	m3			
山砂		0.3	m3			
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	0.3	m3			
<弁類>						
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個			
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
止水栓	S4 13A	11	個			
フレキシブルジョイント(ステンレス製六角形可とう継手)	非溶接 フランジ形 400L 50A	1	個			
機械はつり(ダイヤブレードカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	7	か所			
機械はつり(ダイヤブレードカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 100mm	2	か所			
コンクリート放射線透過試験		9	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
グリストラップ		1	台			
洗濯機パン	トラップ付き	1	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	32	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	2	m			
プラスチック枺	枺径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 ～ 500	1	組			
プラスチック枺	枺径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 501～ 800	1	組			
汚水枺改修		1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器設備						
WHGM ガス給湯器	屋外設置型 線熱回収形 給湯能力200号 (50号 × 4)	1	組			
GH-1 ガス給湯機	屋外壁掛型 潜熱回収形 給湯能力 20号	1	台			
配管工事						
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 地中配管 20SU	53	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 地中配管 25SU	14	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 地中配管 30SU	5	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 地中配管 40SU	19	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 地中配管 50SU	4	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	1	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	17	m			
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 50SU	12	m			
小計						
(休憩室)						
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	11	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	1	m			
小計						
(弁類)						
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
フレキシブルジョイント(ステン製ヘローズ形可とう継手)	非溶接 フランジ形 500L 50A	1	個			
止水栓	S4 13A	11	個			
小計						
保温						
給湯管 保温	イグラスール e2 屋外露出,浴室等の多湿箇所 40A	13	m			
給湯管 保温	イグラスール e2 屋外露出,浴室等の多湿箇所 40A	13	m			
給湯管 保温	イグラスール a1 屋内露出(一般居室、廊下) 15A	10	m			
搬入・据付費						
搬入費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【厨房系統】						
配管工事費						
基本工事費	(増設等)	1	式			
基本工事費	(撤去)	1	式			
白ガス管	20mm	1.5	m			
白ガス管	25mm	8.5	m			
カラー鋼管	20mm	1.5	m			
カラー鋼管	25mm	26	m			
カラー鋼管	50mm	1.5	m			
カラー鋼管	80mm	38.5	m			
撤去	80mm	3	m			
ネジコック	15mm (WP2型)	2	個			
ネジコック	20mm (WP2型)	6	個			
ネジコック	25mm (WP2型)	1	個			
結び工事	80mm	1	か所			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備			都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
特別材料費							
警報器		3	個				
業務用遮断装置	MV-80T	1	個				
操作器	YS-SVC205	1	個				
試験・調整		1	個				
特別工事費							
鉄管接続	15mm	2	か所				
鉄管接続	20mm	6	か所				
鉄管接続	25mm	1	か所				
鉄管接続	50mm	1	か所				
付帯工事費							
ステンレス吊振止金具	20mm	2	個				
ステンレス吊振止金具	25mm	7	個				
塗装(2回塗)	20mm以下	1.5	m				
塗装(2回塗)	25mm	8.5	m				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備			都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
塗装(2回塗)	80mm	2	m				
ステンレスアングルブラケット	80A	5	か所				
機器接続費							
20mm強化ホース	(延)	1	m				
20mm強化ホース	(自在)	1	か所				
諸経費		1	式				
小計							
【GHP系統】							
配管工事費							
基本工事費	(増設等)	1	式				
基本工事費	(撤去)	1	式				
白ガス管	50mm	2	m				
カラー鋼管	25mm	1	m				
カラー鋼管	50mm	21.5	m				
PE管	50mm	12	m				

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備			都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去	40mm	1.5	m				
撤去	50mm	3	m				
ネジコック	20mm (WP2型)	1	個				
プラグ止め取出		1	か所				
結び工事	50mm	4	か所				
特別材料費							
分岐コック	50mm	1	個				
特別工事費							
レジンメータ台		1	組				
付帯工事費							
塗装 (2回塗)	50mm	2	m				
配管受台ベース	~ 50mm	3	個				
ステンレスアングルブラケット	50A	16	か所				
その他付帯工事費		1	式				
機器接続費							

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【1】 ビ°-ラーシンク	W900 × D750 × H850	1	台			
【2】 ビ°-ラー	W481 × D540 × H760	1	台			
【3】 一槽シンク	W900 × D750 × H850	1	台			
【4】 冷凍冷蔵庫	W1500 × D800 × H1910	1	台			
【5】 三槽シンク	W2100 × D750 × H850	1	台			
【6】 吊戸棚	W1500 × D350 × H600	1	台			
【7】 移動穴丼調理台	W900 × D750 × H850	1	台			
【8】 ザル置台	W660 × D660 × H600	1	台			
【9】 コールドテーブル冷蔵庫	W1200 × D600 × H800	1	台			
【10】 器具消毒保管機	W1280 × D750 × H1880	1	台			
【11】 器具消毒保管機	W610 × D750 × H1880	1	台			
【12】 三槽シンク	W2100 × D750 × H850	1	台			
【13】 パ°スルー冷蔵庫	W1200 × D850 × H1910	1	台			
【14】 ラック (4 段)	W1213 × D614 × H1892	2	台			
【15】 トライアングルキャリア		3	台			

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【16】 高速度ミキサー	W406 × D595 × H1000	1	台			
【17】 コンパ 外収納カート	W875 × D700 × H800	6	台			
【18】 フード スライサー	W545 × D715 × H750	1	台			
【19】 移動式フード スライサー -置台	W1500 × D780 × H900	1	台			
【20】 低放射ガス回転釜	W1500 × D1100 × H820	1	台			
【21】 低放射ガス回転釜	W1465 × D1100 × H820	1	台			
【22】 低放射ガス回転釜	W1465 × D1100 × H820	1	台			
【23】 ガス回転釜	W1284 × D1140 × H1950	1	台			
【24】 移動台 シンタイプ	W1240 × D640 × H700	4	台			
【25】 スチームコンベクションオーブン	W980 × D855 × H1860	1	台			
【26】 スチコンカート (予備カート)	W705 × D967 × H1718	1	台			
【27】 真空冷却機	W1130 × D795 × H1640 中間板, ラック付	1	台			
【28】 一槽シンク	W900 × D750 × H850	1	台			
【29】 移動シンク	W800 × D750 × H850	2	台			
【30】 移動穴丼調理台	W900 × D750 × H850	1	台			

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【31】 ガール置台	W660 × D660 × H600	1	台			
【32】 低放射ガス立体炊飯器	W790 × D790 × H1570	1	台			
【33】 二段式移動台 シンタイ	W1300 × D650 × H1000	4	台			
【34】 移動台	W900 × D640 × H700	1	台			
【35】 消毒保管機	W900 × D950 × H2260	1	台			
【36】 IHクッキングヒーター	W600 × D453 × H100	1	台			
【38】 棚昇降式消毒保管機	W1370 × D950 × H2600	1	台			
【39】 食器食缶洗浄機	W3700 × D1200 × H1850	1	台			
【40】 洗浄機入口置台	W1000 × D360 × H800	1	台			
【41】 移動台 Fカク	W1040 × D640 × H700	3	台			
【42】 三槽シンク	W2700 × D900 × H850	1	台			
【43】 食器浸透槽	W1000 × D600 × H850	3	台			
【44】 棚昇降式消毒保管機	W1370 × D950 × H2600	1	台			
【45】 牛乳保冷库	W1200 × D900 × H1970	1	台			
【46】 冷蔵庫	W1500 × D800 × H1910	1	台			

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【47】 消毒保管機	W530 × D550 × H1880	1	台			
【48】 移動台	W1240 × D640 × H700	2	台			
【49】 移動ステンスコン	W950 × D790 × H990	7	台			
【50】 移動ステンスコン	W950 × D590 × H990	6	台			
【52】 消毒保管機	W1280 × D950 × H2260	2	台			
【53】 コートテーブル冷蔵庫	W630 × D450 × H850	1	台			
【54】 引出付コンカウンター	W1200 × D800 × H1800	1	台			
【55】 コンパ外収納カート	W875 × D700 × H800	4	台			
【56】 包丁まな板殺菌庫	W400 × D510 × H1650	1	台			
【57】 移動台	W1240 × D640 × H700	2	台			
【58】 戸棚付作業台	W650 × D600 × H750	1	台			
【59】 脇台	W380 × D900 × H850	1	台			
【60】 レンジ外台秤用移動台	W500 × D400 × H600	1	台			
【61】 移動台	W750 × D480 × H1000	2	台			
【62】 吊戸棚	W1000 × D300 × H700	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存品搬出作業費		1	式			
既存品引取運搬費		1	式			
既存品撤去費		1	式			
新規品運搬費		1	式			
新規品搬入据付費		1	式			
新規品試運転調整費		1	式			
保管庫ル-運転プログラム調整費		1	式			
現場養生作業費		1	式			
現場清掃費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空気調和設備						
ガスヒートポンプ エアコン撤去	マルチエアコン室外機 冷房能力22.4kW、暖房能力25 kW	1	台			
ガスヒートポンプ エアコン撤去	室外機 冷房能力14kW、暖房能力16kW	1	台			
ガスヒートポンプ エアコン撤去	室内機 ビルトイン型 冷房能力11.2kW、暖房能力12.5 kW	3	台			
機器搬出費						
機器搬出費	空調・換気	1	式			
ラフレンクレーン	16t	1	台			
ダクト						
スパイラルダクト 撤去	175	44	m			
スパイラルダクト 撤去	225	21	m			
保温撤去	グラスウール アルミガラスクロス	24	m ²			
冷媒管						
9.5撤去	15A 一般 隠ぺい	44	m			
9.5撤去	15A 屋外 ステンレス鋼板	4	m			
12.7撤去	15A 一般 隠ぺい	12	m			

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12.7撤去	15A 屋外 ステンレス鋼板	4	m			
19.1撤去	20A 一般 隠ぺい	40	m			
19.1撤去	20A 屋外 ステンレス鋼板	4	m			
25.4撤去	32A 一般 隠ぺい	11	m			
25.4撤去	32A 屋外 ステンレス鋼板	4	m			
換気設備						
送風機撤去	EF-3 #4×5.5kW	1	台			
送風機撤去	EF-2 #3×1.5kW	1	台			
送風機撤去	EF-1 #4 1/2×7.5kW	1	台			
送風機撤去	EF-4 #2 1/2×1.5kW	1	台			
天井扇撤去	150	3	台			
天井扇撤去	100	7	台			
ダクト						
ステンレスダクト 撤去	0.6mm	59	m			
ステンレスダクト 撤去	0.5mm	12	m			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
長方形ダクト撤去	0.6mm	36	m			
長方形ダクト撤去	0.5mm	8	m			
スパイラルダクト撤去	150	21	m			
スパイラルダクト撤去	100	7	m			
フード・ダンパー						
フード撤去	3000 × 1400 × 500	1	個			
フード撤去	4500 × 1400 × 500	1	個			
フード撤去	3100 × 1500 × 500	1	個			
フード撤去	1700 × 1200 × 500	1	個			
ダンパー FVS 撤去	700 × 300	3	個			
ダンパー FVS 撤去	900 × 300	1	個			
ダンパー FVS 撤去	500 × 300	1	個			
ダンパー FVS 撤去	800 × 300	1	個			
ダンパー FVS 撤去	950 × 700	1	個			
衛生器具設備						

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器撤去		1	個			
洗面器撤去		1	個			
自動手指洗浄消毒器撤去		8	個			
洗濯機パン撤去		1	個			
洗濯機用混合水栓撤去		1	個			
混合水栓撤去		3	個			
自在水栓撤去	水用	19	個			
自在水栓撤去	湯用	17	個			
横水栓撤去	水用	2	個			
化粧鏡撤去		8	個			
ペーパーホルダー撤去		8	個			
爪ブラシホルダー撤去		8	個			
水栓柱撤去		2	個			
給水設備						
SGP-VB (給食室) 撤去	50A 屋上 土中 ステンレス鋼板	8	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
SGP-VB (給食室) 撤去	50A 一般 露出 ステンレス鋼板	2	m				
SGP-VB (給食室) 撤去	20A 一般 露出 ステンレス鋼板	15	m				
SGP-VB (給食室) 撤去	20A 屋外 土中 ステンレス鋼板	0.6	m				
SGP-VB (給食室) 撤去	20A 一般 露出 ステンレス鋼板	0.5	m				
SGP-VB (給食室) 撤去	20A 一般 隠ぺい ステンレス鋼板	7	m				
SGP-VB (給食室) 撤去	25A 一般 隠ぺい ステンレス鋼板	5	m				
保温 (給食室) 撤去	50A	9	m				
保温 (給食室) 撤去	25A	5	m				
保温 (給食室) 撤去	20A	8	m				
保温 (給食室) 撤去	20A	15	m				
GV撤去	50	2	個				
GV撤去	20	1	個				
防振継手撤去	50	1	個				
伸縮継手撤去	50	1	個				
配管切断	50	2	か所				

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水設備						
グリース阻集器撤去	GT-1 270L/min	1	個			
グリーストラップ汚泥引き抜き		1	式			
VP撤去	100A 屋外 土中	2	m			
HTVP（給食室）撤去	100A 一般 コンクリート	4	m			
HTVP（給食室）撤去	75A 一般 コンクリート	1	m			
HTVP（給食室）撤去	50A 一般 コンクリート	20	m			
HTVP（給食室）撤去	40A 一般 コンクリート	11	m			
HTVP（給食室）撤去	75A 一般 隠ぺい	1	m			
HTVP（給食室）撤去	65A 一般 隠ぺい	4	m			
HTVP（給食室）撤去	50A 一般 隠ぺい	2	m			
掃除口撤去	COA 100	1	個			
掃除口撤去	COA 65	1	個			
汚水桝撤去	450 460H	1	個			
汚水桝撤去	450 640H	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管切断	75A	1	か所				
配管切断	65A	1	か所				
排水配管土工事	根切	0.6	m3				
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.6	m3				
埋戻し	機械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.6	m3				
排水配管土工事	埋戻し	0.6	m3				
給湯設備							
ガス給湯器撤去	WHGM 50号 × 4台	1	組				
ガス給湯器撤去	GH-1	1	台				
ガス設備							
NASA制御盤撤去	800*350*1000	1	台				
土工事							
根切り(機械)	ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.6	m3				
埋戻し	機械 ハック杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	0.6	m3				
計							

