

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 科目別内訳

【種目】1				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備工事	1	式		
動力設備工事	1	式		
受変電設備工事	1	式		
構内交換設備工事	1	式		
電気時計設備工事	1	式		
拡声設備工事	1	式		
誘導支援設備工事	1	式		
テレビ共同受信設備工事	1	式		
火災報知設備工事	1	式		
警備設備工事	1	式		
発生材処理	1	式		
構内配電線路工事	1	式		
計				

電気設備工事 中科目別内訳

【種目】1					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備工事	電灯幹線	1	式		
電灯設備工事	電灯分岐	1	式		
電灯設備工事	コンセント分岐	1	式		
電灯設備工事	撤去工事	1	式		
計					
動力設備工事	動力幹線	1	式		
動力設備工事	動力分岐	1	式		
動力設備工事	撤去工事	1	式		
計					
受変電設備工事		1	式		
受変電設備工事	撤去工事	1	式		
計					
構内交換設備工事		1	式		
構内交換設備工事	撤去工事	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

【種目】1					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気時計設備工事		1	式		
電気時計設備工事	撤去工事	1	式		
計					
拡声設備工事		1	式		
拡声設備工事	撤去工事	1	式		
計					
誘導支援設備工事	インターホン	1	式		
誘導支援設備工事	撤去工事	1	式		
計					
テレビ共同受信設備工事		1	式		
テレビ共同受信設備工事	撤去工事	1	式		
計					
火災報知設備工事	自動火災報知	1	式		
火災報知設備工事	撤去工事	1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

【種目】1		電灯設備工事			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯動力分電盤	1LP-1	1	面			
照明器具	A	35	台			
照明器具	C	6	台			
照明器具	D	6	台			
照明器具	E	4	台			
照明器具	F	10	台			
照明器具	G	2	個			
照明器具	I	1	台			
回転灯		2	台			
タフスイッチ	1P15A × 1	12	個			
タフスイッチ	1P15A × 1+PL × 1	1	個			
タフスイッチ	1P15A × 2	1	個			
リモコンスイッチ	1回路	5	個			
リモコンスイッチ	2回路	1	個			
リモコンスイッチ	3回路	1	個			

【種目】1		電灯設備工事		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
リモコンレクタスイッチ	7回路	1	個			
600Vホリイフン絶縁耐燃性ホリイフンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	29	m			
600Vホリイフン絶縁耐燃性ホリイフンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	24	m			
600Vホリイフン絶縁耐燃性ホリイフンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	5	m			
600Vホリイフン絶縁耐燃性ホリイフンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	111	m			
アース付600Vホリイフン絶縁耐燃性ホリイフンケーブル平形 EM-EEFG	2.0mm- 2C + 1.6mm -1C ビット・天井	33	m			
600Vホリイフン絶縁耐燃性ホリイフンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	84	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	49	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内(PF・CD)	8	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P 管内	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	4	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			

電気設備工事 細目別内訳

【種目】1		電灯設備工事		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	13	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極×2接地端子×1付) 125V	29	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(引掛形プラグ共) 125V	3	個			
高容量埋込コンセント (取付枠・金属プレート付)	- 2P20A 接地極付 250V	7	個			
防水形配線器具	埋込コンセント 2P15A 接地形	2	個			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシゑス ケゑブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	102	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシゑス ケゑブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシゑス ケゑブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	470	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシゑス ケゑブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	51	m			
600Vボリイェン絶縁 耐燃性ボリイェンシゑス ケゑブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	46	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	36	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	69	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	19	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			

電気設備工事 細目別内訳

【種目】1		電灯設備工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
CVケーブル撤去	22mm2-3C ピット・天井 再使用しない	9	m			
VVFケーブル撤去	1.6-2CLピット・天井 再使用しない	23	m			
VVFケーブル撤去	1.6-2C PF内 再使用しない	17	m			
VVFケーブル撤去	1.6-3C ピット・天井 再使用しない	189	m			
VVFケーブル撤去	1.6-3C PF内 再使用しない	12	m			
VVFケーブル撤去	2.0-2C ピット・天井 再使用しない	6	m			
VVFケーブル撤去	2.0-2C 管内 再使用しない	27	m			
VVFケーブル撤去	2.0-3C ピット・天井 再使用しない	59	m			
VVFケーブル撤去	2.0-3C 管内 再使用しない	19	m			
IV電線撤去	2.0 再使用しない	17	m			
CVケーブル撤去	2mm2-2C 再使用しない	2	m			
電線管撤去	PF16 隠ぺい 再使用しない	2	m			
電線管撤去	PF22 隠ぺい 再使用しない	20	m			
電線管撤去	G16 露出 再使用しない	11	m			
電線管撤去	G22 露出 再使用しない	8	m			

【種目】1		電灯設備工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管撤去	G36 露出 再使用しない	10	m			
アクトボックス撤去		104	個			
ボックス撤去	100×100×100	1	個			
ボックス撤去	200×200×200	1	個			
スイッチ撤去	1P15A×1	6	個			
スイッチ撤去	1P15A×1+PL×1	14	個			
スイッチ撤去	3W15A×1	8	個			
照明器具撤去	A	34	台			
照明器具撤去	A2	8	台			
照明器具撤去	B	2	台			
照明器具撤去	C	5	台			
照明器具撤去	C2	9	台			
照明器具撤去	D	2	台			
照明器具撤去	E	2	台			
照明器具撤去	F	6	台			

電気設備工事 細目別内訳

【種目】1		動力設備工事		動力分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ホリフェン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	86	m			
600V耐燃性ホリフェン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	31	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ヒット・天井	23	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	5	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ヒット・天井	31	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	15	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ヒット・天井	72	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	37	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	15	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	16	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
金属製 アットレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	10	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	(縦+横) : 400 奥行 : 200	1	個			
プルボックスSS形 防水(SUS)	(縦+横) : 600 奥行 : 200	3	個			
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 50AF × 1個	1	個			

【種目】1		動力設備工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス撤去	600×600×300 再使用しない	1	個			
ボックス撤去	500×500×300 再使用しない	1	個			
ボックス撤去	300×300×200 再使用しない	2	個			
ボックス撤去	200×300×200 再使用しない	1	個			
IV電線撤去	22mm ² 再使用しない	9	m			
CVケーブル撤去	100mm ² ビット・天井	9	m			
アウトレットボックス撤去		6	個			
CVケーブル撤去	2mm ² -7C PF内	43	m			
CVケーブル撤去	5.5mm ² -3C ビット・天井 再使用しない	21	m			
CVケーブル撤去	5.5mm ² -3C PF内 再使用しない	19	m			
CVケーブル撤去	5.5mm ² -3C 管内 再使用しない	43	m			
CVケーブル撤去	8mm ² -3C ビット・天井 再使用しない	23	m			
CVケーブル撤去	8mm ² -3C ビット・天井 再使用しない	24	m			
CVケーブル撤去	38mm ² -3C ビット・天井 再使用なし	11	m			
CVケーブル撤去	60mm ² 管内 再使用なし	3	m			

【種目】1		動力設備工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
IV電線撤去	2.0mm	27	m				
IV電線撤去	5.5mm2	29	m				
IV電線撤去	5.5mm2	29	m				
IV電線撤去	8mm2	58	m				
電線管撤去	PF22 隠ぺい	43	m				
電線管撤去	PF28 隠ぺい	19	m				
電線管撤去	G22	8	m				
電線管撤去	G36	35	m				
電線管撤去	E39	7	m				
電線管撤去	E75	2	m				
計							

【種目】1		拡声設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アッテネータ	1W S(金属製)	6	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	58	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD)	9	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m			
金属製アクトレックボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	11	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
スピーカ	天井埋込	1	台			
スピーカ	天井埋込 防滴型	5	台			
計						

【種目】1		誘導支援設備工事		インターホン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	89	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	14	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	5	m			
インターホン親機		1	台			
増設親機		4	台			
ドアホン子機		3	台			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	4	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
壁貫通補修	鉄筋コンクリート 口径: 50mm以下 壁厚:120mm ~ 150mm	3	か所			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
ケーブルボックスSS形 防水(SUS)	(縦+横): 200 奥行: 100	3	個			
計						

【種目】1		火災報知設備工事		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スポット形感知器	差動式 2種 埋込	8	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	8	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	1	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	37	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	17	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
金属製 アトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	40	個			
ボックスSS形 及びSS-C形 (錆止め塗装)	(縦+横) : 200 奥行 : 100	1	個			
フサ-		1	個			
誘導標識		7	枚			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
計						

【種目】1		火災報知設備工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AEケーブル撤去	1.2-2CL°ット・天井 再使用なし	57	m			
AEケーブル撤去	1.2-2CPF内 再使用なし	3	m			
AEケーブル撤去	1.2-4CL°ット・天井 再使用なし	2	m			
HPケーブル撤去	1.2-2CL°ット・天井 再使用なし	17	m			
HPケーブル撤去	1.2-2CPF内 再使用なし	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	6	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	40	個			
プルボックス撤去	100×100×100 再使用なし	1	個			
感知器撤去	差動2種露出	5	個			
感知器撤去	定温式1種防水 露出	8	個			
感知器撤去	光電式煙感知器	1	個			
警報ブザー		2	個			
計						

