

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
P型1級受信機改修	P型1級受信機，地図式，80回線	1	面			
副受信機改修	地図式，80回線	1	面			
発信機	P型1級 埋込型	18	個			
表示灯	普通	18	個			
ベル	150 露出	18	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	145	個			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	1	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	7	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	5	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	25	個			
光電煙感知器 (確認灯付)	2種露出 点検口付	3	個			
器具用カバー	感知器用	4	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	34	個			
ブザー		5	個			
P型1級受信機撤去	P型1級受信機 80回線 撤去	1	面			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
副受信機撤去	副受信機 80回線 撤去	1	面			
発信機 撤去	P型1級 埋込型	18	個			
表示灯 撤去		18	個			
ベル 撤去		18	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 撤去	145	個			
スポット形感知器	定温式 1種 露出 撤去	1	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水 撤去	7	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 撤去	5	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出 撤去	25	個			
光電式煙感知器	2種露出 点検口付 撤去	3	個			
器具用ガード	感知器用 撤去	4	個			
電磁リリース (自動閉鎖装置) 撤去	ラッチ式	34	個			
電子ブザー	撤去	5	個			
複合設備 立会検査		1	1工事			
計						

電気設備工事 細目別内訳

発生材処分費		発生材処分費			産業廃棄物	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(積込)						
発生材積込(人力)	電気機器	3	m3			
(運搬)						
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 24.0km以下	3	m3			
(処分費)						
発生材処分費	混合廃棄物	3	m3			
計						