

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
建具改修		1		式					
内装改修		1		式					
塗装改修		1		式					
躯体改修		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
撤去工事	機器類撤去	1	式		
撤去工事	配管類撤去	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PW-1 揚水ポンプ	多段タービンポンプ (ナイコンテック製) 65A 280L/min×26m×3.7kW	2	台			
PW-2 揚水ポンプ	多段タービンポンプ (ナイコンテック製) 65A 300L/min×30m×3.7kW	2	台			
PW-3 ポンプユニット	40A 170L/min×28m×1.5kW 制御盤、圧力タンク、インバ-タ、他標準付属品一式共	1	組			
MV-1 緊急遮断弁	スプリングオートリターン式 65A ストレス保護カバー、制御盤共	1	個			
MV-2 緊急遮断弁	スプリングオートリターン式 80A ストレス保護カバー、制御盤共	1	個			
(上水管)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 20A	70	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 25A	314	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 32A	101	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 40A	40	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 50A	92	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 65A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ～フランジ 接合 地中配管 65A	22	m			
(水抜管)						
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備		屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	6	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	17	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
ライン [*] 仕切弁	10K(フランジ [*]) 65A	3	個			
逆止弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
ライン [*] 逆止弁	10K(フランジ [*]) 65A	2	個			
フレキシブル [*] ジョイント(ステンレス製 [*] 、ローズ [*] 形可とう継手)	非溶接 フランジ [*] 形 300L 25A	3	個			
フレキシブル [*] ジョイント(ステンレス製 [*] 、ローズ [*] 形可とう継手)	非溶接 フランジ [*] 形 500L 32A	2	個			
フレキシブル [*] ジョイント(ステンレス製 [*] 、ローズ [*] 形可とう継手)	非溶接 フランジ [*] 形 500L 40A	2	個			
フレキシブル [*] ジョイント(ステンレス製 [*] 、ローズ [*] 形可とう継手)	非溶接 フランジ [*] 形 500L 50A	5	個			
フレキシブル [*] ジョイント(ステンレス製 [*] 、ローズ [*] 形可とう継手)	非溶接 フランジ [*] 形 800L 65A	5	個			
埋設標識 [*] テープ	150幅	22	m			
保温		1	式			
搬入費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事			機器類撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
水栓 撤去		100	個			
万能ホム水栓 撤去	T200SNR-13	42	個			
万能ホム水栓 撤去	T200S	8	個			
横水栓 撤去	T23BNR-13	4	個			
立水栓 撤去	T210S	6	個			
自在水栓 撤去		1	個			
【屋内給水設備】						
PW-1 揚水ポンプ 撤去	多段タービンポンプ (ナイロコティング製) 50A 280L/min×26m×2.2kW	2	台			
PW-2 揚水ポンプ 撤去	多段タービンポンプ (ナイロコティング製) 65A 300L/min×30m×3.7kW	2	台			
IMV-1 緊急遮断弁 撤去	スプリングオートリターン式 65A ステンレス保護カバー共	1	個			
IMV-2 緊急遮断弁 撤去	スプリングオートリターン式 80A ステンレス保護カバー共	1	個			
【給湯設備】						
WHE-1 ガス小型湯沸器 撤去	ガス小型湯沸器 能力:5号 ガス消費量:10.5kW ガス種別:13A	1	台			
WHE-2 ガス小型湯沸器 撤去	ガス小型湯沸器 能力:5号 ガス消費量:10.5kW ガス種別:13A	1	台			

機械設備工事		撤去工事			配管類撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋内給水設備】						
(上水管)						
塩ビライニング鋼管(S GP-VB) 撤去	ねじ~フランジ 接合 屋内一般 20A	18	m			
塩ビライニング鋼管(S GP-VB) 撤去	ねじ~フランジ 接合 屋内一般 25A	9	m			
塩ビライニング鋼管(S GP-VB) 撤去	ねじ~フランジ 接合 屋内一般 32A	1	m			
塩ビライニング鋼管(S GP-VB) 撤去	ねじ~フランジ 接合 屋内一般 50A	5	m			
塩ビライニング鋼管(S GP-VB) 撤去	ねじ~フランジ 接合 屋内一般 65A	5	m			
仕切弁 撤去	65A	2	個			
逆止弁 撤去	65A	2	個			
フレキシブルジョイント 撤去	65A	4	個			
保温撤去		1	式			
配管切断,プラグ止め		1	式			
配管開口部補修		1	式			
計						

建築工事		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
墨出し		1	式				
養生・ 整理清掃後片付け		1	式				
外部足場		1	式				
内部足場		1	式				
災害防止		1	式				
仮設間仕切壁		1	式				
計							

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ樹脂複合板	W 865xH 600 シーリング・清掃共	2	か所			
アルミ樹脂複合板	W 750xH1000 シーリング・清掃共	3	か所			
アルミ樹脂複合板	W1075xH 450 シーリング・清掃共	1	か所			
アルミ樹脂複合板	W 878xH1000 シーリング・清掃共	2	か所			
アルミ樹脂複合板	W 865xH 350 シーリング・清掃共	2	か所			
アルミ樹脂複合板	W 965xH1300 シーリング・清掃共	3	か所			
アルミ樹脂複合板	W 890xH 380 シーリング・清掃共	3	か所			
アルミ樹脂複合板	W 875xH1415 シーリング・清掃共	4	か所			
計						

建築工事		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幅木仕上撤去	木製幅木	1.1	m			
壁仕上撤去	合板・ボード 一重張り	3.6	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り	61.5	m ²			
天井廻縁撤去	AL製	36	m			
ライング面台撤去		7.1	m			
壁点検口撤去	300角	1	か所			
計						

建築工事		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[幅木・壁]						
木製幅木張り	杉特1等 20x100	1.1	m			
壁 化粧板張り	厚 3.0 不燃材	1.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	1.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	2.1	m ²			
壁点検口	300角 目地タイ	1	か所			
小計						
[天井]						
天井 ロック 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	61.5	m ²			
廻り縁(材工共)	アルミ製 突付け	36	m			
小計						
[その他]						
ライニング面台	25x170 メラミン [®] ストフォーム仕様	7.1	m			

建築工事		躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[鉄筋]						
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 10	10.4	kg			
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 13	6.2	kg			
鉄筋スクラップ 控除	Λ ⁺ -H2	0.4	kg			
鉄筋加工・組立費 (手間)	小型構造物用 -	15.9	kg			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	15.9	kg			
あと施工アンカー (下地等取付用)	ケガアンカー・ステンレスメカニカルアンカー 13以下 下・横向き施工	4	か所			
[コンクリート]						
生コンクリート(普通) (材料費)	調布市 普通24N/mm ² スラブ18	0.1	m ³			
人力打設(賃料・ 手間)	10m ³ 未満	0.1	m ³			
[型枠]						
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	0.2	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	0.2	m ²			
[他]						
コンクリート面 金ごて押え(手間)	直均し仕上げ	0.5	m ²			

建築工事		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	0.1	m3			
発生材積込(人力)	木材・内装材類	0.7	m3			
撤去材運搬	DT 2t 陶磁器・硝子類 片道距離25km程度	1	回			
撤去材運搬	DT 2t 木屑類 片道距離25km程度	1	回			
撤去材運搬	DT 2t 石膏ボード類 片道距離25km程度	1	回			
撤去材運搬	DT 2t アスベスト成形板類 片道距離75km程度	1	回			
撤去材運搬	DT 2t 金属類 片道距離25km程度	1	回			
計						

建築工事		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	陶磁器・硝子類	0.1	m3			
処分費	木屑類	0.1	m3			
処分費	石膏ボード類	0.1	m3			
処分費	アスベスト成形板類	0.6	m3			
処分費	金属類	0.1	m3			
計						

電気設備工事		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯盤改修	L-1	1	面			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF × 1個	1	個			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	3	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	3	か所			
コンクリート放射線透過 試験		3	か所			
ボックス類		1	式			
ケーブル類		1	式			
配管類		1	式			
土工事		1	式			
照明器具取外し再 取付	FHF63W × 1	1	か所			
計						

