

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		













電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 0 4	埋込幅150mm 4000lmタイプ	6	台			
A 1 2	埋込幅190mm 2500lmタイプ	12	台			
A 1 4	埋込幅190mm 4000lmタイプ	18	台			
A 2 2	埋込幅220mm 2500lmタイプ	2	台			
A 2 5	埋込幅220mm 5200lmタイプ	43	台			
A 3 4	埋込幅300mm 4000lmタイプ	141	台			
A 3 4 R	埋込幅300mm 4000lmタイプ ルーパ付	6	台			
A 3 5	埋込幅300mm 5200lmタイプ	185	台			
C 0 2 S	幅150mm 2500lmタイプ センサー付	22	台			
C 0 3	幅150mm 3200lmタイプ	8	台			
C 1 2	幅190mm 2500lmタイプ	2	台			
C 2 2	幅230mm 2500lmタイプ	6	台			
C 2 3	幅230mm 3200lmタイプ	1	台			
C 2 4	幅230mm 4000lmタイプ	6	台			
C 2 5	幅230mm 5200lmタイプ	66	台			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
D 2 2	幅230mm 1600lmタイプ	4	台				
E 2 2	黒板灯 幅:220mm 2900lmタイプ	16	台				
E 2 2 P	黒板灯 幅:220mm 2900lmタイプ パイプ吊り	25	台				
F 1	ブラケット 990lm	5	台				
F 2	ブラケット 1480lm	1	台				
F 3	ブラケット 2210lm	4	台				
F 4	ブラケット 2980lm	4	台				
G 1 1	ダウンライト 1000lm 150	21	台				
G 1 3 W	ダウンライト 1600lm 150 防湿型	1	台				
G 1 7	ダウンライト 2000lm 150	14	台				
H 1	棚下灯	1	台				
I 1 2 0 0	ライン照明L=1200	10	台				
I 9 0 0	ライン照明L=900	2	台				
J 3 R	埋込ｽｲｯﾁ470 4500lmタイプ ルーバー付	8	台				
K 1	シーリングライト 5000lmタイプ	1	台				

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED電球	E 2 6 6 0 W相当	5	本				
L 1	使用中	3	台				
ア 1	誘導標識 壁面	2	枚				
ア 2	誘導標識 天井付	11	枚				
人感センサー	天井付	19	個				
ブランクプレート 新設		9	枚				
3口スイッチ新設	3W15A×3(ネム付)	6	個				
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	49	m				
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ピット・トラフ内	6	m				
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	14	m				
600Vボリイフン絶縁 耐燃性ボリイフンシ ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	30	m				
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	18	m				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コナボックス	4	個				
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	10	m				
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	1	個				





電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		撤去工事			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
照明器具撤去	埋込32形 1灯用器具 再使用しない	9	台				
照明器具撤去	埋込32形 2灯用器具 再使用しない	14	台				
照明器具撤去	埋込32形 2灯用器具ガード付 再使用しない	32	台				
照明器具撤去	埋込40形 1灯用器具 再使用しない	29	台				
照明器具撤去	埋込40形 2灯用器具 再使用しない	198	台				
照明器具撤去	埋込40形 2灯用器具ガード付 再使用しない	51	台				
照明器具撤去	埋込20形 6灯用器具ガード付 再使用しない	8	台				
照明器具撤去	埋込63形 1灯用器具 再使用しない	56	台				
照明器具撤去	露出20形 1灯用器具 再使用しない	4	台				
照明器具撤去	露出20形 1灯用器具ブラケット 再使用しない	4	台				
照明器具撤去	露出20形 1灯用器具棚下灯 再使用しない	1	台				
照明器具撤去	露出20形 1灯用器具防湿型 再使用しない	4	台				
照明器具撤去	露出32形 1灯用器具 再使用しない	13	台				
照明器具撤去	露出32形 2灯用器具 再使用しない	66	台				
照明器具撤去	露出32形 2灯用器具ガード付 再使用しない	16	台				

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		撤去工事			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具 再使用しない	40	台			
照明器具撤去	露出40形 1灯用器具ﾌﾞﾗﾝｸ 再使用しない	6	台			
照明器具撤去	露出40形 2灯用器具 再使用しない	6	台			
照明器具撤去	露出63形 1灯用器具 再使用しない	8	台			
照明器具撤去	吊下32形 1灯用器具 再使用しない	37	台			
照明器具撤去	ダウンライト150 再使用しない	36	台			
照明器具撤去	使用中撤去	3	台			
照明器具撤去	LED電球 再使用しない	5	個			
照明器具撤去	シーリングライト 再使用しない	1	台			
照明器具撤去	誘導灯(ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ新設含む) 再使用しない	13	台			
人感センサー撤去	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ新設含む	9	個			
人感センサー撤去	更新	14	個			
スイッチ撤去	1P 15A ×1撤去	12	個			
計						

発生材処分費		発生材処分費			産業廃棄物	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【積込】						
発生材積込（人力）	照明器具類	18	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンプ 15.0km以下	18	m3			
【処分費】						
発生材処分費	混合廃棄物	18	m3			
蛍光灯処分費		1	式			
計						