

[工事件名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)

工 事 費 総 括 書

種 別 内 訳	内容(数量)	金 額 円	摘 要
直接工事費 調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)	一 式		
【直接工事費計】			
共通仮設費計	一 式		
【純工事費計】			
現場管理費	一 式		
【工事原価計】			
一般管理費等	一 式		
【工事費計】			
【工事価格計】			
消費税及び地方消費税の額	一 式		
【請負目途額計】			

[工事件名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)

工 事 総 括 書

[事業区分名]

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数 量)	金 額 円	摘 要
調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)			
基盤整備	一 式		
基盤整備	一 式		
作業土工	一 式		第 1号表内訳のとおり
撤去工	一 式		第 2号表内訳のとおり
伐採工	一 式		第 3号表内訳のとおり
施設工	一 式		第 4号表内訳のとおり
植栽工	一 式		第 5号表内訳のとおり
設備工	一 式		第 6号表内訳のとおり
電気設備工	一 式		第 7号表内訳のとおり
自然育成	一 式		
仮設工	一 式		
工事用道路工	一 式		第 8号表内訳のとおり
交通管理工	一 式		第 9号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費 (率分)	一 式		第 10号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 1号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
作業土工						
掘削	土砂	194.5	m3			
路体(築堤)盛土		753	m3			
路床盛土		690.3	m3			
畑土	黒土	1,691.1	m3			
積込(ルーズ)	土砂	259.0	m3			
土砂等運搬	土砂 片道60.0km以下	259.0	m3			
発生土処理費	指定処分(B)	259.0	m3			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 2号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
撤去工						
撤去工						
フェンス撤去工		173.9	m			
門扉撤去工		1	基			
マット撤去工		1	式			
構造物とりこわし工(標準単価)	無筋構造物、制約無、 昼間	1.7	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこ わし 片道14.4km以下	1.7	m3			
産業廃棄物処分費		1	式			
建設廃材処理費 コン クリート塊(無筋)		1.7	m3			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 3号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
伐採工						
伐採工						
枯損木伐採工	幹回り60~89cm	20	本			
枯損木伐採工	幹回り90~119cm	22	本			
枯損木伐採工	幹回り120~149cm	8	本			
枯損木伐採工	幹回り150~199cm	8	本			
枯損木伐採工	幹回り200cm以上	2	本			
枯損木伐採工	幹回り200cm以上~250cm未満	2	本			
枯損木伐採工	幹回り250cm以上~300cm未満	1	本			
切株除去工		12	株			
処理費	枝葉、幹	102.5	t			
草刈(機械)	肩掛式	1,184.8	m ²			
草刈(機械)	ハンマナイフ式	5,028.1	m ²			
基面整正		941.2	m ²			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 4号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
施設工						
施設工						
方形配石遺構複製展示 設置工		1.0	箇所			
石棒集積遺構複製展示		1.0	箇所			
合口土器棺墓遺構複製 展示		1.0	箇所			
石材運搬費	4tトラッククレーン	5	台			
土壌固化舗装		560	m ²			
土壌固化舗装(表層)		95.9	m ²			
擬木ステップ	PC擬木2連ステップ	15	組			
縁石A	擬木縁石120×120×60 0	80.7	m			
縁石A-2	地先境界ブロック120×120×600	30.3	m			
縁石A-3	擬石縁石120×120×60 0	30.0	m			
縁石B	歩車道境界ブロック150/170×2000×600	106.5	m			
アスファルト舗装工	再生密粒度アスファルト混合物	231.4	m ²			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 4号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
舗装見切り材設置工	アルミ製	61.5	m			
緩衝地帯整備工	防草シート敷設	224.2	m ²			
砂利見切り材設置工	アルミ製	164.9	m			
防草シート敷設工	400以上g/m ²	47.9	m ²			
ダスト舗装工	t=40	299.8	m ²			
総合説明板設置工	コンクリート躯体、表示板： アルミ板	1.0	基			
案内板設置工	コンクリート躯体、表示板： アルミ板	1.0	基			
解説版設置工	コンクリート躯体、表示板： アルミ板	6.0	基			
標柱設置工	石柱	1.0	基			
ベンチ設置工	コンクリート躯体+丸太半割	7.0	基			
ベンチ2設置工	W1500*D374*H405	1.0	基			
サークルベンチ設置工	φ3000*H400	1.0	基			
ガーデングレート設置工	1500×600	1.0	組			
樹名板設置工		17.0	基			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 4号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
侵入防止柵A	擬木	98.4	m			
侵入防止柵B	ステンレス	54.8	m			
メッシュフェンス設置工	H=1800 W=2000	32.1	m			
車止め設置工	ステンレス製アーチ	2.0	箇所			
車止め2設置工	ステンレス、脱着式蓋つき	3.0	箇所			
車止め2(端部)設置工	ステンレス、脱着式蓋つき	1.0	箇所			
床掘り	土砂	96.8	m ³			
埋戻し	土砂	2.3	m ³			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 5号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
植栽工						
植栽工						
公園植栽張芝工	野芝 目地無 畑土 芝串有	4,097.2	m ²			
公園植栽張芝工	野芝 目地無 畑土 芝串有	240.2	m ²			
地被類植栽工	リュウノヒゲ	314.9	m ²			
地被類植栽工	ヤブラン	135.1	m ²			
高中木植栽工	クリ	2.0	本			
高中木植栽工	ヤマザクラ	5.0	本			
高中木植栽工	キハダ	1.0	本			
高中木植栽工	シロダモ	1.0	本			
高中木植栽工	イロハモミジ	6.0	本			
高中木植栽工	オニグルミ	2.0	本			
高中木植栽工	トチノキ	3.0	本			
高中木植栽工	ヤチダモ	5.0	本			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 5号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
高中木植栽工	ムクロジ	1.0	本			
高中木植栽工	イヌガヤ	6.0	本			
高中木植栽工	コナラ	2.0	本			
防根シート		35.8	m ²			
低木植栽工	ニワトコ	120.0	株			
低木植栽工	ウツギ	77.0	株			
低木植栽工	ガマズミ	70.0	株			
低木植栽工	ムラサキシキブ	111.0	株			
低木植栽工	サンショウ	17.0	株			
低木植栽工	シャリンバイ	6.0	株			
草花植付工	宿根・球根類 5株 (球/m ²)	297.4	m ²			
草花植付工	カラムシ	447.0	株			
草花植付工	テイカカズラ	132.0	株			
マルチング		1,040.5	m ²			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 7号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
電気設備工						
電気設備工						
ケーブル敷設工	EM-CE 5.5sq-3C	265.0	m			
ケーブル敷設工	EM-CE 8sq-3C	183.0	m			
電線敷設工	EM-IE 2.0	215.0	m			
電線管敷設工	FEP30	265.0	m			
電線管敷設工	FEP40	184.0	m			
足元灯設置工		34.0	箇所			
外部電源コンセント設置工		3.0	箇所			
ハンドホール設置工	化粧蓋	3.0	基			
床掘	土砂	84.0	m ³			
埋戻し	土砂	84.0	m ³			
埋設標識シート敷設工	埋設表示シートW150ダブル	240.0	m			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

第 8号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
工事用道路工						
敷鉄板						
敷鉄板設置・撤去工	設置	863	m ²			
敷鉄板設置・撤去工	撤去	863	m ²			
敷鉄板賃料	賃料・整備費	186	枚			
仮設材等運搬費	12m以内 まで 10km	148	t			
敷鉄積込取卸費	賃料・整備費	148	t			
敷鉄板設置・撤去工	設置	148	m ²			
敷鉄板設置・撤去工	撤去	148	m ²			
公園植栽張芝工	野芝 目地無 畑土 芝串有	144	m ²			

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
洗砂利	25mm～5mm	9	m3	
洗砂	細目	2	m3	
割ぐり石	T-1, 5～15cm	6	m3	
再生クラッシュラン	RC-40	148	m3	
再生粒度調整碎石	RM-40	44	m3	
スクリーニングス	2.5mm	15	m3	
高炉セメント	B種, 袋物	0.8	t	
生コンクリート	18-8-20BB	21	m3	
コンクリート境界ブロック	150/170×200×600	176	個	
コンクリート境界ブロック [地先A]	120×120×600	50	個	
フェンス用コンクリートブロック	180×180×450	16	個	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	28.9	t	
石油アスファルト乳剤	プライムコート用 PK-3	290.99	l	
埋設標識シート	ポリエチレンクロス 幅150mm ダブル	313	m	
畑土	黒土	1,812.1	m3	
植込地用土	赤土	65.6	m3	
アスファルト用見切り材	アルミ製 t=50	62	m	
砂利用見切り材	L=2.2	165	m	
クリ	H=3.0	2	本	

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
ヤマザクラ	H-4.0 C-0.21 W-1.5	5	本	
キハダ	H-2.5	1	本	
シロダモ	H-2.0	1	本	
イロハモミジ	H-2.5 C-0.12 W-1.0	6	本	
オニグルミ	H-3.0	2	本	
トチノキ	H-3.0	3	本	
ヤチダモ	H-2.5	5	本	
ムクロジ	H-2.5	1	本	
ニワトコ	H-0.5 3本立	120	本	
ウツギ	H-0.5 3本立	77	本	
ムラサキシキブ	H-0.5 W-0.3	111	本	
ガマズミ	H-0.5	70	本	
リュウノヒゲ		13,856	鉢	
ヤブラン		5,945	鉢	
イヌガヤ	H-2.5	6	本	
コナラ	H-5.0 C-0.4	2	本	
サンショウ	H-0.5	17	本	
シャリンバイ	H-0.6	6	本	
クラピア		481	株	

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第2期)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
防草シート	400以上g/m ²	273	m ²	
給水管	HIVP20A	73	m	
止水栓	20A	2	個	
散水栓	13A	2	個	
埋設標	鉄製	4	個	
ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C	265	m	
ケーブル	EM-CE 8sq-3C	183	m	
電線	EM-IE 2.0	215	m	
電線管	FEP30	265	m	
足元灯		34	個	
外部電源コンセント		3	個	
電線管	FEP40	184	m	
表層安定剤	塩化カルシウム 防塵 ・融雪用	359.8	kg	
吸出防止材	厚10mm、1tf/m	8	m ²	
吸出防止材	各種	39	m ²	
生石灰		2,249	kg	
ヤマユリ		1,487	株	
ウバユリ		1,487	株	
オニユリ		1,487	株	

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
ヒガンバナ		1,487	株	
キツネノカミソリ		1,487	株	
カラムシ		447	株	
テイカカズラ		132	株	
マルチング材料		1,041	m ²	
クラピア用肥料	有機入り緩効性	1	袋	
クラピアK7マルチシート	1*50m	3	本	
シート固定ピン	5本/m ²	6	箱	
マンホール蓋	鋳物製受枠含め化粧蓋	3	基	
土系舗装充填材	スーパーガンコマサ t=40mm	1	m ²	
補足石材	長辺150mm未満79個	1	t	
補足石材	長辺150mm～249mm未満 318個	4	t	
補足石材	長辺250mm～349mm未満 194個	5	t	
補足石材	長辺350mm～399mm未満 24個	2	t	
補足石材	長辺400mm以上5個	1	t	
補足石材	長辺40mm～220mm	1	t	
へチマロンΦ80		1	m	
排水目皿	ネジ止め式 SUS	7	基	
廃瓦保水性舗装	K-グランド瓦コンクリート	1	式	

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
平面排水材	全透水タイプ w=30 t=110mm	1	m ²	
擬木ステップ	PC擬木2連ステップ	15	組	
擬木縁石	コンクリート、焼杉	81	m	
薄層舗装 (土砂風色)	t=6mm以下 樹脂モルタル	1	m ²	
擬石ブロック	120*120*600mm	50	個	
総合説明板		1	基	
鉄筋	D10	1	t	
案内板		1	基	
解説版		6	基	
標柱	安山岩 (小松石)	1	基	
後施工アンカー	金属拡張アンカー	4	本	
丸太ベンチ	半割	7	本	
サークルベンチ	φ3000*H400	1	基	
ガーデングレート	1500×600	1	組	
ベンチ2	W1500*D374*H405	1	基	
樹名板	角中	17	基	
支柱	擬木コンクリート	66	本	
ロープ		99	m	
受枠	コンクリートブロック	1	組	

[工事名] 調布市国史跡下布田遺跡整備工事 (第2期)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
ロープ柵	溶融亜鉛メッキ リン酸塩処理	55	m	
メッシュフェンス	H=1800 W=2000	33	m	
車止め	ステンレス製アーチ	2	本	
車止め2	φ48.6 H700 鎖内臓	3	本	
車止め2	φ48.6 H700 鎖端部	1	本	
スーパーガンコマサ	25kg/袋	2	m ²	
防護ネット		2	m ²	
固定ピン (メイン)		1	個	
固定ピン (サブ)		2	個	
溶接金網	φ6mm×15cm×15cm	46.8	m ²	
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1t バック	34.434	t	

