工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
整備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
整備工事	1	式		
計				

整備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
整備工事	1	式		
計				

整備工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
仮設工事	1	式		
内野整備工事	1	式		
外野整備工事	1	式		
外野芝不陸整正工事	1	式		
計				

整備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事		1	式		
計					
内野整備工事		1	式		
計					
外野整備工事		1	式		
計					
外野芝不陸整正工事		1	式		
計					

整備工事　仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽一時撤去復旧		1	式			
防球ネット一時撤去復旧		1	式			
芝剥ぎ工	ソードカッター	217	㎡			
外野芝一時撤去工	人力	217	㎡			
不陸整正転圧工		217	㎡			
外野芝復旧工	人力	217	㎡			
中目砂	4t車搬入	1	m3			
目地散布工	機械施工	217	㎡			
計						

整備工事		内野整備工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
準備工・測量工		2,875	㎡			
基盤不陸正整転圧工		2,875	㎡			
黒土	4t車搬入	282	m3			
中目砂	4t車搬入	121	m3			
黒土・中目砂撹拌工		403	m3			
混合土敷均転圧		2,875	㎡			
不陸整正転圧工		2,875	㎡			
化粧砂		6	m3			
化粧砂散布工	機械施工	2,875	㎡			
塩化カルシウム		3,450	kg			
塩化カルシウム散布工	機械施工	2,875	㎡			
ピッチャーマウンド工	材工共	1	か所			
ブルペン工	材工共	2	か所			
塁ﾍﾞｰｽ撤去新設	材工共 金具類再利用・据直し	1	組			
ピッチャープレート撤去新設	材工共・２段式	3	か所			

整備工事	内野整備工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ホームベース撤去新設	材工共 受金具再利用・据直し	3	か所			
ポイント杭撤去新設	材工共	29	か所			
機械回送費		7	往復			
計						

整備工事		外野整備工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
準備工・測量工		1,332	㎡			
基盤不陸正整転圧工		1,332	㎡			
黒土	4t車搬入	26	m3			
中目砂	4t車搬入	12	m3			
黒土・中目砂撹拌工		38	m3			
混合土敷均転圧		1,332	㎡			
芝床不陸整正転圧工		1,332	㎡			
土壌改良材（粒状堆肥）	客土混合（200g/㎡程度）	14	袋			
有機化成肥料（8-8-8）	客土混合（40g/㎡程度）	3	袋			
肥料散布工		1,332	㎡			
撹拌工	t=50	1,332	㎡			
不陸整正転圧工		1,332	㎡			
ウィンターフィールド	半ロール	1,332	㎡			
芝張り工	ベタ張り目地無	1,332	㎡			
中目砂	4t車搬入	7	m3			

整備工事		外野整備工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
目地散布工	機械施工	1,332	㎡			
ホームラン帆布撤去工	22m級高所作業車	2	か所			
ファールポール	7m黄色	2	本			
ファールポール基礎ブロック	□450×H800	2	個			
ファールポール基礎ブロック設置工		2	か所			
ファールポール立込み工	間詰めモルタル 無収縮モルタル使用	2	か所			
240U字溝清掃工	発生土場内処分	7	m			
草地鋤取り工	場内処分	1	式			
機械回送費		4	往復			
計						

整備工事	外野芝不陸整正工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
測量工		138	㎡			
U字溝据直工	U240・U字溝再利用	3	m			
芝剥ぎ工	ソードカッター	138	㎡			
芝一時撤去工	人力	138	㎡			
内外野境目・ライトファールライン・発生土	場内処分	2.4	m3			
黒土	4t車搬入	4	m3			
中目砂	4t車搬入	2	m3			
黒土・中目砂撹拌工		6	m3			
混合土敷均転圧		111	㎡			
不陸整正転圧工		111	㎡			
芝復旧工	人力	138	㎡			
ウィンターフィールド	半ロール	60	㎡			
芝張り工	ベタ張り目地無	60	㎡			
中目砂	4t車搬入	0.7	m3			
目砂掛け工	人力	189	㎡			

整備工事		外野芝不陸整正工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
(共通仮設)ガードフェンス（賃料・手間)		1	式			
(共通仮設)仮設鉄板敷き（賃料・手間)		1	式			
交通整理員B		1	式			
計						