工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
滝坂小学校	1	式		
布田小学校	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
発生材処分費	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
発生材処分費	1	式		
計				

電気設備工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
火災報知設備	1	式		
計				

発生材処分費

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
発生材処分費	1	式		
計				

電気設備工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
火災報知設備	1	式		
情報表示設備	1	式		
計				

発生材処分費

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
発生材処分費	1	式		
計				

電気設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

発生材処分費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処分費	産業廃棄物	1	式		
計					

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	非常警報	1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					

発生材処分費

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
発生材処分費	産業廃棄物	1	式		
計					

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
GP型複合受信機 改修	地図式，80回線	1	面			
副受信機改修	地図式，80回線	1	面			
発信機	P型1級 埋込型	14	個			
表示灯	普通	14	個			
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	14	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	92	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	1	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	11	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	7	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	17	個			
ｶﾞｽ検知器	都市ｶﾞｽ用　　24V	26	個			
ブランクプレート 新設		6	枚			
ｶﾞｽ漏れ表示灯		8	個			
ｶﾞｽ漏れ中継器		8	個			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　　埋 込	19	個			
GP型1級受信機 撤去	地図式，80回線	1	面			
副受信機 撤去	副受信機　80回線　撤去	1	面			
発信機 撤去	P型1級 埋込型	14	個			
表示灯 撤去		14	個			
ベル 撤去		14	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	差動式 2種　露出	91	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	定温式 特種　防水	1	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	定温式 1種　防水	11	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 非蓄積型　露出	7	個			
光電式煙感知器 撤去	3種 非蓄積型　露出	17	個			
ｶﾞｽ検知器 撤去	都市ｶﾞｽ用　　24V	30	個			
ｶﾞｽ漏れ表示灯 撤去		9	個			
ｶﾞｽ漏れ中継器 撤去		9	個			
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	ラッチ式	19	個			

滝坂小学校　細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備				自動火災報知
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
複合設備 立会検査		1	1工事			
計						

発生材処分費　　発生材処分費　　産業廃棄物

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（積込）						
発生材積込（人力）	電気機器	3	m3			
（運搬）						
建設発生材の運搬費	III類　その他 都市部　2tダンプ 24.0km以下	3	m3			
（処分費）						
発生材処分費	混合廃棄物	3	m3			
計						

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
P型1級受信機改修	P型1級受信機，地図式，65回線	1	面			
副受信機改修	地図式，65回線	1	面			
発信機	P型1級 埋込型	9	個			
表示灯	普通	9	個			
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	9	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	65	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　露出	12	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	6	個			
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　　埋 込	12	個			
ｶﾞｽ検知器	都市ｶﾞｽ用　　24V	2	個			
P型1級受信機撤去	P型1級受信機　65回線　撤去	1	面			
副受信機撤去	副受信機　65回線　撤去	1	面			
発信機　撤去	P型1級 埋込型	9	個			
表示灯　撤去		9	個			

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ベル　撤去		9	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出　撤去	65	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　露出　撤去	12	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型　露出　撤去	2	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型　露出　撤去	6	個			
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	ラッチ式	12	個			
ｶﾞｽ検知器 撤去	都市ｶﾞｽ用　　24V	2	個			
複合設備 立会検査		1	1工事			
計						

電気設備工事	火災報知設備			非常警報		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
非常放送ｱﾝﾌﾟ	20局，電力増幅ユニット，蓄電池， ラックマウント金具含む	1	台			
既設非常放送ｱﾝﾌﾟ 撤去	再使用しない	1	台			
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ	非常用 20回路一斉	1	台			
既設非常放送リモ コン撤去	再使用しない	1	台			
計						

電気設備工事	情報表示設備			時刻表示		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ 本体	年間式　電波・チャイム型	1	台			
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ 受信ﾕﾆｯﾄ	長波GPS受信ﾕﾆｯﾄ	1	台			
子時計増幅器	3回路	1	台			
モニター子時計		1	台			
計						

発生材処分費		発生材処分費			産業廃棄物	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（積込）						
発生材積込（人力）	電気機器	3	m3			
（運搬）						
建設発生材の運搬費	III類　その他 都市部　2tダンプ 24.0㎞以下	3	m3			
（処分費）						
発生材処分費	混合廃棄物	3	m3			
計						