

調布都市計画地区計画の変更（調布市決定）

調布駅周辺地区地区計画を次のように変更する。

名 称	調布駅周辺地区地区計画
位 置	調布市小島町1丁目及び小島町2丁目並びに布田1丁目及び布田4丁目各地内
面 積	約40.0ha
地区計画の目標	<p>本地区は、市の行政・文化・コミュニティの中心地であるとともに、多摩地域内の主要な玄関口、交通ターミナルにふさわしい広域的な拠点としての整備が見込まれている。</p> <p>このため、道路等の都市基盤施設の整備の促進と市街地再開発事業等による土地の有効・高度利用を図り、商業・業務機能や都市型住宅の立地を誘導するなど、商業・業務・文化・居住等の生活機能がバランスよく整えられた、身近な生活圏の中心として魅力ある市街地の形成を目指す。</p>
区域の整備・開発及び保全に関する方針	<p>土地利用の方針</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 駅に近接した街区及び南北道路や京王線の沿道市街地については、商業・業務・文化機能の重点的な集積を図り、まちの活力を創出する。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 駅前拠点地区 駅前広場に面した駅前拠点地区では、連続性のある魅力的かつ良好な空間を創出するため、土地の有効・高度利用を図り、活気とにぎわいのある商業施設の集積拡充を図る商業拠点、サービス業を中心とする業務の集積拡充を図る業務拠点、さらに、文化・コミュニティ等の公共施設の拠点等として複合的に育成する。 (2) 商業・業務地区 駅の南北道路沿道及び京王線沿線においては、その立地条件を生かし、商店街の活性化やサービス業等の集積により、活気とにぎわいのある商業・業務地の形成を図る。 (3) 市庁舎・コミュニティ施設地区 既存の文化会館や市庁舎等の集積を生かし、市の中核となる、文化・コミュニティ拠点機能の育成を図る。 2 地区の外かくを形成する甲州街道等の幹線道路の沿道市街地については、交通の利便性を生かし、商業・業務機能の更新に併せ、良好な居住機能の導入を図る。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 幹線沿道地区 甲州街道沿道等では、広域交通の利便性を生かした、商業・業務機能の集積を図りつつ、中高層部に都市型住宅の立地誘導を図る。 (2) 主要生活道路沿道地区 旧甲州街道等の沿道においては、沿道建物の壁面後退を誘導することなどにより、歩行空間の確保を図りながら、回遊性の高い商業地の形成を図る。 また、市役所前通りにおいては、文化会館や市庁舎等の集積を生かしつつ、調布市の核となる文化・コミュニティ拠点の育成を図るとともに、商業・業務施設や都市型住宅等の立地・誘導を図るなど、快適で魅力ある複合市街地の形成を目指す。 3 住商複合地区については、利便性が高く、住宅を主体とした安全で快適な複合市街地の形成を目指す。

地区施設の整備の方針		<p>1 商業・業務・文化・居住等の生活機能がバランスよく整えられ、にぎわいと活気ある市街地形成のため、道路、公園等の公共施設を適切に配置する。また、駅前広場と周辺地区の歩行者のアクセス性及び安全性に配慮した快適な歩行空間を確保するとともに、回遊性を高め、併せて防災性の向上を図るため、公共空地を適切に配置する。</p> <p>2 中心市街地街づくり総合計画において位置付けられている歩行者回遊軸に囲まれた区域では、生活道路への通過交通を排除するなど、歩行者にとって安全かつ安心な通行空間とした道路の整備を図る。</p>					
建築物等の整備の方針		<p>1 にぎわいと魅力ある街並みを形成するため、建築物等の形態又は意匠等を適切に誘導する。</p> <p>2 商業・業務・住宅の調和を図るため、地区の環境を損なわないように建築物等の用途を制限する。</p> <p>3 調布都市計画道路7・5・1号線等の主要生活道路沿道、駅前拠点地区及び歩行者回遊軸沿道については、各地区及び各街区の特性に応じ、駅前周辺としてふさわしい空間づくりを進める。そのため、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限及び工作物の設置の制限を一体的に定め、壁面の位置の制限が定められた道路又は隣地境界線に面して、斜線制限を緩和することで、連続性及び統一感のある街並みの形成を図る。</p> <p>4 市庁舎・コミュニティ施設地区及び商業・業務B地区では、合理的で健全な土地の高度利用を図るため、建築物の容積率の最高限度及び敷地面積の最低限度を定める。また、安全で快適な歩行空間を創出するため、壁面の位置の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。</p>					
その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針		「東京における自然の保護と回復に関する条例」の緑化基準に基づき、地区全体の緑化環境、緑のネットワークを形成するため、植栽を積極的に行う。					
地区整備計画	位置	小島町1丁目及び小島町2丁目並びに布田1丁目及び布田4丁目各地内					
	面積	約7.7ha					
	地区施設の配置及び規模	道 路	種 類	名 称	幅 員	延 長	備 考
			区画道路1号	6.0m	約65m		
			区画道路2号	13.0m	約110m	拡幅	
			区画道路3号	6.0m	約65m	拡幅	
			区画道路4号	4.5m	約20m	拡幅	
			区画道路5号	8.0m	約115m		
			区画道路6号	10.0m	約140m		
			区画道路7号	8.0m	約75m	拡幅	
			区画道路8号	10.0m	約50m	新設	
			区画道路9号	6.0m	約380m	新設	
			区画道路10号	6.0m	約85m	拡幅	
			区画道路11号	8.0m	約160m	拡幅	
区画道路12号			8.0m	約155m	拡幅		
区画道路13号	8.0m	約25m	拡幅				

その他の公共空地	歩行者用通路	3.0m	約90m	新設
	敷地内通路	6.0m	約110m	
	名称	面積	備考	
	公共空地1号	約300㎡	新設	
	公共空地2号	約100㎡	新設 高さ3m以上の空間を設ける	
	公共空地3号	約450㎡	新設	
	公共空地4号	約770㎡		
	公共空地5号	約400㎡		
	歩行者用空地	約2,070㎡	新設 高さ3m以上の空間を設ける	
	広場	約100㎡	新設	
	緑地	約300㎡		

地区の区分	名称	駅前拠点A地区	駅前拠点B地区	駅前拠点C地区	駅前拠点D地区	駅前拠点E地区
	面積	約0.5ha	約0.6ha	約1.2ha	約0.2ha	約0.7ha

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限	次に掲げる用途に供する建築物は、建築してはならない。				
	<p>(1) 建築物の地上1階，2階及び3階の部分を住宅，共同住宅，寄宿舍又は下宿の用途に供する建築物（居住の用に供する玄関，階段等は，この限りでない。）</p> <p>(2) 建築基準法別表第2（へ）項第2号又は（と）項第3号に掲げる工場</p> <p>(3) 倉庫業を営む倉庫</p> <p>(4) 勝馬投票券発売所及び場外車券売場その他これらに類するもの</p>				
	(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる風俗営業及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途に供する建築物	(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号に掲げる風俗営業及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途に供する建築物	(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる風俗営業及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途に供する建築物	(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号に掲げる風俗営業及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途に供する建築物	(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号に掲げる風俗営業及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途に供する建築物

建築物の容積率の最高限度	区域の特性に応じた容積率の最高限度	-	60 / 10	-	-
	公共施設の整備状況に応じた容積率の最高限度	-	50 / 10	-	-
建築物の建ぺい率の最高限度		-	7 / 10	-	-
建築物の敷地面積の最低限度		1,000㎡			2,000㎡
		ただし、本規定が告示された日に現に存する敷地の面積が上記に掲げる数値未満の場合は、その面積を敷地面積の最低限度とする。			
壁面の位置の制限	<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱等の位置は、次の各号によるものとする。</p> <p>(1) 1号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する区画道路境界線から0.5m以上後退しなければならない。</p> <p>(2) 2号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する隣地境界線から1m以上後退しなければならない。</p> <p>(3) 3号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する都市計画道路境界線又は区画道路境界線から2m以上後退しなければならない。</p> <p>(4) 4号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する都市計画道路境界線から建築物の高さが3m以下の部分にあっては2m以上後退しなければならない。</p> <p>(5) 5号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する都市計画道路境界線、区画道路境界線、道路境界線又は歩行者用通路境界線から3m以上後退しなければならない。</p> <p>(6) 6号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する都市計画道路境界線から建築物の高さが10m以下の部分にあっては3m以上、10mを超える部分にあっては6m以上後退しなければならない。</p> <p>(7) 7号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する隣地境界線から4m以上後退しなければならない。</p> <p>(8) 8号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する区画道路境界線から5m以上後退しなければならない。</p> <p>(9) 9号壁面の位置の制限・・・計画図4に表示する公共空地の境界線を超えてはならない。</p>				

壁面後退区域における 工作物の設置の制限	<p>道路に面して壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域については、門、塀、 広告物、看板等の工作物は設置してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではない。</p> <p>(1) 交通安全施設等、公共公益の安全上やむを得ないもの (2) ひさし又は袖看板等で道路の路面の中心から高さが6 mを超えるもの</p>	
	(3) 道路境界線から2 m以上の部分に設置する植栽帯及び植栽マス等	(3) 植栽帯及び植栽マス等
建築物の高さの 最高限度	<p>5.5 m</p> <p>ただし、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、1.2 mまでは当該建築物の高さに算入しない。</p>	
建築物の高さの 最低限度	1.2 m	-
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	<p>(屋上設置物等の制限) 水槽等の屋上設置物は、周辺の景観に調和したものとする。</p> <p>(建築物の色彩等の制限) 外壁又はこれに代わる柱の色彩は刺激的な原色は避け、周辺環境に調和した落ち着いた色調のものとする。</p> <p>(屋外広告物) 屋外広告物を設置する場合は、地区の景観・風致等を良好に維持できる色彩・構造とするとともに、腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用してはならない。</p>	

地区の区分	名称	商業・業務A地区	商業・業務B地区	市庁舎・コミュニティ施設地区
	面積	約 0.5ha	約 2.1ha	約 1.9ha
建築物等の用途の制限	<p>次に掲げる用途に供する建築物は、建築してはならない。</p> <p>(1) 倉庫業を営む倉庫</p> <p>(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる風俗営業及び同条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途に供する建築物</p> <p>(3) 建築基準法別表第2(へ)項第2号又は(と)項第3号に掲げる工場</p> <p>(4) 建築物の地上1階及び2階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舍又は下宿の用途に供する建築物（居住の用に供する玄関、階段等はこの限りでない。）</p> <p>(5) 勝馬投票券発売所及び場外車券売場その他これらに類するもの</p>			
建築物の容積率の最高限度	-		住宅、共同住宅、寄宿舍及び下宿の用途に供する建築物、又はこれらの用途に供する部分については10分の20とする。	
建築物の敷地面積の最低限度	500㎡		300㎡	1,000㎡
	ただし、本規定が告示された日に現に存する敷地の面積が上記に掲げる数値未満の場合は、その面積を敷地面積の最低限度とする			

壁面の位置の制限	<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱等の位置は、次の各号によるものとする。</p> <p>(1) 1号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する区画道路境界線から0.5m以上後退しなければならない。</p> <p>(2) 2号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する隣地境界線から1m以上後退しなければならない。</p> <p>(3) 3号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する都市計画道路境界線又は区画道路境界線から2m以上後退しなければならない。</p> <p>(4) 4号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する都市計画道路境界線から建築物の高さが3m以下の部分にあっては2m以上後退しなければならない。</p> <p>(5) 5号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する都市計画道路境界線，区画道路境界線，道路境界線又は歩行者用通路境界線から3m以上後退しなければならない。</p> <p>(6) 6号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する都市計画道路境界線から建築物の高さが10m以下の部分にあっては3m以上，10mを超える部分にあっては6m以上後退しなければならない。</p> <p>(7) 7号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する隣地境界線から4m以上後退しなければならない。</p> <p>(8) 8号壁面の位置の制限・・・計画図に表示する区画道路境界線から5m以上後退しなければならない。</p> <p>(9) 9号壁面の位置の制限・・・計画図4に表示する公共空地の境界線を超えてはならない。</p>		
壁面後退区域における 工作物の設置の制限	<p>道路に面して壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域については、門、塀、広告物、看板等の工作物は設置してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。</p> <p>(1) 交通安全施設等、公共公益の安全上やむを得ないもの</p> <p>(2) ひさし又は袖看板等で道路の路面の中心から高さが6mを超えるもの</p> <p>(3) 植栽帯及び植栽マス等</p>		
建築物の高さの 最高限度	<p>5.5m</p> <p>ただし、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、1.2mまでは当該建築物の高さに算入しない。</p>		
建築物の高さの 最低限度	<p>1.2m</p>	<p>1.2m</p> <p>ただし、敷地面積が300㎡未満の場合はこの限りではない。</p>	<p>1.2m</p>

	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	<p>(屋上設置物等の制限) 水槽等の屋上設置物は、周辺の景観に調和したものとする。</p> <p>(建築物の色彩等の制限) 外壁又はこれに代わる柱の色彩は刺激的な原色は避け、周辺環境に調和した落ち着いたものとする。</p> <p>(屋外広告物) 屋外広告物を設置する場合は、地区の景観・風致等を良好に維持できる色彩・構造とするとともに、腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用してはならない。</p>	
	垣又はさくの構造の制限	-	<p>建築物の壁面の位置の制限を定める道路及び公共空地に面して設置する垣又はさくは、安全で快適な歩行空間を生み出すよう、次の各号によるものとする。</p> <p>(1) 生垣あるいはフェンス、鉄さく等透視可能なものとする。ただし、フェンス等の基礎で地盤面からの高さが60センチメートル以下のもの又は門柱にあってはこの限りではない。</p> <p>(2) 道路境界線より2m以上後退して設置するものとする。</p>
	土地の利用に関する事項	-	敷地内はできる限り緑化を進め、良好な環境づくりを図る。

知事同意事項


「区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限を定める部分は、計画図の表示のとおり」

理由：風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地区計画を変更する。

調布都市計画地区計画 調布駅周辺地区地区計画

計画図 1

[調布市決定]




この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/2,500の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。
 ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）22都市基街測第37号 平成22年6月25日
 この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1の地形図を使用して作成したものである。（承認番号）22都市基交第142号 平成22年7月5日
 この背景の地形図は、東京都都市整備局と東京デジタルマップ（株）が著作権を有しています。（承認番号：18東デ共計第024号-15） 平成22年7月5日

調布都市計画地区計画 調布駅周辺地区地区計画

計画図 2

[調布市決定]




この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/2,500の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。
 ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）22都市基街測第37号 平成22年6月25日
 この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1の地形図を使用して作成したものである。（承認番号）22都市基交第142号 平成22年7月5日
 この背景の地形図は、東京都都市整備局と東京デジタルマップ（株）が著作権を有しています。（承認番号：18東デ共許第024号-15） 平成22年7月5日




調布都市計画地区計画 調布駅周辺地区地区計画

計画図 3

[調布市決定]




この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/2,500の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。
 ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）22都市基街測第37号 平成22年6月25日
 この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1の地形図を使用して作成したものである。（承認番号）22都市基交第142号 平成22年7月5日
 この背景の地形図は、東京都都市整備局と東京デジタルマップ（株）が著作権を有しています。（承認番号：18東デ共許第024号-15） 平成22年7月5日



調布都市計画地区計画 調布駅周辺地区地区計画

方針附図

[調布市決定]



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/2,500の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。
 ただし、計画線は、都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。（承認番号）22都市基街測第37号 平成22年6月25日
 この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1の地形図を使用して作成したものである。（承認番号）22都市基交第142号 平成22年7月5日
 この背景の地形図は、東京都都市整備局と東京デジタルマップ（株）が著作権を有しています。（承認番号：18東デ共許第024号-15） 平成22年7月5日