

車道舗装(アスファルト)

図32 排水性舗装(65)

(排水性舗装)

	仮復旧	本復旧	
50	再生密粒	ホーラスAs混合物	50
400	RM-40	再生粗粒	100
		再生アス処理	100
		RM-40	200
200	RC-40	RC-40	200

※端部には導水パイプを設置

※ 舗装断面図と現況に相違があった場合は現況断面を確認後、道路管理課へ連絡をお願いします。

※ 歩道部の乗入構造については、『標準舗装断面図集』を参照ください。

※ 舗装掘削やL形側溝の切下げ工事等を行う際は必ず自費工事申請を提出してください。